

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kostelec nad Orlicí
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK, spol. s r. o.	25968827	CZ25968827
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	M. Dorazil, a. t.	30.12.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 901 731,36	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 4 462 737,68	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	5 364 469,04	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis <b>Objednatel</b>  Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 5 364 469,00 24 DP 15,00 % z 0,00 0,00 25 DP 21,00 % z 5 364 469,00 1 126 538,00 <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 6 491 007,00</b>  <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění 0,00
---	---

**MATEX HK**  
 s.r.o.  
 Klouzářská 181  
 500 03 HRÁDEČ KRÁLOVÉ  
 IČO 25968807 DIČ CZ25968807

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba: II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

ČÁST	POPIS	CENA
1	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	446 769,00 Kč
2	REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	4 917 700,00 Kč
	POLOŽKY CELKEM	5 364 469,00 Kč
	REZERVA	
	CELKEM BEZ DPH	5 364 469,00 Kč
	DPH 21%	1 126 538,00 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH 20%	6 491 007,00 Kč

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

SO	POPIS	CENA
102	CHODNÍKY	1 668 928,00 Kč
302	REKONSTRUKCE KANALIZACE	781 108,00 Kč
351	REKONSTRUKCE VODOVODU	1 440 945,00 Kč
431	REKONSTRUKCE VEŘ. OSVĚTLENÍ	1 026 719,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH	4 917 700,00 Kč
	DPH 21%	1 032 717,00 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH 20%	5 950 417,00 Kč

# ROZPOČET

Stavba: II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

Objekt: Všeobecné a předběžné položky

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 30.12.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

0 Všeobecné konstrukce a práce

446 768,75

1	014109	POPLATKY - NÁJEMNÉ	SOU BOR	1,000	250 000,00	250 000,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOU BOR	1,000	25 000,00	25 000,00
3	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	33,750	445,00	15 018,75
4	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	MĚS	2,000	5 000,00	10 000,00
5	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	33,750	200,00	6 750,00
6	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	1,000	25 000,00	25 000,00
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOU BOR	1,000	15 000,00	15 000,00
8	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOU BOR	1,000	20 000,00	20 000,00
9	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOU BOR	1,000	10 000,00	10 000,00
11	02945	FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
12	02949	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
13	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	BOD	1,000	35 000,00	35 000,00
14	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00

**Celkem**

**446 768,75**



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

31	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	245,000	160,41	39 300,45
32	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	343,000	282,86	97 020,98
33	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,000	306,67	4 600,05
34	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	110,000	530,91	58 400,10
35	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	76,000	626,84	47 639,84

**7 Přidružená stavební výroba 5 000,00**

36	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLNK KONSTRUKCE	T	0,700	7 142,86	5 000,00
----	-------	----------------------------------	---	-------	----------	----------

**8 Potrubí 147 650,00**

37	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	26,000	525,00	13 650,00
38	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	7,000	13 500,00	94 500,00
39	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	5 500,00	11 000,00
40	89742	VPUŠŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00
41	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	2 350,00	2 350,00
42	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	750,00	3 750,00
43	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU	KUS	12,000	450,00	5 400,00

**9 Ostatní konstrukce a práce 213 423,64**

44	911111	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ	M	13,000	2 550,00	33 150,00
45	915401	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - DOD A POKLÁDKA	M2	49,500	743,64	36 810,18
46	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ	M2	49,000	141,43	6 930,07
47	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	743,500	111,14	82 632,59
48	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	220,000	208,64	45 900,80
49	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	0,200	2 500,00	500,00
50	96618	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,600	8 333,33	5 000,00
51	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00

**Celkem**

**1 668 927,90**

# ROZPOČET

Stavba: II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

Objekt: SO 102 - Chodníky

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 30.12.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**0 Všeobecné konstrukce a práce 61 869,38**

1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S I	M3	485,250	127,50	61 869,38
---	--------	-----------------------------	----	---------	--------	-----------

**1 Zemní práce 386 712,01**

2	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	14,700	710,00	10 437,00
3	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	6,780	1 330,00	9 017,40
4	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	19,600	705,00	13 818,00
5	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	95,550	517,28	49 426,10
6	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	101,400	588,33	59 656,66
7	11345	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU	M3	6,800	610,00	4 148,00
8	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	78,600	608,33	47 814,74
9	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU	M3	73,050	488,33	35 672,51
10	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	113,000	35,00	3 955,00
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	202,000	75,00	15 150,00
12	12321	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3	M3	443,500	240,00	106 440,00
13	13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3	M3	3,510	240,00	842,40
14	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,600	338,00	540,80
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	2 363,000	6,80	16 068,40
16	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	274,500	37,00	10 156,50
17	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM	M2	274,500	13,00	3 568,50

**2 Základy 8 287,50**

18	272314	ZAKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,250	1 950,00	8 287,50
----	--------	--	----	-------	----------	----------

**3 Svislé konstrukce 10 015,00**

19	31811	ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DILCU BETON	M3	1,370	7 310,22	10 015,00
----	-------	--	----	-------	----------	-----------

**5 Komunikace 835 970,37**

20	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM	M2	100,000	120,00	12 000,00
21	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 866,000	66,15	123 435,90
22	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	497,000	110,25	54 794,25
23	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	22,950	360,00	8 262,00
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	120,000	20,00	2 400,00
25	574141	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM	M2	60,000	310,00	18 600,00
26	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM	M2	30,000	190,00	5 700,00
27	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	60,000	75,00	4 500,00
28	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	24,000	275,42	6 610,08
29	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	48,000	33,75	1 620,00
30	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 472,000	238,51	351 086,72



# ROZPOČET

Stavba: II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

Objekt: SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 30.12.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 763 608,21**

**1 Zemní práce 312 552,14**

1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	40,98	4 917,60
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	29,76	148,80
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	222,480	137,20	30 524,26
4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	31,293	14,00	438,10
5	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	76,146	15,75	1 199,30
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	100,359	141,60	14 210,83
7	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	228,439	288,00	65 790,43
8	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	477,508	76,50	36 529,36
9	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	477,508	44,72	21 354,16
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	328,798	45,90	15 091,83
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	328,798	36,36	11 955,10
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	328,798	9,96	3 274,83
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	659,486	75,00	49 461,45
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	186,336	53,22	9 916,80
15	583312010	šterkopisek kamenivo těžené stabilizační zemina	t	372,672	70,00	26 087,04
16	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	94,966	88,00	8 357,01
17	583312000	kamenivo těžené zásyrový materiál	t	189,932	70,00	13 295,24

**2 Zakládání 8 692,50**

18	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	115,900	75,00	8 692,50
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

**3 Svislé a kompletní konstrukce 28 028,48**

19	358235114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2	m3	14,560	833,00	12 128,48
20	142212910	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm chránička plyn	m	6,000	2 650,00	15 900,00

**4 Vodorovné konstrukce 3 755,28**

21	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	15,647	240,00	3 755,28
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

**5 Komunikace 3 919,97**

22	564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	m2	55,840	70,20	3 919,97
----	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

**8 Trubní vedení 298 180,67**

23	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	115,900	29,47	3 415,57
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

24	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	115,900	55,00	6 374,50
25	286152280	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 5 m	kus	24,000	7 747,30	185 935,20
26	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	4,000	87,50	350,00
27	286154760	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/200 mm	kus	4,000	5 396,00	21 584,00
28	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	5 500,00	33 000,00
29	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	4,000	3 647,10	14 588,40
30	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	2,000	4 882,10	9 764,20
31	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	9,000	142,50	1 282,50
32	592241600	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,000	522,50	1 045,00
33	592241610	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	718,20	718,20
34	592243150	deska betonová zákrytová	kus	1,000	1 657,80	1 657,80
35	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	5,000	902,50	4 512,50
36	592241750	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	5,000	146,30	731,50
37	592241760	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	3,000	166,30	498,90
38	592241770	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	182,40	182,40
39	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, PLOUVOUCÍ	kus	6,000	2 090,00	12 540,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 108 479,17**  
**99 Přesun hmot 108 479,17**

40	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	659,486	27,12	17 885,26
41	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	659,486	57,24	37 748,98
42	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	621,705	85,00	52 844,93

**M Práce a dodávky M 5 000,00**

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 000,00**

43	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----------	--	-------	-------	----------	----------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00**

**0 Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00**

44	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
45	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
46	034403000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

**Celkem 781 108,21**



# ROZPOČET

Stavba: II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

Objekt: SO 351 - Rekonstrukce vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 30.12.2013

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

1 008 946,42

### 1 Zemní práce

583 336,90

1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	40,98	4 917,60
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	29,76	148,80
3	115201412	Demontáž potrubí	m	340,000	55,00	18 700,00
4	142212910	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm chránička plyn	m	15,000	2 650,00	39 750,00
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	594,139	137,20	81 515,87
6	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	72,456	14,00	1 014,38
7	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	376,771	15,75	5 934,14
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	265,755	141,60	37 630,91
9	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	376,771	168,57	63 512,29
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	990,232	43,88	43 451,38
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	990,232	9,57	9 476,52
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	642,526	45,90	29 491,94
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	642,526	36,36	23 362,25
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	642,526	9,96	6 399,56
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 220,799	75,00	91 559,93
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	465,120	53,22	24 753,69
17	583312010	šterkopísek kamenivo těžené stabilizační zemina	t	930,240	70,00	65 116,80
18	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	160,530	88,00	14 126,64
19	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	321,060	70,00	22 474,20

### 2 Zakládání

25 500,00

20	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	340,000	75,00	25 500,00
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

### 4 Vodorovné konstrukce

9 792,00

21	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	40,800	240,00	9 792,00
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

### 5 Komunikace

4 812,63

22	564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	m2	68,556	70,20	4 812,63
----	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

### 8 Trubní vedení

40 936,05

23	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	62,000	255,00	15 810,00
24	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	283,40	1 700,40
25	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	128,70	643,50



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

26	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	367,25	1 836,25
27	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí	m	340,000	25,00	8 500,00
28	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	340,000	20,00	6 800,00
29	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	263,90	2 902,90
30	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	548,60	2 743,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

**344 568,84**

31	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	210,000	100,00	21 000,00
32	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	210,000	65,00	13 650,00
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,375	1 550,00	28 481,25
34	592452120	dlažba z ámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	215,000	95,00	20 425,00
35	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	64,500	280,00	18 060,00
36	583413660	kamenivo drcené drobné frakce 2-4	t	17,200	100,00	1 720,00
37	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	4,934	160,00	789,44
38	589431250	obalované kamenivo	t	1,850	2 850,00	5 272,50
39	589319630	směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm kotevní bloky	m3	0,240	1 550,00	372,00

**99 Přesun hmot**

**234 798,65**

40	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 220,799	27,12	33 108,07
41	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 220,799	57,24	69 878,53
42	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 550,730	85,00	131 812,05

**M Práce a dodávky M**

**416 998,46**

**23-M Montáže potrubí**

**416 998,46**

43	230180010	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm	m	38,100	15,86	604,27
44	230180028	Montáž potrubí plastická hmota trouby D 110 mm,	m	249,400	38,16	9 517,10
45	230180042	Montáž potrubí plastická hmota trouby D 225 mm,	m	52,500	59,02	3 098,55
46	286131240	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32	m	38,100	11,40	434,34
47	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	42,000	509,20	21 386,40
48	286102210	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 200 D 225 x 8,7 x 6000 mm	kus	9,000	3 205,30	28 847,70
49	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	340,000	15,00	5 100,00
50	6320063063 16	TVAROVKA ISO SPOJKA DN100	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
51	6320063063 161	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 200	kus	1,000	10 260,00	10 260,00
52	6310090075 16	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ DN100/80	kus	1,000	3 895,00	3 895,00
53	8545110000 16	TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° DN 110	kus	1,000	2 540,30	2 540,30
54	8555225000 16	TVAROVKA S2000 OBLOUK 30° DN 200-225	kus	2,000	11 421,90	22 843,80
55	8535110000 16	TVAROVKA S2000 OBLOUK 90° DN 110	kus	1,000	2 725,60	2 725,60
56	8525225200 16	TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA DN 225-200	kus	1,000	12 584,70	12 584,70
57	8525110100 16	TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA DN 110-100	kus	4,000	3 212,00	12 848,00



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
58	MMB020020 010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus DN 200/200	kus	1,000	8 007,60	8 007,60
59	MMA010008 010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus DN 100/80	kus	2,000	2 208,80	4 417,60
60	1254110000 00	JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU PN10 DN 110 PN10	kus	20,000	1 065,90	21 318,00
61	8525225200 16	TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA DN 225-200	kus	2,000	12 584,70	25 169,40
62	8500100100 16	TVAROVKA FF KUS DN 100/100	kus	1,000	1 204,60	1 204,60
63	8500200200 10	TVAROVKA FF KUS DN 200/200	kus	2,000	2 456,70	4 913,40
64	MMA020008 010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus DN 200/80	kus	1,000	4 087,90	4 087,90
65	8550200080 10	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-80	kus	2,000	1 982,70	3 965,40
66	8550200100 10	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-100	kus	2,000	2 006,40	4 012,80
67	8550100080 16	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 100-80	kus	1,000	988,00	988,00
68	8520200000 10	Přírubový kříž 200/200	kus	1,000	8 485,40	8 485,40
69	8510200200 10	TVAROVKA T KUS DN 200-200	kus	1,000	4 223,70	4 223,70
70	8510100100 16	TVAROVKA T KUS DN 100-100	kus	2,000	1 560,90	3 121,80
71	5049080000 10	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 4/4 DÍRY	kus	6,000	997,50	5 985,00
72	50.4.20011	AVK tvarovka litinová, MMK, koleno hrdlové 11 1/4°, DN 200	ks	1,000	3 214,80	3 214,80
73	50.4.10090	AVK tvarovka litinová, MMK, koleno hrdlové 90°, DN 100	ks	1,000	1 431,70	1 431,70
74	50.4.10011	koleno hrdlové 11 1/4°, DN 100	ks	1,000	3 214,80	3 214,80
75	50.4.10022	AVK tvarovka litinová, MMK, koleno hrdlové 22 1/2°, DN 100	ks	2,000	1 444,00	2 888,00
76	5250110001 16	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 110-1"	kus	7,000	2 844,80	19 913,60
77	2520001054 16	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 1"-5/4"	kus	7,000	1 936,10	13 552,70
78	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava přípojková,	ks	7,000	676,40	4 734,80
79	1650000000 01	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	kus	7,000	466,50	3 265,50
80	428A080000 16	ŠOUPĚ "A" PŘÍRUBOVÉ ČSN DN 80	kus	6,000	3 317,40	19 904,40
81	428A100000 16	ŠOUPĚ "A" PŘÍRUBOVÉ ČSN DN 100	kus	5,000	3 777,20	18 886,00
82	K240080150 16	HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,5 m	kus	5,000	10 616,30	53 081,50
83	9500100000 00	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 100	kus	5,000	1 128,60	5 643,00
84	9500080000 00	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 80	kus	6,000	1 128,60	6 771,60
85	1750000000 01	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	11,000	563,40	6 197,40
86	1950000000 00	POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE DN LITINA	kus	5,000	1 136,20	5 681,00
87	194513100	folie výstražná š330x1,2 3,3m/kg	kg	103,000	23,10	2 379,30
88	1950000000 001	přechodový kus G1"xDN32	kus	7,000	275,50	1 928,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

89	1950000000 002	UNIFIT pro přechod na jiný mat	kus	7,000	560,50	3 923,50
----	-------------------	--------------------------------	-----	-------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

90	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
91	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	7 500,00	7 500,00
92	034403000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

Celkem 1 440 944,88

## ROZPOČET - REKAPITULACE

Stavba: III/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

Objekt: SO 431 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Zpracoval: L. Výprachtický

Datum: 30.12.2013

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
1		Montáž VO				122,39
1	27	Základy			40 863,60	45,81
1	M0	Montážní přírážky			19 580,00	0,00
1	M21	Elektromontáže			596 582,20	0,15
1	M46	Zemní práce při montážích demontáž VO			335 999,50	76,43
2	M21	Elektromontáže			26 694,00	0,00
2	M46	Zemní práce při montážích demontáž místního rozhlasu			12 866,60	0,00
3					13 827,40	0,00
3	M21	Elektromontáže			7 000,00	0,00
					7 000,00	0,00

Celkem:

1 026 719,30



# ROZPOČET

Stavba: II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení  
 Objekt: SO 431 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

JKSO:

EČO:

Zpracoval: L. Výprachtický

Datum: 30.12.2013

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
<b>Montáž VO</b>						<b>595 293,42</b>	<b>397 731,88</b>	<b>993 025,30</b>	<b>122,39</b>
<b>Základy</b>						<b>35 095,81</b>	<b>5 767,79</b>	<b>40 863,60</b>	<b>45,81</b>
1	273313511R00	Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	17,80	2 070,00	34 125,67	2 720,33	36 846,00	2,38
2	279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí	m2	89,28	45,00	970,14	3 047,46	4 017,60	0,04
<b>Montážní přírážky</b>						<b>10 811,04</b>	<b>8 768,96</b>	<b>19 580,00</b>	<b>0,00</b>
3	000VD	Oprava asfaltových chodníků - kompetní dodávka	m2	22,00	890,00	10 811,04	8 768,96	19 580,00	0,00
<b>Elektromontáže</b>						<b>523 601,48</b>	<b>72 980,72</b>	<b>596 582,20</b>	<b>0,15</b>
4	21000005VD	Výchozí revize		1,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
5	210010136R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm	m	235,00	21,70	2 499,75	2 599,75	5 099,50	0,00
6	210020042R00	Zajištění výkopu ochannou páskou kompletní a noční osvětlení osvětler kus	kus	1 750,00	5,50	1 788,73	7 836,27	9 625,00	0,00
7	2100300931R00	Tabulka výstražná na stožár kus	kus	20,00	12,00	195,96	44,04	240,00	0,00
8	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů 5x16 mm2	kus	39,00	45,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
9	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů AYKY 4x25 mm2	kus	2,00	45,00	0,00	90,00	90,00	0,00
10	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů 4x35 mm2	kus	6,00	45,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11	210101252R00	Spojka kabelová 0,6/1 kV 16-35mm2 PXE-SU7	kus	4,00	890,00	883,94	2 676,06	3 560,00	0,00
12	210120314VD	Bleskjistika nn LOVOS 5/280 pro veřejné osvětlení	ks	1,00	645,00	456,11	188,89	645,00	0,00
13	210192574R00	Svorkovnice SV6.16.5/1	kus	14,00	550,00	7 251,61	448,39	7 700,00	0,00
14	210192576R00	Svorkovnice SS9.35/1 O	kus	3,00	670,00	1 840,20	169,80	2 010,00	0,00
15	210202011R00	Svítilidlo LED GL-ST80,80W dodavatel Led and Light s.r.o. Žilina	kus	15,00	9 830,00	143 308,55	4 141,45	147 450,00	0,00
16	210202017R00	Svítilidlo LED GL-ST80, 50W, dodavatel Led and Light s.r.o. Žilina	kus	2,00	7 250,00	13 687,09	812,91	14 500,00	0,00
17	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový JB10Z.M zinkovaný	kus	13,00	12 680,00	156 099,55	8 740,45	164 840,00	0,00
18	210204011RS2	Stožár pro přechod pro chodce STP6CM délka vyožení 2,5 m	kus	2,00	8 990,00	14 243,18	3 736,82	17 980,00	0,00
19	210204103R00	Výložník ocelový pozinkovaný V1-1000 AMAKO	kus	12,00	1 060,00	9 339,10	3 380,90	12 720,00	0,00
20	210204107RS2	Výložník ocelový 3ramenný do 70 kg	kus	1,00	2 400,00	1 759,34	640,66	2 400,00	0,00
21	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	15,00	55,00	259,15	565,85	825,00	0,00
22	210220010R00	Nádrž zemnicího pásu do 120 mm2 včetně barvy	m	30,00	21,00	253,85	376,15	630,00	0,00
23	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	904,00	43,00	25 225,22	13 646,78	38 872,00	0,00
24	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby (ST, SJ, atd/	kus	60,00	52,00	437,02	2 682,98	3 120,00	0,00
25	210810005RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	225,00	22,70	1 734,96	3 372,54	5 107,50	0,04
26	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 volně uložený	m	880,00	167,00	137 021,88	9 938,12	146 960,00	0,00
27	210901015RT1	Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm2 uložený volně	m	28,00	43,40	840,09	375,11	1 215,20	0,02
28	210901071RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený	m	80,00	64,60	4 476,20	691,80	5 168,00	0,10
<b>M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>25 785,09</b>	<b>310 214,41</b>	<b>335 999,50</b>	<b>76,43</b>
29	460010024RT4	Vytčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,99	8 500,00	2 393,33	6 021,67	8 415,00	0,00
30	460030011RT1	Sěmnutí dmu	m2	230,00	18,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00
31	460030032RT1	Výrthání betonových dlaždic, lože písek, zalité spáry	m2	3,00	85,00	0,00	255,00	255,00	0,00



32	1	460030062RT1	Kladení dlaždic do lože z malty	m2	3,00	145,00	328,35	106,65	435,00	0,27	0,81
33	1	460030063VD	Oprava asfaltových chodníků - kompetní dodávka	m2	3,00	3 450,00	5 714,72	4 635,28	10 350,00	0,00	0,00
34	1	460030072RT1	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm	m2	19,00	120,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
35	1	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	39,00	80,00	1 330,15	1 789,85	3 120,00	0,00	0,00
36	1	460050004RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 4	kus	2,00	390,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
37	1	460050014RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m, v rovině, hor. 4	kus	12,00	490,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
38	1	460120061RT1	Odvoz zeminy a skládkovné	m3	39,97	310,00	0,00	12 390,70	12 390,70	0,00	0,00
39	1	460200134RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4	m	5,00	65,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
40	1	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	571,00	140,00	0,00	79 940,00	79 940,00	0,00	0,00
41	1	460200285RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.5	m	15,00	225,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00
42	1	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	302,00	275,00	0,00	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00
43	1	460200554RT2	Výkop kabelové rýhy 60/150 cm hor.4	m	25,00	480,00	1 405,69	10 594,31	12 000,00	0,00	0,00
44	1	460200734RT2	Výkop kabelové rýhy 65/200 cm hor.4	m	35,00	646,00	3 001,91	19 608,09	22 610,00	0,00	0,00
45	1	460230004RT1	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, homina 4	kus	4,00	1 100,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
46	1	460420022RT1	Řízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	571,00	24,00	11 388,72	2 315,28	13 704,00	0,13	75,62
47	1	460560134RT1	Zához rýhy 35/50 cm, homina třídy 4	m	5,00	32,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
48	1	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 4	m	571,00	70,00	0,00	39 970,00	39 970,00	0,00	0,00
49	1	460560284RT1	Zához rýhy 50/100 cm, homina třídy 4	m	15,00	110,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
50	1	460560554RT1	Zához rýhy 60/150 cm, homina třídy 4	m	25,00	240,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
51	1	460560734RT1	Zához rýhy 65/200 cm, homina třídy 4	m	35,00	320,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
52	1	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, homina tř. 4, se zhutněním	m	20,00	135,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
53	1	460620001RT1	Položení drnu	m2	230,00	14,00	75,68	3 144,32	3 220,00	0,00	0,00
54	1	460620006RT1	Oseť povrchu trávou	m2	230,00	4,20	146,54	819,46	966,00	0,00	0,00
55	1	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 4	m2	149,10	18,00	0,00	2 683,80	2 683,80	0,00	0,00
		<b>M21</b>	<b>demontáž VO</b>				<b>0,00</b>	<b>26 694,00</b>	<b>26 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>12 866,60</b>	<b>12 866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	2	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	39,00	12,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
57	2	210190002R00	Demontáž pojistkové skříně váhy 50 kg	kus	1,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
58	2	210202011R00	Svítlidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	12,00	95,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
59	2	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	12,00	690,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
60	2	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	12,00	100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
61	2	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	12,00	45,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
62	2	210810001R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	144,00	6,90	0,00	993,60	993,60	0,00	0,00
		<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>	<b>13 827,40</b>	<b>13 827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	2	460050004RT1	Jáma pro sondu, v rovině, hor. 4	kus	12,00	690,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
64	2	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	16,52	245,00	0,00	4 047,40	4 047,40	0,00	0,00
65	2	460120002RT1	Zához jámy, homina třídy 3 - 4	kus	12,00	125,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		<b>M21</b>	<b>Demontáž místního rozhlasu</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	3	21000007VD	Demontáž místního rozhlasu	hod	28,00	250,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			<b>Celkem:</b>						<b>1 026 719,30</b>		



## Časový plán stavby "II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa - Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení"

Svazební práce	Termín Týden																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	...	27.	28.	29.	30.	31.	
Inženýrské přípravné práce (projednání, vytyčení atp.)																			
SO 102 - Chodníky																			
SO 302 - Rekonstrukce kanalizace																			
SO 351 - Rekonstrukce vodovodu																			
SO 431 - Rekonstrukce veřejného osvětlení																			
Dokončovací inženýrské práce (zaměření atp.)																			
	Zahájení stavby 2.3.2014																		
	Predání částí SO302 a SO351 28.4.2014																		
	Ukončení a předání stavby 30.9.2014																		

**MATEX HK**  
 S.R.O.  
 Kladská 181  
 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
 IČ: 259 68 807 DIČ: CZ25968807



pošta



## POJISTNÁ SMLOUVA č. 2732900854

### Pojistitel:

**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

### Pojistník a pojištěný:

**MATEX HK s.r.o.**

Sídlem: Kladská 181/55

500 03, Hradec Králové – Slezské Předměstí

IČ: 259 68 807

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

oddíl C, vložka 18080

**Počátek pojištění:** 11.01.2014

**Konec pojištění:** 11.01.2015 s automatickým prodlužováním

**Doba pojištění:** 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistitel.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 6

Telefon: +420 800 120 020, +420 225 153 111

Fax: +420 225 120 111

E: 49240480@uniqa.cz, 273290854

Zapřísahána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012

UNIQA smlouva



**Pojištěné předměty podnikání** – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného s výjimkou činností:

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování elektrických zařízení
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Projektování elektrických zařízení
- Výkon zeměměřičských činností
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě

**Základní pojištění odpovědnosti za škodu** – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen "VPP UCZ/Odp/10")

Pojistná částka:	<b>50.000.000 Kč</b>
Limit plnění:	<b>5.000.000 Kč</b> na náhradu nákladů zdravotních pojištěných
Spoluúčast:	<b>5.000 Kč</b>
Roční pojistné:	<b>139.700 Kč</b>

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2 VPP UCZ/Odp/10:

**Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku vč. retroaktivního krytí od 11.1.2011**

Limit plnění:	<b>50.000.000 Kč</b>
Limit plnění:	<b>5.000.000 Kč</b> na náhradu nákladů zdravotního pojištění
Spoluúčast:	<b>5.000 Kč</b>
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

**Odpovědnost za finanční škodu (04)**

Limit plnění:	<b>5.000.000 Kč</b>
Spoluúčast:	<b>5.000 Kč</b>
Roční pojistné:	<b>22.950 Kč</b>

**Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)**

Limit plnění:	<b>300.000 Kč</b>
Spoluúčast:	<b>5.000 Kč</b>
Roční pojistné:	<b>1.620 Kč</b>

**Odpovědnost za škodu na věcech užívaných movitých**

**Smluvní ujednání:**

Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrnými mechanickým zatížením a na škody vzniklé chybnou obsluhou nebo hrubou neobalostí.

pojištěného nebo toho, koho pojištěný ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění: **300.000 Kč**  
Spoluúčast: **5.000 Kč**  
Roční pojistné: **1.620 Kč**

#### **Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)**

Limit plnění: **1.000.000 Kč**  
Spoluúčast: **5.000 Kč**  
Roční pojistné: **2.700 Kč**

#### **Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)**

Limit plnění: **100.000 Kč / 1 den**  
Limit plnění: **10.000 Kč / 1 zaměstnance**  
Spoluúčast: **5.000 Kč**  
Roční pojistné: **1.500 Kč**

**Pojištění se sjednává pro všechna rizika s územní platností Česká republika.**

---

### **Závěrečná ustanovení**

Roční pojistné celkem: **170.090 Kč**  
Způsob placení: **čtvrtletně**  
Splátka pojistného: **42.523 Kč**  
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2012: **540.000.000 Kč**  
Splatnost pojistného: **18.1.; 11.4.; 11.7.; 11.10.; (den a měsíc běžného roku)**

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.



Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.ú. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2732900854.

#### **Způsob likvidace pojistných událostí:**

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.



V Praze dne 30.12.2013

  
Mgr. Věra Pešková  
vedoucí skupiny  
pojištění odpovědnosti za škoduIng. Miroslav Matocha  
ředitel odboru  
pojištění průmyslu

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě.

Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:


- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10

V HL dne 31.12.2013**MATEX HK**  
s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

podpis a otisk razítka pojistníka

**Pojištěno prostřednictvím: OK Group a.s.****Zpracoval: Monika Škrábalová**

Ověřovací doložka pro vidinaci Poř.č.: 50003-034-0198  
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3



Tato čipová kopie, obsahující 4 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
převpis, obsahující 4 stran.

Listina, z níž je vidinovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zjišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Hradec Králové 3 dne 07.01.2014  
Popelková Jaroslava

