

ČÍSLO	POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV
1	VÝMĚNA VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH ROZVODŮ V PROSTORU KUCHYNĚ A JEJÍHO ZÁZEMÍ V 1. NP, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ZEDNICKÝCH PRACÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV, ZATĚSNĚNÍ VEŠKERÝCH PROSTUPŮ PODLAHOU A STROPEM MEZI 1. PP A 1. NP SPECIÁLNÍMI TĚSNÍCIMI HMOTAMI NA BÁZI POSTUPNĚ KRYSALIZACE
2	VÝMĚNA VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH ROZVODŮ V PROSTORU HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V 1. NP, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ZEDNICKÝCH PRACÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV, ZATĚSNĚNÍ VEŠKERÝCH PROSTUPŮ PODLAHOU A STROPEM MEZI 1. PP A 1. NP
3	VEŠTAVBA KABINY BEZBARÉROVÉHO WC, NÁPOJENÍ INSTALACÍ ZTI, ŮT A EL NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY OBJEKTU, OPTICKÁ SIGNALIZACE PŘED KABINOU A DO KANCELÁŘE VEDENÍ JIDELNY
4	VÝMĚNA INSTALACÍ ZTI (VODOVOD KANALIZACE) V PROSTORU 1. PP V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO REALIZACI OPATŘENÍ DLE PŘEDCHÁZEJÍCÍCH BODŮ 1, 2 A 3
5	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK SUTERÉNNÍCH STĚN, PROŠKRABÁNÍ SPAR ZDVA, NAHOZENÍ SANACIÍCH OMÍTEK, SILKATOVÁ VÝMALBA – CELÝ ROZSAH OBVOVODÝCH SUTERÉNNÍCH STĚN
6	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEKSUTERÉNNÍCH STĚN, PROŠKRABÁNÍ SPAR ZDVA, NAHOZENÍ SANACIÍCH OMÍTEK, SILKATOVÁ VÝMALBA – 25% ROZSAHU OBVOVODÝCH SUTERÉNNÍCH STĚN
7	OBNOVA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU V PATĚ SUTERÉNNÍCH STĚN VE VYZNAČENÉM ROZSAHU, VČETNĚ TRATIVODŮ V NEPEVNĚM TERÉNU (3x POLYPROPYLENOVÁ VSAKOVACÍ GALERIE 300 LITRŮ), VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ, PODBETONOVÁNÍ, ZÁSYPŮ, OBSPŮ A PŘEKRYTÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ DLE TECHNIČKÉ ZPRÁVY
8	PROVEDENÍ CHEMICKÉ INJEKTÁŽE V PATĚ SUTERÉNNÍCH STĚN INJEKTÁŽNÍM TMELEM, NA TUTO CLOU NÁPOJIT OBNOVOVANOU SVISLOU HYDROIZOLACÍ SUTERÉNNÍCH STĚN DLE NÁSLEDUJÍCÍHO BODU Č. 9
9	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH SVISLÝCH HYDROIZOLACÍ SUTERÉNNÍCH STĚN, VYROVNÁNÍ POVRCHŮ SUTERÉNNÍCH STĚN, PROVEDENÍ NOVÝCH SVISLÝCH HYDROIZOLACÍ, VČETNĚ DOPLNĚNÍ SOKLOVÉHO POLYSTYRENU A KRYCÍ (DRENÁŽNÍ) NOPOVÉ FOLIE
10	DÍLČÍ ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE – ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z AKTUÁLNÍ REVIZE, PROVEDENÍ NOVE REVIZE
11	DÍLČÍ ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY – ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z AKTUÁLNÍ REVIZE (POSPOJENÍ KOMÍNŮ, ZEBŘÍKU, ODTAHOVÝCH HLAVIC VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, PROVEDENÍ NOVE REVIZE
12	VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ DVŮU KS KOAXIÁLNÍCH KOUŘOVODŮ OD PLYNOVÝCH KOTLŮ – VODODOROVNĚ I SVISLÉ ŮSEKY

PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO-01 JE ŘEŠENÍ VÝMĚNY HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY VE VAZBĚ NA ZATEPLENÍ STŘECHY A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, V JEJÍM PŮVODNÍM ROZSAHU

<b>STAVEBNÍK : Město KOSTELEČ NAD ORLICÍ</b> SÍDLA : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ	
<b>ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156</b> SÍDLA : DOBROŠOV 66, 547 01 NÁCHOD, ČKAIT 0601554	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD :	ING. JIŘÍ URBAN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI :	ING. JIŘÍ URBAN
VYHOTOVIL :	ING. JIŘÍ URBAN, KAREL BALŠAN
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí</b> MÍSTO STAVBY : STRAVOVACÍ PAVILON, KOMENSKÉHO 1473, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ	
<b>PŮDORYS STŘECH</b> ČÁST : D1-2-1 – DOKUMENTACE OBJEKTŮ – ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
MĚŘÍTKO: 1:100	D1-2-1-4
FORMÁT : 6x A4	
STUPEŇ : PD PRO PŘEVEDENÍ STAVBY	
TERMIN : 05 / 2016	

D1-2-1-4