

Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projektu
Bedřich Cvrček	Bedřich Cvrček	Milan Malý
Kraj : Královehradecký Obec : Kostelec nad Orlicí		
Investor : Město Kostelec nad Orlicí		



KTS – AME s.r.o.
 ul. Karla Čapka 60
 500 02 Hradec Králové
 tel.: 495214743
 fax: 495213000

Akce : **VÝMĚNA PÍSKOVÝCH FILTRŮ
 KOUPALIŠTĚ KOSTELEC NAD ORLICÍ**

Oddíl : **Technologie úpravy vody**

Obsah : **Specifikace elektroinstalace**

Formát	2 x A4
Datum	02/2018
Stupeň	DVZ REV01
Zak. č.	PR-2018-0005

Měřítko Paré č.

-

Č. výkresu

07

Poř.	Pozice na výkrese	Popis, rozměry, specifikace, typ	MJ	Počet	Cena jed.	Cena celkem
		I. Dodávka zařízení				
1		LPN-6B-1 Jistič MCB	Ks	2	0,0	0,0
2		LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	2	0,0	0,0
3		BE400212-- Spínač motorový s ochr.16-25A,2P	ks	2	0,0	0,0
4		Frekvenční měnič, skalární řízení 11kW, 3x400V~	ks	2	0,0	0,0
5		OFI-25-4-030A Proudový chránič	ks	1	0,0	0,0
6		Rozvaděč 600x1600x300 komplet včetně odvětrání	ks	1	0,0	0,0
		PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOUŠTĚČŮ				0,0
7		B11 pom.kontakt 1/1 boční	ks	3	0,0	0,0
8		IN006220-- Přepínač 2P(1-0-2),20A,E,na panel	ks	3	0,0	0,0
9		IN8P2338-- Vypínač 3P/80A,22kW	ks	1	0,0	0,0
		UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE				0,0
10		Pg13.5	ks	8	0,0	0,0
11		Pg29	ks	2	0,0	0,0
		DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, denní/týdenní/měsíční/roční/99 let				0,0
12		SHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC 230 V	ks	3	0,0	0,0
		SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ				0,0
13		SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	ks	4	0,0	0,0
14		vodič k SHR-2 OLFLON FEP 1x1.0 BK	ks	4	0,0	0,0
		HLADINOVÉ RELÉ				0,0
15		hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržích,nastav.citlivost i čas.prodleva,měřicí frekv. 50Hz	ks	3	0,0	0,0
16		podružný materiál	kpl	1	0,0	0,0
		Mezisoučet dodávky zařízení				0,0
		II. Materiál				
		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				
17		1220 d 20 mm, pevně	m	20	0,0	0,0
		TRUBKA TUHÁ				0,0
18		1520 HA d 20 mm, pevně	m	20	0,0	0,0
		LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ				0,0
19		LHD40x40 hranatá	m	35	0,0	0,0
		SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO				0,0
20		273-104 3x1-2,5mm2	ks	30	0,0	0,0
21		A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.	ks	5	0,0	0,0
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				0,0
22		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	65	0,0	0,0
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				0,0
23		CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	6	0,0	0,0
		SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI PRO UZAMČENÍ VISACÍM ZÁMKEM				0,0
24		S32JPU1103 32A,500V,IP54	ks	2	0,0	0,0
		EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE				0,0
25		EPS2 s krytem	ks	1	0,0	0,0
		KABEL STÍNĚNÝ				0,0
26		JYTY-J 4x1 mm , pevně	m	55	0,0	0,0
27		2YSLCY-J 4x 4, pevně	m	26	0,0	0,0
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)				0,0
28		H05V-U 4 mm2 , pevně	m	35	0,0	0,0
29		H05V-U 10 mm2 , pevně	m	20	0,0	0,0
		ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)				0,0
30		5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2	0,0	0,0
		Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných				0,0
31		přes 10 do 20 kg	ks	1	0,0	0,0
		HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY				0,0
32		Úprava stávajícího zařízení	hod	4	0,0	0,0
		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací				0,0
33		přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1	0,0	0,0
34		dokumentace skutečného provedení	kps	1	0,0	0,0
35		Podružný materiál	kps	1	0,0	0,0
		Mezisoučet materiálů				0,0

		III. Montáž, doprava				
36		Montáže el. rozvodů	kpl	1	0,0	0,0
37		Kompletační práce	kpl	1	0,0	0,0
38		Revize	kpl	1	0,0	0,0
39		Dopravné	kpl	1	0,0	0,0
40		Stavební přímoci	kpl	1	0,0	0,0
41		Ztížené pracovní podmínky	kpl	1	0,0	0,0
		Mezisoučet montáže a dopravy				0,0
		Cena celkem bez DPH				0 Kč
		DPH 21%				0 Kč
		Cena celkem s DPH				0 Kč