


složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)


DODAVATEL		ODBĚRATEL		
KERSON spol. s r.o. ič: 45536040 dič: CZ45536040 Dobré 80 517 93 Dobré				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 544 240,65	2 051 108,42	492 651,16	4 088 000,22
specifikace	129 080,87	0,00	0,00	129 080,87
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	1 673 321,51	2 051 108,42	492 651,16	4 217 081,09
<hr/>				
Σ	cena objektu			4 217 081,09
DPH	21 % ze základu	4 217 081,09		885 587,03
cena objektu včetně DPH				5 102 668,12

Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Nabídková cena je stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech upravených ve vzoru smlouvy o dílo (příloha č. 2). Nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod.

Dobré 01.listopad 2013

(8)
 Dobré u Dobrušky
 čp. 80 517 93
 SPOL. S R. O. DIČ: CZ45536040
 tel. 494 669 011 fax 494 669 012



 Statutární orgán společnosti
 Jan Rozínek, Jednatel - ředitel

složení rozpočtu - rekapitulace objektů
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

zm	ZRN				Σ	cena objektu		
	HSV	PSV	Montáže			Σ	DPH	včetně DPH
ič, vm, ...	inženýrská činnost	VRN	pořízení materiálu	ostatní náklady				

DODAVATEL	ODBĚRATEL
KERSON spol. s r.o. ič: 45536040 dič: CZ45536040 Dobré 80 517 93 Dobré	

SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)							
zm	353 172,88	322 644,87	135 971,11	811 788,86			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	811 788,86	170 475,66	982 264,52
SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)							
zm	792 886,96	1 650 954,55	329 861,10	2 773 702,61			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 702,61	582 477,55	3 356 180,16
SO-03 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-III.etapa)							
zm	527 261,68	77 509,00	26 818,95	631 589,62			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	631 589,62	132 633,82	764 223,44
zm	1 673 321,51	2 051 108,42	492 651,16	4 217 081,09			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 081,09	885 587,03	5 102 668,12

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
 Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

STAVBA, OBJEKT

objekt SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)

DODAVATEL

KERSON spol. s r.o.

ič: 45536040

dič: CZ45536040

Dobré 80

517 93 Dobré

ODBÉRATEL**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	341 392,88	322 644,87	135 971,11	800 008,86
specifikace	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	353 172,88	322 644,87	135 971,11	811 788,86

Σ	cena objektu		811 788,86
	DPH 21 % ze základu	811 788,86	170 475,66
	cena objektu včetně DPH		982 264,52

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
 Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

strana 4

stavební díl

cena

SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)**HSV**

3 (Nadzemní svíslé konstrukce)	59 909,40
specifikace	11 780,00
Σ	71 689,40
34 (Stěny a příčky)	8 971,53
4 (Vodorovné konstrukce)	5 600,00
61 (Úprava povrchů vnitřní)	21 886,74
94 (Lešení a stavební výtahy)	6 210,70
95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)	14 539,75
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)	49 583,02
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)	168 524,27
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)	6 167,46

Σ HSV

353 172,88

PSV

713 (Izolace tepelné)	18,80
721 (Vnitřní kanalizace)	148 893,53
766 (Konstrukce truhlářské)	26 248,00
767 (Kovové doplňkové konstrukce)	78 457,98
768 (Plastové konstrukce)	41 805,51
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)	5 620,13
781 (Obklady keramické)	15 510,38
784 (Malby)	6 090,55

Σ PSV

322 644,87

Montáže

M21 (Elektromontáže)	124 971,11
VRN	11 000,00

Σ Montáže

135 971,11

Σ SO-01

811 788,86

strana 5

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost celkem	DPH
SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)							
HSV							
3 (Nadzemní svíslé konstrukce)							
1	310 20 0001	Zazdívkva otvorů z Porobetonových tvárnic	m3	15,967	2 851,00	45 521,92	21
2	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	62,000	179,00	11 098,00	0,00918 0,56891 21
3	593212110	překlad železobetonový RZP 149/14/14 V 149x14x14 cm	kus	59,000	190,00	11 210,00	0,05500 3,24500 21
4	593211070	překlad železobetonový RZP 149/12/19 V 149x11,5x19 cm	kus	3,000	190,00	570,00	0,08300 0,24900 21
5	317944313	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,088	37 380,50	3 289,48	1,09000 0,09592 21
Σ 3 (Nadzemní svíslé konstrukce)						71 689,40	4,15883
34 (Stěny a příčky)							
6	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,528	429,50	8 387,28	0,07063 1,37926 21
7	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,074	544,00	584,26	0,17818 0,19137 21
Σ 34 (Stěny a příčky)						8 971,53	1,57063
4 (Vodorovné konstrukce)							
8	413232221	Zazdívkva zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	32,000	175,00	5 600,00	0,06326 2,02432 21
Σ 4 (Vodorovné konstrukce)						5 600,00	2,02432
61 (Úprava povrchů vnitřní)							
9	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	26,150	245,51	6 420,09	0,04414 1,15426 21
10	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	52,968	292,00	15 466,66	0,04766 2,52445 21
Σ 61 (Úprava povrchů vnitřní)						21 886,74	3,67872
94 (Lešení a stavební výtahy)							
11	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	71,800	86,50	6 210,70	0,00264 0,18985 21
Σ 94 (Lešení a stavební výtahy)						6 210,70	0,18985
95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)							
12	950 01 0002	D+M Aktivace nosníků pomocí klínů + vyplnění cementovou maltou	m	78,700	154,00	12 119,80	21
13	950 10 0003	Upravení vysekaných kapes pro osazení nosníků	kus	32,000	45,00	1 440,00	21
14	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,100	69,50	979,95	0,00004 0,00056 21
Σ 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)						14 539,75	0,00056
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)							
15	960 01 0002	Bourání monierky	m2	54,000	223,40	12 063,60	21
16	961 01 0001	Začištění monierky	m	101,260	26,00	2 632,76	21
17	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	41,873	599,00	25 081,93	0,00132 0,05509 21
18	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	64,932	151,00	9 804,73	0,00121 0,07828 21
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						49 583,02	0,13337
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							
19	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000	151,00	755,00	0,00068 0,00342 21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost celkem	DPH
20	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	201,50	604,50	0,00068	0,00205	21
21	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	286,00	572,00	0,00137	0,00274	21
22	971 11 0001	Vybourání a zabetonování drážky v podlaze pro vložení kanalizace	m	30,700	450,00	13 815,00			21
23	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	32,000	182,00	5 824,00	0,00050	0,01614	21
24	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	19,630	97,00	1 904,11	0,00050	0,00990	21
25	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	398,410	73,00	29 083,93			21
26	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	1157,062	57,50	66 531,07			21
27	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	183,772	142,50	26 187,51			21
28	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	918,860	5,30	4 869,96			21
29	979 99 1001	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	183,772	100,00	18 377,20			21
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						168 524,27		0,03424	
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
30	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	47,442	130,00	6 167,46			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						6 167,46			
Σ HSV						353 172,88		11,79052	
PSV									
713 (Izolace tepelné)									
31	713 01 0002	D+M Tepelná izolace překladů z polystyrenu tl. 80 mm	m2	0,179	105,00	18,80			21
Σ 713 (Izolace tepelné)						18,80			
721 (Vnitřní kanalizace)									
32	721 01 1001	D+M ZTI	sou	1,000	148 893,53	148 893,53			21
Σ 721 (Vnitřní kanalizace)						148 893,53			
766 (Konstrukce truhlářské)									
33	766 01 0001	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plně 700/1970 vč. prahu a kování T/1P	kus	1,000	4 350,00	4 350,00			21
34	766 01 0002	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plně 700/1970 vč. kování T/2P	kus	2,000	4 046,00	8 092,00			21
35	766 01 0003	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plně 800/1970 vč. prahu a kování T/3P	kus	1,000	4 350,00	4 350,00			21
36	766 01 0008	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plně 800/1970 vč. prahu a kování - požární uzávěr EW 30 DP3 C PU/2L	kus	1,000	5 800,00	5 800,00			21
37	766 01 1001	D+M Vnitřní parapety (laminovaná dřevotříška - plast)	m	8,000	457,00	3 656,00			21
Σ 766 (Konstrukce truhlářské)						26 248,00			
767 (Kovové doplňkové konstrukce)									
38	767 01 0001	D+M Podchycení stropu - 1.N.P.	kg	1240,800	40,00	49 632,00			21
39	767 01 0002	D+M Podchycení stropu - 2.N.P.	kg	560,000	48,00	26 880,00			21
40	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektu v do 12 m	t	1,801	1 080,50	1 945,98			21
Σ 767 (Kovové doplňkové konstrukce)						78 457,98			
768 (Plastové konstrukce)									
41	768 01 0006	D+M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 1000/1000 mm PL/6	kus	2,000	2 673,30	5 346,60			21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

strana 7

SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
42	768 01 0011	D+M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 2000/1600 mm PL/11	kus	2,000	7 071,99	14 143,98				21
43	768 01 0012	D+M Plastové okno sklopné 2000/800 mm PL/12	kus	1,000	4 273,29	4 273,29				21
44	768 01 0013	D+M Plastové vchodové dveře 1000/2100 mm PL/13	kus	1,000	18 041,64	18 041,64				21
Σ 768 (Plastové konstrukce)						41 805,51				
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)										
45	771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm	m	8,300	87,00	722,10	0,00079	0,00652		21
46	597 01 0010	Dodávka keramické dlažby	m2	1,257	270,00	339,39				21
47	771575116	Montáž podlah keramických pórovinných hladkých lepených disperzním lepidlem do 25 ks/m2	m2	6,900	347,50	2 397,75	0,00280	0,01932		21
48	597 01 0011	Dodávka keramických dlažeb	m2	7,935	270,00	2 142,45				21
49	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,040	461,00	18,44				21
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)						5 620,13		0,02584		
781 (Obklady keramické)										
50	781 01 0001	D+M Zakoňující plastové lišty	m	17,100	15,50	265,05				21
51	781414112	Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	26,150	323,00	8 446,45	0,00300	0,07845		21
52	597 01 0001	Dodávka keramických obkladů	m2	30,073	195,00	5 864,24				21
53	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	9,135	79,00	721,67				21
54	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,462	461,00	212,98				21
Σ 781 (Obklady keramické)						15 510,38		0,07845		
784 (Malby)										
55	784 18 1101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	199,690	9,50	1 897,06				21
56	784 22 1101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	199,690	21,00	4 193,49				21
Σ 784 (Malby)						6 090,55				
Σ PSV						322 644,87		0,10429		
Montáže										
M21 (Elektromontáže)										
57	210 01 1001	D+M Elektroinstalace	sou	1,000	124 971,11	124 971,11				21
Σ M21 (Elektromontáže)						124 971,11				
VRN										
58	090 00 1100	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00				21
59	090 00 1101	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00				21
60	090 00 1102	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00				21
61	090 00 1103	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00				21
62	090 00 1104	Dokumentace skutečného, provedení stavby včetně geodetické zaměření	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00				21
63	090 00 1105	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi vč. odpojení přípojek EI, vody i sdělovacích	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00				21
64	090 00 1106	Bezpečnostní a hygienické, opatření na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00				21

složení rozpočtu - položkový rozpis
 Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

strana 8

SO-01 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-I.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
65 090 00 1107	Zajištění provedení kontrol, a zkoušek stavebních prací	Kč	1,000		1 000,00	1 000,00			21
66 090 00 1108	Označení stavby	Kč	1,000		1 000,00	1 000,00			21
Σ VRN						11 000,00			
Σ Montáže						135 971,11			
Σ SO-01						811 788,86		11,89481	

ROZPOČET

Stavba: 0
 Objekt: 0
 Část: 0
 JKSO: 0

Objednatel: 0
 Zhotovitel: 0
 Datum: 04.09.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Hmotnost suté celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

D			D1								
D			D1								
D			713	Izolace tepelné							
1	K	PK	713462112	MTZ Izolace tepelné potrubí skružemi uch.sponou	m	47,000	14,00	658,00			
2	K	PK	713/1	Izolace tepel.návlek pr.22/10	m	26,000	14,21	369,46			
3	K	PK	713/2	Izolace tepel.návlek pr.22/20	m	3,000	34,23	102,69			
4	K	PK	713/3	Izolace tepel.návlek pr.28/10	m	18,000	13,30	239,40			
5	K	PK	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech do 12 m	t	0,010	1 050,00	10,50			
								1 380,05			
D			721	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace							
6	K	PK	892000002	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00			
7	K	PK	451573111	Lože pod potrubí z písku a šterkopisku	m3	3,480	725,00	2 523,00			
8	K	PK	451573111.1	obsyp potrubí z písku a šterkopisku	m3	6,970	766,00	5 339,02			
9	K	PK	721173401	Potrubí kanalizační KG systém z PVC DN 100	m	5,500	203,00	1 116,50			
10	K	PK	721173402	Potrubí kanalizační KG systém z PVC DN 125	m	35,000	232,40	8 134,00			
11	K	PK	721173403	Potrubí kanalizační KG systém z PVC DN 150	m	20,000	301,70	6 034,00			

12	K	PK	721173404	Potrubí kanalizační KG systém z PVC DN 200	m	6,500	462,70	3 007,55
13	K	PK	721174004	Potrubí HT ležaté DN 70	m	5,000	233,80	1 169,00
14	K	PK	721174005	Potrubí HT ležaté DN 100	m	2,500	296,10	740,25
15	K	PK	721174024	Potrubí HT hrdlové odpadní DN 70	m	4,000	258,30	1 033,20
16	K	PK	721174025	Potrubí HT hrdlové odpadní DN 100	m	8,500	333,20	2 832,20
17	K	PK	721174041	Potrubí HT hrdlové připojovací DN 32	m	3,000	192,50	577,50
18	K	PK	721174042	Potrubí HT hrdlové připojovací DN 40	m	4,000	192,50	770,00
19	K	PK	721174043	Potrubí HT hrdlové připojovací DN 50	m	4,000	211,40	845,60
20	K	PK	721174044	Potrubí HT hrdlové připojovací DN 70	m	1,000	259,00	259,00
21	K	PK	721174063	Potrubí HT hrdlové větrací DN 100	m	6,500	193,20	1 255,80
22	K	PK	721194103	Vyvedení a upevnění odpad.výpustek D 32x1,8	ks	10,000	37,03	370,30
23	K	PK	721194104	Vyvedení a upevnění odpad.výpustek D 40x1,8	ks	4,000	37,03	148,12
24	K	PK	721194105	Vyvedení a upevnění odpad.výpustek D 50x1,8	ks	2,000	41,02	82,04
25	K	PK	721194109	Vyvedení a upevnění odpad.výpustek D 110x2,3	ks	4,000	61,04	244,16
26	K	PK	721211901	Vtlok se zápach.uzávěrou H21 Dn 32-pro odvod kond..přeliv od PVI/ M+D	ks	2,000	305,20	610,40
27	K	PK	721211401	Podlahová vpust' -DN 50 -510 NPr-vodorovný odtok se such.záp.uz.	ks	1,000	911,40	911,40
28	K	PK	721211913	MTZ Podlahové vpusti DN 50 se sucho záp. uzávěrou	ks	1,000	391,30	391,30
29	K	PK	721273153	Ventilační hlavice DN 110 - 810	ks	2,000	464,10	928,20
30	K	PK	7211/11	Protipožární manžety D+M	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
31	K	PK	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 150	m	105,000	15,19	1 594,95
32	K	PK	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot - lože+obsyp	t	19,700	450,10	8 866,97
33	K	PK	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	t	0,450	274,40	123,48
								56 157,94
	D		722	Zdravotní technika - vnitřní vodovod				
34	K	PK	722131938	Propojení na stávající vodovod DN 20	soubor	1,000	175,70	175,70
35	K	PK	722174002	Rozvody vody z plastu svař.polyfuzné do D 20 mm PN16	m	29,000	149,10	4 323,90
36	K	PK	722174003	Rozvody vody z plastu svař.polyfuzné do D 25 mm PN16	m	18,000	182,00	3 276,00
37	K	PK	722190401	vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	10,000	100,10	1 001,00
38	K	PK	722212440	orientační štítky na zeď /HLAVNÍ UZÁVĚR VODY ./	ks	1,000	80,50	80,50
39	K	PK	722220111	nástěnky K247 pro vtlok ventil DN 15	ks	12,000	30,10	361,20

40	K	PK	722220121	nástěnky K 247pro baterii G1/2	ks	2,000	60,20	120,40
41	K	PK	725810405	ventil rohový G1/2 s příp.trubičkou	ks	4,000	249,90	999,60
42	K	PK	722232122	kulový kohout G15 plinoprůtok níkl	ks	2,000	130,90	261,80
43	K	PK	722232123	kulový kohout G20 plinoprůtok níkl	ks	8,000	189,70	1 517,60
44	K	PK	725535212	ventil pojistný k boileru G3/4	ks	2,000	321,30	642,60
45	K	PK	722231062	ventil zpětný G20	ks	2,000	242,90	485,80
46	K	PK	722262221	vodoměr závitový DN 15 Qn 1,5 - podružný	ks	1,000	437,50	437,50
47	K	PK	721177100	Závěsný systém pro upevnění pod stropem 1.P.P.	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
48	K	PK	722290226	zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	47,000	24,29	1 141,63
49	K	PK	722290234	proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	47,000	21,21	996,87
			998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 12 m	t	0,300	246,40	73,92
								17 096,02
				Zdravotní technika - zařízovací předměty				
50	K	PK	725112021	Klozet závěsný odpad vodorovný	ks	3,000	1 841,70	5 525,10
51	K	PK	725/2	Sedátko duroplast wc	ks	3,000	400,40	1 201,20
52	K	PK	726131041	Předstěnový instalační systém pro závěsný klozet vč.ovl.desky	ks	3,000	5 703,60	17 110,80
55	K	PK	725211623	umývadlo keram.600mm s krytem síř.,na šrouby	ks	4,000	2 041,90	8 167,60
56	K	PK	725861102	zápachová uzávěrka umývadlová DN 40	ks	4,000	80,50	322,00
57	K	PK	725821316	nástěn. Baterie ,dl.ram.300.pák, R150 s plochým ústím	ks	2,000	1 292,20	2 584,40
58	K	PK	725822612	baterie umývadl. stojánk.páková s otev.odpadu	ks	3,000	1 098,30	3 294,90
59	K	PK	725831312	Baterie vanová s přísl.a pevným držákem	ks	1,000	1 399,30	1 399,30
60	K	PK	725813111	ventily rohové G1/2 k baterii	ks	6,000	160,30	961,80
61	K	PK	725980121	Dvířka plast.15/15	ks	1,000	151,20	151,20
62	K	PK	725980123	Dvířka plast.30/30	ks	1,000	151,20	151,20
63	K	PK	725291532	nášlapný odpadkový koš	soub.	1,000	315,00	315,00
64	K	PK	725291311	věšák	soub.	1,000	315,70	315,70
65	K	PK	725291521	zásobník toaletních papírů	soub.	1,000	602,00	602,00
66	K	PK	725291511	dávkovač tekutého mýdla	soub.	1,000	598,50	598,50
67	K	PK	725532120	el. zásobníkový ohřivač Svislý 2kW/ 125 l	soub.	1,000	6 905,50	6 905,50
68	K	PK	725532121	el. zásobníkový ohřivač svislý 2kW/ 160 l	soub.	1,000	7 428,40	7 428,40
69	K	PK	724242211	filtr na studenou vodu se zpětným manual.proplachem DN 20	ks	1,000	3 570,00	3 570,00

70	K	PK	998726112	Přesun hmot pro instalac.pref. Do 12 m	t	0,200	285,60	57,12
71	K	PK	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v do 12 m	t	0,800	285,60	228,48
								60 890,20
	D	D5		Zdravotní technika - demontáže				
72	K	PK	722130803	demontáž potrubí ocel pozink do DN 50	m	50,000	39,83	1 991,50
73	K	PK	721140806	demontáž potrubí litin.odpad do DN 200	m	46,000	95,90	4 411,40
74	K	PK	721171808	demontáž potrubí odpad nebo přípoj. Novodur do D100	m	36,000	13,86	498,96
75	K	PK	722220864	demontáž armatur závitových do DN 50	ks	6,000	19,04	114,24
76	K	PK	725530823	demontáž el. ohřivače do 200 l	soub.	2,000	139,30	278,60
77	K	PK	725110811	demontáž klozetů	soub.	3,000	91,70	275,10
78	K	PK	725210821	demontáž umyvadel ,dřezu, žlabů	soub.	5,000	60,34	301,70
79	K	PK	725820801	demontáž baterii nástěnných	soub.	4,000	36,19	144,76
80	K	PK	725860811	demontáž západch.uzávěrek	soub.	6,000	6,34	38,04
81	K	PK	725991811	demontáž konzol	soub.	12,000	14,00	168,00
82	K	PK	725590821	Vnitrostav.přemístění vybouraných /demont./hmot do 12 m	t	0,500	1 000,00	500,00
								8 722,30
	D	D5		Zdravotní technika - opravy				
83	K	PK	722261921	výměna vodoměru	kus	1,000	164,50	164,50
83	K	PK	722190901	uzavření, vypuštění vodovod.potrubí při opravách	soub.	1,000	38,92	38,92
84	K	PK	721300932	Proplach , vyčištění stávající ležaté kanalizace	m	46,000	96,60	4 443,60
								4 647,02
				Celkem				<u>148 893,53</u>

**REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ
ŠATLAVY**

Název akce : **Č.P. 985 V KOSTELCI NAD ORLICÍ**
1. Etapa

Město Kostelec nad Orlicí

Investor : Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, 517 41

Místo : **Kostelec nad Orlicí**

**D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před
Dílicí část : bleskem**

Výkaz výměr

REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Dodávky	24 867,00		KČ
Nosný materiál	51 106,66		KČ
Podružný materiál	2 533,00		KČ
Montáže	37 093,20		KČ
PPV	1 215,00		KČ
Stavební práce v č.p. 985	6 156,25		KČ
Revize	2 000,00		KČ

Celkem bez DPH

124 971,11

Kč

Zpracoval Jiří Adamec, Komenského 508, 517 41 Kostelec n.O.

Stupeň : DPS

Datum : 5.9.2013

Dodávky					
Rozvaděč RP	1	24 867,00	24 867,00		
Celkem dodávky				24 867,00	

Material a montáže

Název	Počet	Jednotka	Materiál		Montáže		
			jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	
1 Demnotáže	15	nh			0,00	190,00	2 850,00
2 Úprava a připojení ve stávajícím RE	16	nh			0,00	190,00	3 040,00
3 Příprava trasy v č.p. 985	8	nh			0,00	190,00	1 520,00
4					0,00		0,00
5					0,00		0,00
6 Osazení rozvaděče RP	1	ks			0,00	248,00	248,00
7 CYKY 3x1,5	190	m	9,94	1 888,60	13,10	20,50	2 489,00
8 CYKY 3x2,5	110	m	16,19	1 780,90	14,70	20,50	1 617,00
9 CYKY 4x1,5		m			0,00		0,00
10 CYKY 4x16	85	m	136,25	11 581,25	20,50	20,50	1 742,50
11 CYKY 5x1,5	40	m	16,50	660,00	14,70	14,70	588,00
12 CYKY 5x2,5		m			0,00		0,00
13 CY 4 z/ž	20	m	9,04	180,80	12,40	12,40	248,00
14 CY 6 z/ž	30	m	13,21	396,30	12,40	12,40	372,00
15 CY 16 z/ž	65	m	38,85	2 525,25	13,10	13,10	851,50
16 EL A Svítidlo zářivkové IP 65, 1x49W, EP, Včetně trubice 840 přisazené na stropě		ks			0,00		0,00
17 EL B Svítidlo zářivkové s opalovým krytem 1x28W, EP Včetně trubice 840 přisazené na stropě	1	ks	688,00	688,00		147,00	147,00
18 EL C Svítidlo zářivkové s opalovým krytem 2x35W, EP, Včetně trubice 840 přisazené na stropě	4	ks	977,00	3 908,00		158,00	632,00
19 EL D Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm, čirý kryt, 1x24W EP, IP65, třída izolace II, Včetně trubice 840, přisazené na stropě	6	ks	454,51	2 727,06		158,00	948,00
20 EL E Svítidlo zářivkové přímé IP20, 2x28/54W, EPI, optická mřížka, včetně trubice 840, přisazené na stropě, osazeno 28W	8	ks	937,00	7 496,00		158,00	1 264,00
21 EL F Svítidlo zářivkové IP 65, 2x49W, EP, Včetně trubice 840 přisazené na stropě		ks			0,00		0,00
22 EL N/ Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 11W /1h IP42 svítidla budou opatřena příslušnými piktogramy	2	ks	423,00	846,00		144,00	288,00

23	Krabice instalační na povrch IP 42	2 ks	90,40	180,80	115,00	230,00
24	Krabice instalační zapuštěná d.97, IP 20	13 ks	67,88	882,44	68,50	890,50
25	Krabice přístrojová zapuštěná, IP 20	27 ks	4,78	129,06	15,60	421,20
26	Ovládací dvojitlačítko se signalizací pro napájení el. instalace archivních prostor.	ks		0,00		0,00
27	Spínač automatický se snímačem pohybu 270°, IP 42, včetně rohového držáku	1 ks	960,50	960,50	120,00	120,00
28	Spínač automatický se snímačem pohybu přisazený na stropě IP 20	1 ks	960,50	960,50	120,00	120,00
29	Spínač č. 1, IP 44	ks		0,00		0,00
30	Spínač č. 1 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	6 ks	96,00	576,00	25,50	153,00
31	Spínač č. 1S, IP44 se signalizací chodu VZD	ks		0,00		0,00
32	Spínač č. 1S zapuštěný IP 20 s popisovým polem	ks		0,00		0,00
33	Spínač č. 5 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	1 ks	122,70	122,70	29,00	29,00
34	Spínač č. 6, IP 44	ks		0,00		0,00
35	Spínač č. 6 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	6 ks	99,40	596,40	29,00	174,00
36	Spínač č. 7 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	ks		0,00		0,00
37	Zásuvka dvojitá zapuštěná 230V/16A IP 20 30cm nad podlahou	10 ks	96,70	967,00	56,00	560,00
38	Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP44 110cm nad podlahou (ve společném rámečku se spínačem)	ks		0,00		0,00
39	Zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V/16A IP20 včetně rámečku	4 ks	87,40	349,60	83,00	332,00
40	přípojnice PA	2 ks	271,00	542,00	131,00	262,00
41	Lišta oblá 35 mm	50 m	40,80	2 040,00	14,90	745,00
42	trubka instalační .. vel. 36	50	11,90	595,00	15,60	780,00
43	oceloplechový, pozinkovaný žlab 62/50 včetně víka a podpěrek	50 ks	141,28	7 064,00	79,50	3 975,00
44	trubka instalační .. vel. 25	50 m	9,25	462,50	33,00	1 650,00
45	připojení ventiliátorů do 3x2,5 , ohřivače TUV	3 ks		0,00	104,00	312,00
46	ukonč. kab. smřšt. zákl. do 4x10 mm2	9 ks		0,00	59,50	535,50
47	ukonč. kab. smřšt. zákl. do 4x25 mm2	4 ks		0,00	96,00	384,00
48	ukonč. kab. smřšt. zákl. do 5x4 mm2	ks		0,00		0,00

49	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm ²	18 ks	0,00	24,50	441,00
50	Dočasně připojení stávající elektroinstalace	8 nh	0,00	190,00	1 520,00
51	Vyhledání a napojení uzemění RP	4 nh	0,00	190,00	760,00
52			0,00		0,00
53	Doplnění ochrany před bleskem		0,00		0,00
54	podpěra pro ploché střechy	ks	0,00		0,00
55	Drát FeZn 8 na podpěrách	m	0,00		0,00
56	Svorka křížová	ks	0,00		0,00
57	Jímací tyč I 2000mm včetně podstavce a svorky SJ	ks	0,00		0,00
58			0,00		0,00
59	Koordinace s ostatními profesemi	4 nh	0,00	190,00	760,00
60	Ostatní práce spojení s elektromontážemi	16 hn	0,00	190,00	3 040,00
Celkem				51 106,66	37 039,20

	Stavební práce v č.p. 985	Počet	Jednotka	Materiál		Montáže	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
1	vysek.rých cihla do hl.70mm š.do 70mm	20,0	m		0,00	55,0	1 100,00
2	vysek.rých cihla do hl.100mm š.do 100mm	4,0	m		0,00	69,5	278,00
3	výbour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 600mm	10,0	ks		0,00	151,0	1 510,00
4	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou	2,0	m ²		0,00	573,5	1 147,00
5	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky	2,5	m ²		0,00	224,5	561,25
6	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ²	20,0	ks		0,00	78,0	1 560,00
Celkem					0,00		6 156,25

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

STAVBA, OBJEKT

objekt SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

DODAVATEL

KERSON spol. s r.o.
ič: 45536040
dič: CZ45536040
Dobré 80
517 93 Dobré

ODBĚRATEL**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	764 555,96	1 650 954,55	329 861,10	2 745 371,61
specifikace	28 331,00	0,00	0,00	28 331,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	792 886,96	1 650 954,55	329 861,10	2 773 702,61

Σ	cena objektu	2 773 702,61
----------	---------------------	---------------------

	DPH 21 % ze základu	2 773 702,61	582 477,55
--	---------------------	--------------	------------

	cena objektu včetně DPH	3 356 180,16
--	--------------------------------	---------------------

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

stavební díl

cena

SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

HSV		
13 (Hloubené vykopávky)		7 631,73
16 (Přemístění výkopku)		4 445,12
17 (Konstrukce ze zemin)		383,75
31 (Zdi podpěrné a volné)		59 909,40
specifikace		11 780,00
Σ		71 689,40
34 (Stěny a příčky)		584,26
41 (Stropy a stropní konstrukce)		5 600,00
61 (Úprava povrchů vnitřní)		543 765,35
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)		61 943,67
64 (Osazování výplní otvorů)		4 908,00
specifikace		16 551,00
Σ		21 459,00
94 (Lešení a stavební výtahy)		17 690,15
95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)		19 861,71
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)		6 906,44
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)		6 475,50
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)		21 950,89
OST (Ostatní)		2 500,00

792 886,96

Σ HSV

PSV

711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)	95 177,79
713 (Izolace tepelné)	16 260,43
731 (Kotelny)	416 634,69
761 (Konstrukce sklobetonové)	5 142,00
762 (Konstrukce tesařské)	130 647,73
763 (Dřevostavby a sádkartonové konstrukce)	42 351,60
766 (Konstrukce truhlářské)	101 250,00
767 (Kovové doplňkové konstrukce)	338 720,00
768 (Plastové konstrukce)	153 585,04
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)	14 940,21
776 (Podlahy povlakové)	201 521,18
777 (Podlahy syntetické)	67 070,55
781 (Obklady keramické)	5 394,29
784 (Malby)	62 259,03

1 650 954,55

Σ PSV

Montáže

M21 (Elektromontáže)	188 815,55
M24 (Montáže vzduchotechnických zařízení)	129 695,55
VRN	11 350,00

329 861,10

Σ Montáže

Σ SO-02

2 773 702,61

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost celkem	DPH
SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)									
HSV									
13 (Hloubené vykopávky)									
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	7,675	406,50	3 119,89			21
2	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m ³	3,460	1 304,00	4 511,84			21
Σ 13 (Hloubené vykopávky)						7 631,73			
16 (Přemístění výkopku)									
3	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,460	134,50	465,37			21
4	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,460	122,00	422,12			21
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	11,135	198,00	2 204,73			21
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	11,135	121,50	1 352,90			21
Σ 16 (Přemístění výkopku)						4 445,12			
17 (Konstrukce ze zemin)									
7	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m ³	7,675	50,00	383,75			21
Σ 17 (Konstrukce ze zemin)						383,75			
31 (Zdi podpěrné a volné)									
8	310 20 0001	Zazdívka otvorů z Porobetonových tvárníc	m ³	15,967	2 851,00	45 521,92			21
9	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	62,000	179,00	11 098,00	0,00918	0,56891	21
10	593212110	překlad železobetonový RZP 149/14/14 V 149x14x14 cm	kus	59,000	190,00	11 210,00	0,05500	3,24500	21
11	593211070	překlad železobetonový RZP 149/12/19 V 149x11,5x19 cm	kus	3,000	190,00	570,00	0,08300	0,24900	21
12	317944313	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,088	37 380,50	3 289,48	1,09000	0,09592	21
Σ 31 (Zdi podpěrné a volné)						71 689,40		4,15883	
34 (Stěny a příčky)									
13	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m ²	1,074	544,00	584,26	0,17818	0,19137	21
Σ 34 (Stěny a příčky)						584,26		0,19137	
41 (Stropy a stropní konstrukce)									
14	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	32,000	175,00	5 600,00	0,06326	2,02432	21
Σ 41 (Stropy a stropní konstrukce)						5 600,00		2,02432	
61 (Úprava povrchů vnitřní)									
15	312 47 0011	D+M Podomítkové ochranné lišty	m	142,520	19,00	2 707,88			21
16	611421133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	m ²	420,770	302,00	127 072,54	0,05127	21,57272	21
17	611421431	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 50 %	m ²	57,700	216,00	12 463,20	0,03157	1,82141	21
18	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m ²	183,740	199,00	36 564,26	0,02848	5,23223	21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
19	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	24,080	245,50	5 911,64	0,04414	1,06289	21	
20	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	1229,609	292,00	359 045,83	0,04766	58,60316	21	
Σ 61 (Úprava povrchů vnitřní)						543 765,35		88,29241		
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)										
21	631312511	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého C 12 až 15	m3	17,084	2 603,50	44 478,19	2,25634	38,54731	21	
22	631319171	Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,476	183,00	2 283,11			21	
23	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,336	26 154,50	8 787,91	1,05581	0,35475	21	
24	631342114	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 900 kg/m3	m3	2,041	3 133,00	6 394,45	0,90900	1,85527	21	
Σ 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)						61 943,67		40,75734		
64 (Osazování výplní otvorů)										
25	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	24,000	204,50	4 908,00	0,01698	0,40740	21	
26	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	3,000	670,00	2 010,00	0,01100	0,03300	21	
27	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,000	683,00	2 049,00	0,01120	0,03360	21	
28	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	18,000	694,00	12 492,00	0,01140	0,20520	21	
Σ 64 (Osazování výplní otvorů)						21 459,00		0,67920		
94 (Lešení a stavební výtahy)										
29	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	406,670	43,50	17 690,15	0,00264	1,07532	21	
Σ 94 (Lešení a stavební výtahy)						17 690,15		1,07532		
95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)										
30	950 01 0001	Očištění a úprava nástupních hran schodiště	m2	22,202	173,00	3 840,95			21	
31	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	464,370	34,50	16 020,77	0,00004	0,01834	21	
Σ 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)						19 861,71		0,01834		
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)										
32	968 06 1112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl. do 1,5m2	kus	79,000	13,20	1 042,80			21	
33	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	18,600	167,00	3 106,20	0,00225	0,04178	21	
34	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 2 m2	m2	11,520	97,00	1 117,44	0,00103	0,01183	21	
35	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 4 m2	m2	20,500	80,00	1 640,00	0,00094	0,01936	21	
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						6 906,44		0,07297		
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)										
36	971 01 0001	Vytvoření prostupu střechou DN 250 mm	kus	4,000	278,00	1 112,00			21	
37	971 01 0002	Vytvoření prostupu střechou DN 100 mm	kus	2,000	215,00	430,00			21	
38	971 01 0003	Vytvoření prostupu stropem DN 150 mm	kus	5,000	112,50	562,50			21	
39	971 01 0004	Vytvoření prostupu stropem DN 250 mm	kus	2,000	185,50	371,00			21	
40	971 01 0101	Zednické přípoce k EI	sou	1,000	1 000,00	1 000,00			21	
41	971 01 0102	Zednické přípoce k ZTI	sou	1,000	1 000,00	1 000,00			21	
42	971 01 0103	Zednické přípoce k VZD	sou	1,000	1 000,00	1 000,00			21	
43	971 01 0104	Zednické přípoce k ÚT	sou	1,000	1 000,00	1 000,00			21	
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						6 475,50				

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)								
44	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	168,853	130,00	21 950,89		21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						21 950,89		
OST (Ostatní)								
45	001 01 0001	D+M Požární poplachové směrnice	sou	1,000	2 500,00	2 500,00		21
Σ OST (Ostatní)						2 500,00		
Σ HSV						792 886,96		137,27009
PSV								
711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)								
46	711 01 0001	D+M Profilovaná folie vč. navařené nosné mřížky	m2	402,567	198,00	79 708,27		21
47	711 01 0002	D+M Profilovaná folie MS	m2	124,760	123,00	15 345,48		21
48	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,140	886,00	124,04		21
Σ 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)						95 177,79		
713 (Izolace tepelné)								
49	713 01 0001	D+M Separální PE folie	m2	124,760	14,50	1 809,02		21
50	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	124,760	16,00	1 996,16		21
51	283 01 0001	pěnový polystyren EPS 100 S Stabil tl. 80 mm	m2	124,760	97,50	12 164,10		21
52	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,351	829,50	291,15		21
Σ 713 (Izolace tepelné)						16 260,43		
731 (Kotelny)								
53	731 01 0001	D+M ÚT	sou	1,000	416 634,69	416 634,69		21
Σ 731 (Kotelny)						416 634,69		
761 (Konstrukce sklobetonové)								
54	761 01 0001	D+M Vitrablok EW 45 DPI	m2	0,400	12 855,00	5 142,00		21
Σ 761 (Konstrukce sklobetonové)						5 142,00		
762 (Konstrukce tesařské)								
55	762 01 0001	D+M Krytí topných těles z desek cementotřískových 1400x800 mm vč. nosné kce	kus	6,000	908,00	5 448,00		21
56	762 01 0002	D+M Krytí topných těles z desek cementotřískových 1600x800 mm vč. nosné kce	kus	2,000	970,00	1 940,00		21
57	762 01 0003	D+M Krytí topných těles z desek vcementotřískových 1100x800 mm vč. nosné kce	kus	4,000	816,00	3 264,00		21
58	762 11 0001	D+M Opláštění potrubí VZT deskami cementotřískových	m2	15,206	958,00	14 567,35		21
59	762 51 1160	Podlahové kce podkladové z desek cementotřískových šroubovaných na pero a drážku nebroušených tl	m2	153,840	618,30	95 119,27		21
60	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	7,398	1 393,50	10 309,11		21
Σ 762 (Konstrukce tesařské)						130 647,73		
763 (Dřevostavby a sádkartónové konstrukce)								
61	763 01 0001	D+M SDK Podhled	m2	59,220	586,50	34 732,53		21
62	763 01 0002	D+M SDK předstěna	m2	3,150	604,00	1 902,60		21
63	763 01 0003	D+M SDK opláštění VZT a ÚT potrubí	m2	6,100	860,00	5 246,00		21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost celkem	DPH
64	998763301 Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,910	517,00	470,47		21
Σ 763 (Dřevostavby a sádkartonové konstrukce)					42 351,60		
766 (Konstrukce truhlářské)							
65	766 01 0004 D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plné 900/1970 vč. prahu a kování T/4L	kus	10,000	4 450,00	44 500,00		21
66	766 01 0005 D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plné 900/1970 vč. prahu a kování T/4P	kus	1,000	4 450,00	4 450,00		21
67	766 01 0006 D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plné 900/1970 vč. prahu a kování - požární uzávěr EW 30 DP3 C PU/1L	kus	5,000	6 150,00	30 750,00		21
68	766 01 0007 D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plné 900/1970 vč. prahu a kování - požární uzávěr EW 30 DP3 C PU/1P	kus	1,000	6 150,00	6 150,00		21
69	766 01 0008 D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plné 800/1970 vč. prahu a kování - požární uzávěr EW 30 DP3 C PU/2L	kus	1,000	5 800,00	5 800,00		21
70	766 01 0009 D+M Vnitřní dveře jednokřídlové, plné 900/1970 vč. prahu a kování - požární uzávěr EW 15 DP1 C PU/3L	kus	1,000	9 600,00	9 600,00		21
Σ 766 (Konstrukce truhlářské)					101 250,00		
767 (Kovové doplňkové konstrukce)							
71	767 01 0007 D+M Ocelová konstrukce podlahy 1.N.P.	kg	2480,000	58,00	143 840,00		21
72	767 01 0008 D+M Ocelová konstrukce podlahy 2.N.P.	kg	3360,000	58,00	194 880,00		21
Σ 767 (Kovové doplňkové konstrukce)					338 720,00		
768 (Plastové konstrukce)							
73	768 01 0001 D+M Plastové okno sklopné 1000/600 mm PL/1	kus	2,000	1 820,01	3 640,02		21
74	768 01 0002 D+M Plastové okno sklopné 1000/800 mm PL/2	kus	5,000	2 122,11	10 610,55		21
75	768 01 0003 D+M Plastové okno sklopné 1400/800 mm PL/3	kus	1,000	2 746,83	2 746,83		21
76	768 01 0004 D+M Plastové okno sklopné 2000/800 mm PL/4	kus	2,000	4 273,29	8 546,58		21
77	768 01 0006 D+M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 1000/1000 mm PL/6	kus	12,000	2 673,30	32 079,60		21
78	768 01 0007 D+M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 1400/1000 mm PL/7	kus	4,000	3 298,59	13 194,36		21
79	768 01 0008 D+M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 1000/1200 mm PL/8	kus	1,000	2 919,54	2 919,54		21
80	768 01 0009 D+M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 1400/1650 mm PL/9	kus	3,000	4 681,98	14 045,94		21
81	768 01 0010 D+M Plastové okno fixní, otevíravé a sklápěcí 1000/3100 mm PL/10	kus	1,000	5 774,10	5 774,10		21
82	768 01 0013 D+M Plastové vchodové dveře 1000/2100 mm PL/13	kus	1,000	17 834,16	17 834,16		21
83	768 01 0014 D+M Plastové vchodové dveře 1400/2100 mm PL/14	kus	1,000	26 771,76	26 771,76		21
84	768 01 0017 D+M Plastové parapety komůrkové 350 mm	m	14,000	457,00	6 398,00		21
85	768 01 0018 D+M Plastové parapety komůrkové 150 mm	m	32,000	261,00	8 352,00		21
86	768 11 0001 D+M Přečhodové lišty	m	4,600	146,00	671,60		21
Σ 768 (Plastové konstrukce)					153 585,04		
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)							
87	771473114 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm	m	18,100	87,00	1 574,70	0,00079	0,01423 21
88	597 01 0010 Dodávka keramické dlažby	m2	2,742	340,00	932,28		21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH	
89	771575116	Montáž podlah keramických pórovinových hladkých lepených disperzním lepidlem do 25 ks/m ²	m ²	18,500	347,50	6 428,75	0,00280	0,05180	21
90	597 01 0011	Dodávka keramických dlažeb	m ²	21,275	280,00	5 957,00			21
91	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,103	461,00	47,48			21
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)						14 940,21		0,06603	
776 (Podlahy povlakové)									
92	776 00 1001	D+M PVC, tl. 3 mm, vč. PVC lišt	m ²	434,140	460,00	199 704,40			21
93	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m ²	56,080	28,00	1 570,24			21
94	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,682	361,50	246,54			21
Σ 776 (Podlahy povlakové)						201 521,18			
777 (Podlahy syntetické)									
95	777 01 0001	D+M Penetrace na desky cementotřískové	m ²	153,840	25,00	3 846,00			21
96	777 01 0002	D+M Stěrková hmota v tl. min. 3 mm	m ²	153,840	175,00	26 922,00			21
97	777557203	Podlahy ze stěrky silikátové vyrovnání Teralitem R	m ²	280,300	126,00	35 317,80	0,00545	1,52763	21
98	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	1,950	505,00	984,75			21
Σ 777 (Podlahy syntetické)						67 070,55		1,52763	
781 (Obklady keramické)									
99	781 01 0001	D+M Zakončující plastové lišty	m	3,600	15,50	55,80			21
100	781414112	Montáž obkladaček pravouhých pórovinových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m ²	8,400	323,00	2 713,20	0,00300	0,02520	21
101	597 01 0001	Dodávka keramických obkladů	m ²	9,660	190,00	1 835,40			21
102	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	9,135	79,00	721,67			21
103	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,148	461,00	68,23			21
Σ 781 (Obklady keramické)						5 394,29		0,02520	
784 (Malby)									
104	784 18 1101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	1921,747	9,50	18 256,60			21
105	784 22 1101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	1921,747	21,00	40 356,69			21
106	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m ²	241,440	15,10	3 645,74		0,00040	21
Σ 784 (Malby)						62 259,03		0,00040	
Σ PSV						1 650 954,55		1,61926	
Montáže									
M21 (Elektromontáže)									
107	210021001	D+M Elektroinstalace	sou	1,000	188 815,55	188 815,55			21
Σ M21 (Elektromontáže)						188 815,55			
M24 (Montáže vzduchotechnických zařízení)									
108	240 01 1001	D+M VZD	sou	1,000	129 695,55	129 695,55			21
Σ M24 (Montáže vzduchotechnických zařízení)						129 695,55			
VRN									
109	090 00 1100	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21
110	090 00 1101	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-02 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-II.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
111 090 00 1102	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21
112 090 00 1103	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21
113 090 00 1104	Dokumentace skutečného, provedení stavby včetně geodetické zaměření	Kč	1,000	3 350,00	3 350,00			21
114 090 00 1105	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi vč. odpojení přípojek EI, vody i sdělovacích	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21
115 090 00 1106	Bezpečnostní a hygienické, opatření na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21
116 090 00 1107	Zajištění provedení kontrol, a zkoušek stavebních prací	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21
117 090 00 1108	Označení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21
Σ VRN					11 350,00			

Σ Montáže

329 861,10

Σ SO-02

2 773 702,61

138,88935

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu bývalé Šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí

Objekt: Ústřední vytápění

Část: 0

JKSO: 0

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel: Ing. Irena Chmelařová

Datum: 04.09.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Rekonstrukce objektu bývalé Šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí

D	D1			IZOLACE							
D	713			IZOLACE celkem							
D	D2			IZOLACE tepelné tl. 13							
1	K	PK	D.1	DN 10	m	170,000	13,35	2 269,50			
2	K	PK	D.2	DN 15	m	79,000	16,01	1 264,79			
3	K	PK	D.3	DN 20	m	52,000	16,85	876,20			
4	K	PK	M	Montáž izolace - tl. 13 mm	soubor	1,000	4 515,00	4 515,00			
5	K	PK	D.4	IZOLACE tepelné tl. 40 dle 193/2007 Sb							
6	K	PK	D.5	pro Cu D22	m	30,000	101,20	3 036,00			
7	K	PK	D.6	pro Cu D28	m	43,000	104,70	4 502,10			
8	K	PK	D.6	pro Cu D35	m	62,000	114,50	7 099,00			
9	K	PK	M	IZOLACE tepelné tl. 70 mm dle ČSN 193/2007 Sb - DN 65							
				Montáž izolace tl.20 - 70 mm	soubor	1,000	2 025,00	2 025,00			
								25 974,59			
D	732			STROJOVNY Celkem							
10	K	PK	732199101	Orienteční štítky	kus	8,000	35,35	282,80			

11	K	PK	732199100	Montáž orientčních štítků	kus	8,000	41,65	333,20
12	K	PK	732424202	Oběh.čer.elektron. 32-60,Q=1,64m3/hod,H=2,5m- konst.tlak/1x230V	kus	1,000	5 442,31	5 442,31
13	K	PK	732429113	Montáž čerpadel DN 32	kus	1,000	214,20	214,20
14	K	PK	DM	Gumový kompenzátor pro čerpadla DN32	kus	2,000	433,75	867,50
								7 140,01
D		D6		Potrubií celkem				
				Rozvody ve zdrojích na R+S				
15	K	PK	733 111 316	Potrubi z trubek ocel záv. V kotelnách a stroj.	m	6,000	305,90	1 835,40
16	K	PK	733121122	Potrubi z trubek hl.nizkottlakých V kotelnách a stroj.	m	3,000	432,60	1 297,80
				Potrubi z měděných trub				
17	K	PK	733223202	Č 15/1	m	204,000	195,30	39 841,20
18	K	PK	733223203	Č 18/1	m	95,000	221,90	21 080,50
19	K	PK	733223204	Č 22/1	m	90,000	248,50	22 365,00
20	K	PK	733223205	Č 28/1,5	m	43,000	387,10	16 645,30
21	K	PK	733223206	Č 35/1,5	m	56,000	505,40	28 302,40
22	K	PK	733124121	Redukce DN65/32	kus	6,000	532,00	3 192,00
23	K	PK	D M	Kompenzátor osový pro do DN32	kus	4,000	433,75	1 735,00
24	K	PK	D M.1	MTZ Kompenzátor osový do DN50	kus	4,000	85,00	340,00
25	K	PK	733113112	Příplatek za zhotovení přípojek DN 10	kus	56,000	53,55	2 998,80
26	K	PK	733113113	Příplatek za zhotovení přípojek DN 15	kus	15,000	55,86	837,90
27	K	PK	733113114	Příplatek za zhotovení přípojek DN 20	kus	4,000	82,60	330,40
28	K	PK	D M.2	Soklová lišta v místnosti č.110,108,107,106	soubor	1,000	5 320,00	5 320,00
29	K	PK	733291101	Tlaková zkouška potrubí měď DN 40	m	488,000	9,03	4 406,64
30	K	PK	733190225	Tlaková zkouška potrubí ocel do Č 89	m	9,000	10,36	93,24
31	K	PK	D M.3	Požární ochrana.manžeta DN 20 - 50	m	40,000	820,00	32 800,00
32	K	PK	D M.4	Příplatek na závěsy uložení pod stropem v1.PP.v 1.NP atd./	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
								193 421,58
D			734	ARMATURY - celkem				
				Montáž 1 - závitové armatury				

33	K	PK	734209103	DN 1/2"		kus	22,000	13,93	306,46
				Montáž 2- závitové armatury					
34	K	PK	734209112	DN 3/8"		kus	18,000	40,60	730,80
35	K	PK	734209113	DN 1/2"		kus	31,000	41,02	1 271,62
36	K	PK	734209114	DN 3/4"		kus	4,000	51,24	204,96
37	K	PK	734209116	DN 5/4"		kus	12,000	68,74	824,88
38	K	PK	734209125	Montáž 3 - závit. armatury DN 1"		kus	1,000	73,50	73,50
39	K	PK	D.4	Termost.ventil . přímý RA-N DN 3/8"		kus	9,000	235,91	2 123,19
40	K	PK	D.5	Termost.ventil . rohový RA-N DN 1/2"		kus	4,000	258,11	1 032,44
41	K	PK	D.6	Termost.ventil . rohový RA-N DN 3/4"		kus	2,000	330,44	660,88
42	K	PK	D.7	Šroubení radiát.roh. RLV s uzav.a vyp.3/8"		kus	9,000	188,23	1 694,07
43	K	PK	D.8	Šroubení radiát.roh. RLV s uzav.a vyp.1/2"		kus	4,000	205,50	822,00
44	K	PK	D.9	Šroubení radiát.roh.RLV s uzav.a vyp.3/4"		kus	2,000	267,16	534,32
45	K	PK	D.10	Přip.přímé šroubení pro VK RLV-K1/2"(m.110,108,107,106)		kus	4,000	413,10	1 652,40
46	K	PK	D.11	Přip.roh.šroubení pro VK- RLV-K1/2"		kus	19,000	377,29	7 168,51
47	K	PK	D M.5	Opěrné pouzdro + svorné šroubení 15		kus	56,000	58,37	3 268,72
48	K	PK	D M.6	Opěrné pouzdro + svorné šroubení 18		kus	16,000	58,37	933,92
49	K	PK	D M.7	Opěrné pouzdro + svorné šroubení 22		kus	4,000	80,00	320,00
50	K	PK	D M.8	Plnicí a vypouštěcí armatura pro šroubení pro VK(5ks)	soubor		1,000	1 624,50	1 624,50
51	K	PK	D.12	Termost.hlavice pro RA-N-tyr RAE 5054	kus	15,000	270,43	4 056,45	
52	K	PK	D.13	Term.hlav. pro VK typ RAE-K 5034	kus	23,000	199,74	4 594,02	
53	K	PK	D.14	Objímka proti zaizeni	kus	38,000	2,70	102,60	
54	K	PK	734261225	Šroubení přímé G 1"	kus	2,000	145,60	291,20	
55	K	PK	734261226	Šroubení přímé G 5/4"	kus	16,000	222,60	3 561,60	
56	K	PK	734291113	Vypouštěcí kohout 1/2"	kus	22,000	144,20	3 172,40	
57	K	PK	D.15	Kulový uzávěr R 910 DN 5/4"	kus	8,000	352,80	2 822,40	
58	K	PK	D.16	Zpětná klapka N 5 DN5/4"	kus	1,000	423,50	423,50	
59	K	PK	D.17	Filter R74A -5/4"	kus	1,000	408,10	408,10	
60	K	PK	D.18	3cest.arm.ESBE+servopohon ARA600-VRG131-DN25,kv=6,3m3/hod	kus	1,000	2 730,48	2 730,48	
61	K	PK	D.19	Regulač. a uzavír.ventil USV-I-přívod DN32	kus	1,000	1 871,10	1 871,10	
62	K	PK	D.20	Stoupačkový regulátor USV-M-zpátečka DN32	kus	1,000	1 620,90	1 620,90	
63	K	PK	734419111	Montáž teploměrů	kus	2,000	116,20	232,40	

64	K	PK	734411121	Teploměr rohový průměr 160	kus	2,000	378,00	756,00
65	K	PK	734422110	Tlakoměr diferenční	kus	1,000	1 337,00	1 337,00
66	K	PK	734499211	Montáž návarků M 20x1,5	kus	1,000	65,73	65,73
67	K	PK	734494121	Návarky M 20x1,5	kus	1,000	114,10	114,10
68	K	PK	734494213	Návarky s trubk. závitem G 1/2"	kus	10,000	88,20	882,00
								54 289,15

D 735 OTOPNÁ TĚLESA celkem

Otopná tělesa KLASIK

69	K	PK	735151172	10-600/ 500	kus	4,000	651,70	2 606,80
70	K	PK	735151173	10-600/ 600	kus	2,000	716,80	1 433,60
71	K	PK	735151174	10-600/ 700	kus	1,000	781,90	781,90
72	K	PK	735151175	10-600/ 800	kus	1,000	843,50	843,50
73	K	PK	735151176	10-600/ 900	kus	1,000	908,60	908,60
74	K	PK	735151274	11-600/ 700	kus	1,000	1 280,30	1 280,30
75	K	PK	735151276	11-600/ 900	kus	1,000	1 473,50	1 473,50
76	K	PK	735151683	33-600/ 2000	kus	2,000	5 738,60	11 477,20

Otopná tělesa Ventil Kompakt

77	K	PK	735152272	11VK -600/ 500	kus	2,000	1 669,50	3 339,00
78	K	PK	735152273	11VK -600/ 600	kus	3,000	1 766,10	5 298,30
79	K	PK	735152274	11VK -600/ 700	kus	4,000	1 860,60	7 442,40
80	K	PK	735152275	11VK -600/ 800	kus	2,000	1 955,10	3 910,20
81	K	PK	735152276	11VK -600/ 900	kus	1,000	2 048,20	2 048,20
82	K	PK	735152277	11VK -600/ 1000	kus	8,000	2 144,80	17 158,40
83	K	PK	735152299	11VK -900/ 1200	kus	2,000	3 046,40	6 092,80
84	K	PK	735152399	20VK -900/ 1200	kus	1,000	3 859,80	3 859,80
85	K	PK	735152595	22VK -900/ 800	kus	1,000	3 553,20	3 553,20

Otopná tělesa trubková

86	K	PK	D.21	KLC 930/600	kus	1,000	870,10	870,10
87	K	PK	D.22	Uchyovací sada pro trubková tělesa	kus	1,000	91,00	91,00
88	K	PK	M.1	Montáž trubkových těles	kus	1,000	756,00	756,00
89	K	PK	735159512	Tlaková zkouška otopných těles	kus	38,000	735,00	27 930,00

												103 154,80
90	D	783	PK	NÁTĚRY celkem								
	K	783424750	PK	Nátěry syntetické 100 Z	m	9,000	55,30					497,70
91	K	783 222100	PK	Nátěry ocelových konstrukcí dvojnásobné	m2	10,000	157,50					1 575,00
												2 072,70
	D			Demontáže celkem								
92	K	733110806	PK	Demontáž potrubí z trubek závitové ocel. do DN 50	m	120,000	13,23					1 587,60
93	K	734100811	PK	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami	soubor	1,000	108,50					108,50
94	K	734200821	PK	Demontáž armatur se dvěma závitů do G 1/2"	soubor	1,000	44,52					44,52
95	K	735151821	PK	Demontáž otopných těles	soubor	1,000	63,91					63,91
96	K	735291800	PK	Demontáž - konzol, držáků pro otop. těles I	soubor	1,000	6,33					6,33
97	K	735494811	PK	Vypouštění vody z otopných soustav	soubor	1,000	420,00					420,00
98	K	Pol50	PK	Vnitrostav. Přemístění vybouraných hmot ot do 12m	t	1,000	1 000,00					1 000,00
99	K	Pol51	PK	Bourání + odstranění	soubor	1,000	1 000,00					1 000,00
100	K	Pol52	PK	Odvoz suti na skládku do 10 km	t	1,000	300,00					300,00
101	K	Pol53	PK	Odvoz materiálu do sběru do 10 km	t	1,000	300,00					300,00
102	K	Pol54	PK	Poplatek za skládku netříděné + poplatek za skládku suti	t	1,000	750,00					750,00
103	K	Pol55	PK	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,000	500,00					500,00
												6 080,86
	D	001		Ostatné								
100	K	PK	PK	Přesun hmot	soubor	1,000	1,00					1,00
100	K	PK	PK	Topná zkouška	hod	72,000	175,00					12 600,00
101	K	PK	PK	Nepředvídané náklady a pomocné práce	hod	48,000	175,00					8 400,00
102	K	PK	PK	Vnitrostaveništní přesun hmot	t	5,000	700,00					3 500,00
												24 501,00
				Celkem								416 634,69

**REKONSTRUKCE OBJEKTU
BÝVALÉ ŠATLAVY
Č.P. 985 V KOSTELCI NAD**

závez akce **ORLÍCÍ**
2. Etapa

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého nám. 38, Kostelec nad
Investor : Orlicí, 517 41

Místo : Kostelec nad Orlicí
D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika včetně
Dílní část : ochrany před bleskem
Výkaz výměr

REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Dodávky		0,00 Kč	
Nosný materiál		111 708,35 Kč	
Podružný materiál		4 351,00 Kč	
Montáže		68 336,20 Kč	
PPV		2 420,00 Kč	
Revize		2 000,00 Kč	
Celkem bez DPH		188 815,55 Kč	

Dodávky					
	Rozvaděč RP	0	0,00	0,00	
	Celkem dodávky			0,00	

Materiál a montáže									
Název	Počet	Jednotka	Materiál		Montáže		celkem	celkem	celkem
			jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem			
1	25	nh			0,00	190,00			4 750,00
2	0	nh			0,00				0,00
3	0	nh			0,00				0,00
4					0,00				0,00
5					0,00				0,00
6	0	ks			0,00				0,00
7	765	m	9,94	7 604,10		13,10	10 021,50		
8	240	m	16,19	3 885,60		14,70	3 528,00		
9	85	m	16,13	1 371,05		14,70	1 249,50		
10		m			0,00				0,00
11	75	m	16,50	1 237,50		14,70	1 102,50		
12	60	m	26,81	1 608,60		14,70	882,00		
13	20	m	9,04	180,80		14,70	294,00		
14	20	m	13,21	264,20		14,70	294,00		
15	10	m	38,85	388,50		14,70	147,00		

16	EL A Svítidlo zářivkové IP 65, 1x49W, EP, Včetně trubic 840 přisazené na stropě	12 ks	636,00	7 632,00	158,00	1 896,00
17	EL B Svítidlo zářivkové s opálovým krytem 1x28W, EP Včetně trubic 840 přisazené na stropě	21 ks	688,00	14 448,00	147,00	3 087,00
18	EL C Svítidlo zářivkové s opálovým krytem 2x35W, EP, Včetně trubic 840 přisazené na stropě	8 ks	977,00	910,00	158,00	316,00
19	EL D Přisazené kruhové zářivkové svítidlo d=327mm, čirý kryt, 1x24W EP, IP65, třída izolace II, Včetně trubic 840, přisazené na stropě	2 ks	455,00	0,00	158,00	0,00
20	EL E Svítidlo zářivkové přímé IP20, 2x28/54W, EPI, optická mřížka, včetně trubic 840, přisazené na stropě, osazeno 28W	ks				
21	EL F Svítidlo zářivkové IP 65, 2x49W, EP, Včetně trubic 840 přisazené na stropě	52 ks	749,00	38 948,00	174,00	9 048,00
22	EL N/ Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 11W /1h IP42 svítidla budou opatřena příslušnými piktogramy	10 ks	423,00		144,00	
23	Krabice instalační na povrch IP 42	16 ks	90,40	1 446,40	115,00	1 840,00
24	Krabice instalační zapuštěná d.97, IP 20	16 ks	68,00	1 088,00	68,50	1 096,00
25	Krabice přístrojová zapuštěná, IP 20	52 ks	4,80	249,60	15,60	811,20
26	Ovládací dvojitlačítko se signalizací pro napájení el. instalace archivních prostor.	1 ks	136,00	136,00	78,00	78,00
27	Spínač automatický se snímačem pohybu 90°, IP 42,	1 ks	961,00	961,00	120,00	120,00
28	Spínač automatický se snímačem pohybu přisazený na stropě IP 20	ks		0,00		0,00
29	Spínač č. 1, IP 44	11 ks	115,00	1 265,00	25,50	280,50
30	Spínač č. 1 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	7 ks	96,00	672,00	25,50	178,50
31	Spínač č. 1S, IP44 se signalizací chodu VZD	2 ks	136,00	272,00	33,00	66,00
32	Spínač č. 1S zapuštěný IP 20 s popisovým polem	4 ks	123,00	492,00	29,00	116,00

33	Spínač č.5 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	0 ks			0,00			0,00		
34	Spínač č.6, IP 44	1 ks	115,00		115,00		29,00		29,00	0,00
35	Spínač č.6 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	7 ks	99,00		693,00		29,00		203,00	
36	Spínač č.7 zapuštěný IP 20 včetně rámečku	2 ks	128,00		256,00		33,00		66,00	
37	Zásuvka dvojitá zapuštěná 230V/16A IP 20 30cm nad podlahou	7 ks	97,00		679,00		56,00		392,00	
38	Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP44 110cm nad podlahou (ve společném rámečku se spínačem)	4 ks	123,00		492,00		56,00		224,00	
39	Zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V/16A IP20 Včetně rámečku	7 ks	88,00		616,00		56,00		392,00	
40	připojnice PA	ks			0,00				0,00	
41	Lišta oblá 35 mm	205 m	41,00		8 405,00		33,00		6 765,00	
42	trubka instalační .. vel. 36				0,00				0,00	
43	oceloplechový, pozinkovaný žlab 62/50 včetně víka a podpěrek	ks			0,00				0,00	
44	trubka instalační .. vel. 25	150 m	9,50		1 425,00		14,90		2 235,00	
45	připojení ventilátorů do 3x2,5 , ohřivače TUV	6 ks			0,00		104,00		624,00	
46	ukonč. kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	28 ks			0,00		59,50		1 666,00	
47	ukonč. kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	ks			0,00				0,00	
48	ukonč. kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	5 ks			0,00		67,50		337,50	
49	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	14 ks			0,00		24,50		343,00	
50	Dočasné připojení stávající elektroinstalace	8 nh			0,00		190,00		1 520,00	
51	Vyhledání a napojení uzemění RP	0 nh			0,00				0,00	
52					0,00				0,00	
53	Doplnění ochrany před bleskem				0,00				0,00	
54	podpěra pro ploché střešy	10 ks	19,00		190,00				0,00	
55	Drát FeZn 8 na podpěrách	12 m	12,50		150,00		82,00		984,00	
56	Svorka křížová	3 ks	15,00		45,00		58,00		174,00	
57	Jímací tyč I 2000mm včetně podstavce a svorky SJ	3 ks	512,00		1 536,00		292,00		876,00	
58					0,00				0,00	
59	Koordinace s ostatními profesemi	8 nh			0,00		190,00		1 520,00	

60	Ostatní práce spojení s elektromontážemi	32 hn	0,00	190,00	6 080,00
Celkem			111 708,35		68 336,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu bývalé Šatlavy č.p.985

Objekt: Vzduchotechnika

Část: 0

JKSO: 0

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel: Ing.Irena Chmelařová

Datum: 04.09.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Rekonstrukce objektu bývalé Šatlavy č.p. 985

Kostelec nad Orlicí
VZDUCHOTECHNIKA

Větrání soc.zařízení v 1.N.P.

D	D1										
D	D2										
D	D3										
D	D4										
D	VZ1										
1	K	PK	Pol1	Žaluziová klapka plastová 125W	kus	1,000	219,65	219,65	219,65		
2	K	PK	Pol2	Zpětná klapka s pružinou 125	kus	1,000	140,30	140,30	140,30		
3	K	PK	Pol3	Potrubní odhlučňový ventilátor 350/125 - D 125 s doběhem	kus	1,000	3 998,55	3 998,55	3 998,55		
5	K	PK	Pol5	Pružná spona D 125	kus	2,000	73,60	147,20	147,20		
6	K	PK	Pol6	Trouba SPIRO DN 125	m	3,000	74,75	224,25	224,25		
7	K	PK	Pol7	Odbočka OBJ 125/100-90°	kus	2,000	127,65	255,30	255,30		
8	K	PK	Pol8	Talířový ventil odvodní DN 125	kus	1,000	203,55	203,55	203,55		
9	K	PK	Pol9	Talířový ventil odvodní DN 100	kus	2,000	201,25	402,50	402,50		
10	K	PK	Pol10	Oboustranná dveřní mřížka 445x82	kus	3,000	79,35	238,05	238,05		
											5 829,35

Větrání prostor archivů v 1.N.P. a 2.N.P.

D VZ2

11	K	PK	Pol11	Střešní radiální ventilátor např. TFSK 200 (Systemair)	kus	4,000	5 620,05	22 480,20
12	K	PK	Pol12	Střešní tlumičí nástavec 310/311 včetně přechod nástavce	kus	4,000	5 084,15	20 336,60
13	K	PK	Pol13	Regulační klapka ruční reg. D 200	kus	4,000	848,70	3 394,80
14	K	PK	Pol14	Zpětná klapka RSK 200	kus	4,000	192,05	768,20
15	K	PK	Pol15	Trouba SPIRO DN 200	m	10,000	128,80	1 288,00
16	K	PK	Pol16	Tlumič hluku D 200, dl. 900	kus	4,000	1 174,15	4 696,60
17	K	PK	Pol17	Odbočka OBJ 200/200-90°	kus	4,000	230,00	920,00
18	K	PK	Pol18	Odbočka DN 200 - 560/200 pro výustku (atyp)	ks	4,000	782,00	3 128,00
19	K	PK	Pol19	Výustka VK1.0 560/200-R1	ks	4,000	533,60	2 134,40
20	K	PK	Pol20	Zaslepovací víko DF 200 s nátrubkem pro svod kond.	ks	4,000	213,90	855,60
21	K	PK	Pol21	Zaslepovací víko DF 200	ks	4,000	55,20	220,80
				Větrání skladů v 1.P.P.				60 223,20
22	K	PK	Pol22	Žaluziová klapka PER 160	kus	1,000	576,15	576,15
23	K	PK	Pol23	Zpětná klapka RSK 160	kus	1,000	162,15	162,15
24	K	PK	Pol24	Potrubi ventilátor D 160 - 500/160	kus	1,000	4 506,85	4 506,85
25	K	PK	Pol4	Časový doběh	kus	1,000	1,00	1,00
26	K	PK	Pol25	Tlumič hluku D 160 dl.900	kus	2,000	1 086,75	2 173,50
27	K	PK	Pol26	Pružná spona VBM 160	kus	2,000	82,80	165,60
28	K	PK	Pol27	Trouba SPIRO DN 160	m	7,000	97,75	684,25
29	K	PK	Pol6	Trouba SPIRO DN 125	m	3,000	74,75	224,25
30	K	PK	Pol28	Odbočka OBJ 160/160-90°	kus	2,000	174,80	349,60
31	K	PK	Pol29	Odbočka OBJ 125/125-90°	kus	1,000	127,65	127,65
32	K	PK	Pol30	Přechod PRO 160/125	kus	1,000	66,70	66,70
33	K	PK	Pol8	Talířový ventil odvodní D 125	kus	2,000	203,55	407,10
34	K	PK	Pol31	Talířový ventil odvodní D 160	kus	2,000	258,75	517,50
35	K	PK	Pol10	Oboustranná dveřní mřížka 445x82	kus	4,000	79,35	317,40
				Větrání skladů v 1.P.P.				10 279,70
36	K	PK	Pol32	Žaluziová klapka plastová 200	kus	1,000	652,05	652,05
37	K	PK	Pol33	Zpětná klapka s pružinou 200	kus	1,000	192,05	192,05

38	K	PK	PoI34	Potrubi ventilátor D200-800/200	kus	1,000	6 604,45	6 604,45	6 604,45
39	K	PK	PoI4	Časový doběh DT3	kus	1,000	408,25	408,25	408,25
40	K	PK	PoI16	Tlumič hluku D 200 dl.900	kus	2,000	1 174,15	2 348,30	2 348,30
41	K	PK	PoI35	Pružná spona VBM 200	kus	2,000	96,60	193,20	193,20
42	K	PK	PoI15	Trouba SPIRO DN 200	m	5,000	128,80	644,00	644,00
43	K	PK	PoI27	Trouba SPIRO DN 160	m	6,000	97,75	586,50	586,50
44	K	PK	PoI36	Odbočka OBJ 200/125-90°	kus	2,000	177,10	354,20	354,20
45	K	PK	PoI37	Odbočka OBJ 160/125-90°	kus	2,000	156,40	312,80	312,80
46	K	PK	PoI38	Oblouk SPIRO OS.200-90°	kus	1,000	175,95	175,95	175,95
47	K	PK	PoI39	Přechod PRO 200/160	kus	1,000	90,85	90,85	90,85
48	K	PK	PoI8	Talířový ventil odvodni D 125	kus	4,000	203,55	814,20	814,20
49	K	PK	PoI31	Talířový ventil odvodni D 160	kus	1,000	258,75	258,75	258,75
50	K	PK	PoI10	Oboustranná dveřní mřížka 445x82	kus	5,000	79,35	396,75	396,75
									14 032,30
D			Vzostatní	Spojovací a upevňovací materiál					
51	K	PK	PoI40	Spojovací lepicí páska PVC 50mmx33,33 m	kus	5,000	280,00	1 400,00	1 400,00
52	K	PK	PoI41	Svorčky ke sponám - balení v roli -30 m	kus	2,000	6,50	13,00	13,00
53	K	PK	PoI42	Spojky vnitřní , vnější DN 200	kus	20,000	6,50	130,00	130,00
54	K	PK	PoI43	Hadička pro svod kondenzátu	m	20,000	15,00	300,00	300,00
55	K	PK	PoI44	Kotvící a upevňovací materiál	soub.	1,000	3 100,00	3 100,00	3 100,00
56	K	PK	PoI45	Tepelná izolace potrubí- tl.40 mm	m2	6,000	290,00	1 740,00	1 740,00
57	K	PK	PoI46	Revizní dvířka 300/300	ks	1,000	500,00	500,00	500,00
58	K	PK	PoI47	Zkouška plynotěsnosti VZT potrubí	m	34,000	19,00	646,00	646,00
59	K	PK	PoI48	Dodávka, přesun hmot, réžie	soub	1,000	90 364,55	90 364,55	90 364,55
60	K	PK	PoI49	Montáž zařízení VZT	soub	1,000	31 502,00	31 502,00	31 502,00
D			VZ4	Vzduchotechnika celkem					
				Celkem					<u>129 695,55</u>

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
 Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

STAVBA, OBJEKT
objekt SO-03 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-III.etapa)

DODAVATEL	ODBĚRATEL
KERSON spol. s r.o. ič: 45536040 dič: CZ45536040 Dobré 80 517 93 Dobré	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	438 291,81	77 509,00	26 818,95	542 619,76
specifikace	88 969,87	0,00	0,00	88 969,87
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	527 261,68	77 509,00	26 818,95	631 589,62

Σ	cena objektu		631 589,62
	DPH 21 % ze základu	631 589,62	132 633,82
	cena objektu včetně DPH		764 223,44

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
 Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

strana 18

stavební díl

cena

SO-03 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-III.etapa)**HSV**

13 (Hloubené vykopávky)	5 701,74
17 (Konstrukce ze zemin)	3 741,42
2 (Zakládání)	4 910,00
62 (Úprava povrchů vnější)	371 632,14
specifikace	88 969,87
Σ	460 602,00
94 (Lešení a stavební výtahy)	48 044,25
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)	1 998,83
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)	2 263,43

Σ HSV

527 261,68

PSV

764 (Konstrukce klempířské)	12 277,93
767 (Kovové doplňkové konstrukce)	2 800,00
768 (Plastové konstrukce)	16 394,00
781 (Obklady keramické)	46 037,06

Σ PSV

77 509,00

Montáže

M21 (Elektromontáže)	11 518,95
OST (Ostatní)	4 500,00
VRN	10 800,00

Σ Montáže

26 818,95

Σ SO-03

631 589,62

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-03 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-III.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
-------	-------	----------------	----------	----------	-------------	-------------------	--------	-----

SO-03 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-III.etapa)

HSV

13 (Hloubené vykopávky)

1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,275	464,50	5 701,74		21
Σ 13 (Hloubené vykopávky)						5 701,74		

17 (Konstrukce ze zemin)

2	174203301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m	m	49,100	8,60	422,26		21
3	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	12,275	40,00	491,00		21
4	174 10 2101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopecch inženýrských sítí	m3	12,275	230,40	2 828,16		21
Σ 17 (Konstrukce ze zemin)						3 741,42		

2 (Zakládání)

5	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	4,910	720,00	3 535,20	1,92000	9,42720
6	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	49,100	28,00	1 374,80	0,00049	0,02404
Σ 2 (Zakládání)						4 910,00		9,45124

62 (Úprava povrchů vnější)

7	622 03 0002	D+M Těsnící páska - vnější uzávěr, fóliový pás, š 100 mm (illbruck ME 500)	m	94,300	75,00	7 072,50		21
8	622 14 3004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	121,900	5,00	609,50		21
9	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	94,300	7,80	735,54	0,00003	0,00283
10	590 50 001	profil parapetní ukončující s tkaninou	m	27,600	31,00	855,60		21
11	622 21 1021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	37,750	502,00	18 950,50		21
12	283764300	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF 80 mm	m2	39,638	182,50	7 233,94	0,00240	0,09513
13	622 21 1031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	461,775	502,00	231 811,05		21
14	283759810	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	484,864	156,00	75 638,78	0,00322	1,56126
15	622 21 2051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	94,300	201,00	18 954,30		21
16	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	39,606	34,50	1 366,41	0,00069	0,02733
17	622 25 2001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	72,050	10,00	720,50		21
18	590516340	lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm	m	75,653	41,50	3 139,60	0,00052	0,03934
19	622 52 1021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	461,775	196,50	90 738,79		21
20	629 99 1011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	92,500	30,00	2 775,00		21
Σ 62 (Úprava povrchů vnější)						460 602,00		1,72589

94 (Lešení a stavební výtahy)

21	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	547,825	50,00	27 391,25		21
22	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	32869,500	0,12	3 944,34		21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-03 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-III.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost celkem	DPH
23	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	547,825	30,50	16 708,66			21
Σ 94 (Lešení a stavební výtahy)						48 044,25			
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)									
24	960 01 0001	Bourání stěn a dna betonových sklepních světlíků	m ³	1,333	1 499,50	1 998,83			21
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						1 998,83			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
25	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,411	130,00	2 263,43			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						2 263,43			
Σ HSV						527 261,68		11,17713	
PSV									
764 (Konstrukce klempířské)									
26	764410370	Oplechování parapetů poplastovaný plech rš 500 mm včetně rohů	m	44,200	276,00	12 199,20	0,00125	0,05534	21
27	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,054	1 458,00	78,73			21
Σ 764 (Konstrukce klempířské)						12 277,93		0,05534	
767 (Kovové doplňkové konstrukce)									
28	767 03 1001	Demontáž, očištění, úprava (prodloužení kotev), nátěr a zpětná montáž žebříku na střechu (dl. cca	kus	1,000	2 800,00	2 800,00			21
Σ 767 (Kovové doplňkové konstrukce)						2 800,00			
768 (Plastové konstrukce)									
29	768 01 0015	D+M Sklepní světlík ACO Allround pochůzný 1000x600x400 mm vč. nástavce 1000x320x400 mm	kus	2,000	6 229,00	12 458,00			21
30	768 01 0016	D+M Sklepní světlík ACO Allround pochůzný 1000x600x400 mm	kus	1,000	3 936,00	3 936,00			21
Σ 768 (Plastové konstrukce)						16 394,00			
781 (Obklady keramické)									
31	781744125	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček hutných flexi lepidlo do 45 ks/m ²	m ²	59,700	344,00	20 536,80	0,00320	0,19104	21
32	596 01 0001	pásek obkladový Klinker Röben NFP.17 bunt, glatt 240x71x14mm	kus	2874,555	8,60	24 721,17			21
33	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,690	461,00	779,09			21
Σ 781 (Obklady keramické)						46 037,06		0,19104	
Σ PSV						77 509,00		0,24638	
Montáže									
M21 (Elektromontáže)									
34	210 01 3001	D+M Elektroinstalace	sou	1,000	11 518,95	11 518,95			21
Σ M21 (Elektromontáže)						11 518,95			
OST (Ostatní)									
35	001 11 0001	D+M Geodetické zaměření skutečného stavu	sou	1,000	4 500,00	4 500,00			21
Σ OST (Ostatní)						4 500,00			
VRN									
36	090 00 1100	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/108 (Rekonstrukce objektu č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv)

SO-03 (Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy-III.etapa)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena		hmotnost		DPH
				jednotka	celkem	jednotka	celkem	
37	090 00 1101	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00		21
38	090 00 1102	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00		21
39	090 00 1103	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00		21
40	090 00 1104	Dokumentace skutečného, provedení stavby včetně geodetické zaměření	Kč	1,000	2 800,00	2 800,00		21
41	090 00 1105	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi vč. odpojení přípojek EI, vody i sdělovacích	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00		21
42	090 00 1106	Bezpečnostní a hygienické, opatření na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00		21
43	090 00 1107	Zajištění provedení kontrol, a zkoušek stavebních prací	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00		21
44	090 00 1108	Označení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00		21
Σ VRN						10 800,00		
Σ Montáže						26 818,95		
Σ SO-03						631 589,62	11,42351	

**REKONSTRUKCE OBJEKTU
BÝVALÉ ŠATLAVY**

závez akce Č.P. 985 V KOSTELCI NAD ORLICÍ
3. Etapa

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí,
Investor : 517 41

Místo : Kostelec nad Orlicí
D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika včetně
Dílní část : ochrany před bleskem
Výkaz výměř

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Dodávky	Kč
Nosný materiál	2 365,95 Kč
Podružný materiál	71,00 Kč
Montáže	8 170,00 Kč
PPV	112,00 Kč
Revize	800,00 Kč
Celkem bez DPH	11 518,95 Kč

Jiří Adamec, Komenského 508, 517 41 Kostelec
 Zpracoval n.O.

Stupeň : DPS

Datum : 5.9.2013

Materiál a montáže		Počet	Jednotka	Materiál		Montáže	
Název	jedn.cena			celkem	jedn.cena	celkem	
1	Demotáže stávajících svodů ochrany před bleskem	10	nh		0,00	190,00	1 900,00
2	Drát Fe Zn 10 pevně	15	m	16,15	242,25	20,50	307,50
3	Svorka zkušební	5	ks	26,74	133,70	41,50	207,50
4	Ochranný úhelník (trubka) včetně držáků	5	ks	156,00	780,00	144,00	720,00
5	podpěra vedení FeZn 8 na stěnu	20	ks	19,00	380,00	20,50	410,00

6	Drát FeZn 8 na podpěrách									
7	Svorka křížová	35 m	12,50	437,50	82,00	2 870,00				
8	svorka okapová	5 ks	14,50	72,50	41,50	207,50				
9	Svorka pásek / drát v zemi	5 ks	22,00	110,00	41,50	207,50				
10	Ostatní práce spojené s elektromontážemi	10 ks	21,00	210,00	58,00	580,00				
		4 h		0,00	190,00	760,00				
Celkem										
										2 365,95
										8 170,00


Časový harmonogram

Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv

Stavební objekt, činnost	2013	2014											2015					
	II X	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	III A	II A	I A	VI	V	IV

Zahájení prací	2. prosinec 2013																			
I. Etapa																				
od 02.12.2013 do 30.04.2014																				
II. Etapa																				
od 03.11.2014 do 30.04.2015																				
III. Etapa																				
od 01.06.2015 do 30.09.2015																				
Dokončení prací	30. září 2015																			

Dobré dne 01. listopad 2013



KERSON^(s) Společnost s ruční odpovědností
 Dobré u Dobrušky č.p. 80 517 93
 DIČ: CZ45536040
 tel. 494 669 011 fax 494 669 012



Jan Rozínek, Jednatel - ředitel

Pojistná smlouva

č. 8026424419

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 PARDUBICE, Česká republika

Právní forma: akciová společnost

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Iveta Cheníčková - referent

a

KERSON spol. s r.o.

Dobré 80

517 93 Dobré

IČ: 45536040

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 1585

Tel.: 494 669 030

Fax: 494 669 012

(dále jen "pojistník")

jednající: Ing. Jiří Rozínek jednatel

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen "VPP OC 2005") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištěný, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

KERSON spol. s r.o.

Dobré 80
517 93 Dobré
IČ: 45536040

Oprávněnou osobou je:

- 1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)
- 2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě,
není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **06.08.2006 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou.**

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Sjednává se:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2005"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v OR vedeného KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1585 ze dne 21. února 1992, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému činností: provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Limit pojistného plnění: **15 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **10 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: **800 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB	kontakt:
Odbor služeb klientům neživotního pojištění	RESPECT, a.s.
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice	Sladkovského 767
	PARDOBICE 2
	530 02

Článek IV.

Pojistné

Pojistné za pojištění podle článku II:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu
pojistné: 61 121,- Kč

CELKOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ:

61 121,- Kč

POJISTNÉ K ÚHRADĚ:

61 121,- Kč

Případný rozdíl mezi pojistným k úhradě a sumou splátek je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Ve smyslu § 4 zákona o pojistné smlouvě se ujednává, že pojistné je běžné.

Pojistné období se sjednává v délce jednoho pojistného roku.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a částkách:

datum splatnosti: 05.09.2006 částka: 15 405,- Kč

datum splatnosti: 06.11.2006 částka: 15 405,- Kč

datum splatnosti: 06.02.2007 částka: 14 903,- Kč

datum splatnosti: 06.05.2007 částka: 15 405,- Kč

V dalších pojistných rocích je den a měsíc splatnosti:

a) 1. splátky pojistného shodný s dnem a měsícem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění,

b) případných dalších splátek pojistného shodný s prvním pojistným rokem.

Pojistné poukáže pojistník na účet **RESPECT,a.s.**

číslo **2036090107/2600**,

konst. symbol 3558,

var. symbol **8026424419**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet RESPECT,a.s.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Cheníčková Iveta

1. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Ve smyslu § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje

bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě a jejích přílohách jsou pravdivé.

3. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

4. Výše náhrady zachraňovacích nákladů se omezuje na 10% z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění, kterého se zachraňovací náklady týkaly, celkovým úhrnem však nejvýše na 5 000 000,- Kč za všechny předměty pojištění.

5. Počet stran pojistné smlouvy: 5

6. Přílohy:

- 1) VPP OC 2005
- 2) VPP ODP 2005

7. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

8. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.

V Pardubicích, dne 05.08.2006


.....
razítko a podpis pojistníka


KERSON®
SPOL. S R. O.
tel. 494 669 011..... fax 494 669 012

(2)
Dobré u Dobrušky
čp. 80 517 93
DIČ: CZ45536040

V Pardubicích, dne 05.08.2006


.....
razítko a podpis pojistitele


45
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306

rovna

DODATEK č. 6

pojistné smlouvy č. 8026424419

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Iveta Cheníčková - account manager

a

KERSON spol. s r.o.

Dobré 80
517 93 Dobré
IČ: 45536040
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 1585

Tel.: 494 669 030

Fax: 494 669 012

(dále jen "pojistník")

jednající: Ing. Jiří Rozínek - jednatel

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8026424419 podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištěný(i), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

KERSON spol. s r.o.

Dobré 80

517 93 Dobré

IČ: 45536040

Oprávněnou osobou je:

1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)

2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě,
není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **23.08.2012 00:00** hodin (počátek pojištění) na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Ruší se pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění: 60 000 000,- Kč

Konec pojištění: 22.08.2012 24:00 hodin

Sjednává se:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2005"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v OR vedeného KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1585 ze dne 21. února 1992, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému činností: provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Limit pojistného plnění : 20 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18
Pardubice

kontakt:
RESPECT, a.s.
Sladkovského 767
PARDUBICE 2
530 02

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Pojištění odpovědnosti za škodu	-17 505,- Kč	49 307,- Kč
Součet	-17 505,- Kč	49 307,- Kč

Změna pojistného celkem	-16 699,- Kč
Od 23.08.2012 00:00 hodin do 06.08.2013 00:00 hodin	
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 5	50 109,- Kč
Od 06.11.2012 00:00 hodin do 06.08.2013 00:00 hodin	
Součet	33 410,- Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 06.08.2013 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1. 06.11.2012	12 326,- Kč
2. 06.02.2013	12 326,- Kč
3. 06.05.2013	12 326,- Kč

Na dodatku pojistné smlouvy vznikl přeplatek ve výši 3 568,- Kč, který bude vrácen pojistníkovi, pokud o něj zažádá, nebo je možné přeplatek odečíst od nejbližší splátky pojistného v případě, že tato splátka existuje.

Pojistné poukáže pojistník na účet **RESPECT, a.s.**,
číslo **2036090107/2600**,
konst. symbol **3558**,
var. symbol **8026424419**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet RESPECT, a.s.

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení čl. V odst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Správce pojistné smlouvy: Cheníčková Iveta

1. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé.
2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy: 7

3. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Pardubicích, dne 22.08.2012


(2)
Dobré u Dobrušky
čp. 80 517 93
DIČ: CZ45536040
tel. 494 669 011 fax 494 669 012



.....
razítka a podpis pojistníka

V Pardubicích, dne 22.08.2012

44



.....
razítka a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k dodatku č. 6 pojistné smlouvy

č. 8026424419

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na období od 23.08.2012 00:00 hodin. do 06.08.2013 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
06.11.2012	12 326,- Kč
06.02.2013	12 326,- Kč
06.05.2013	12 326,- Kč

Na dodatku pojistné smlouvy vznikl přeplatek ve výši 3 568,- Kč, který bude vrácen pojistníkovi, pokud o něj zažádá, nebo je možné přeplatek odečíst od nejbližší splátky pojistného v případě, že tato splátka existuje.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet RESPECT, a.s.,
číslo 2036090107/2600,
konst. symbol 3558,
var. symbol 8026424419.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet RESPECT, a.s.

V Pardubicích, dne 22.08.2012

44
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna
IČ: 455 200 619, 0260900761

.....
razítko a podpis pojistitele