

SO1

OBVODOVÁ STĚNA tl.300mm + 100mm IZOLACE EPS

- DIFUZNĚ PRODYŠNÝ AKRYLÁTOVÝ BAREVNÝ NÁTĚR	**-**
- VNITŘNÍ VÁPENO-CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	**tl.13mm**
- jádrová + štuková omítka	
- vnitřní omítka nanášena strojně	
- rohy opatřeny kovovým rohovníky	
- přechody mezi jinými materiály opatřeny bandáží ze skelné mřížky a přetaženy cementovou stěrkou (přetažení na přilehlou KCI o 250mm)	
- PŘEDNÁSTŘIK STĚNOVÉ KONSTRUKCE	**tl.2mm**
- OBVODOVÁ STĚNA	**tl.300mm**
- zdivo z keramických tvárnic 30 P+D	
- TMEL PRO LEPENÍ FASÁDNÍ IZOLACE	**tl.10mm**
- TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z EPS PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ	**tl.100mm**
- EPS 100F, λD=0,037 Wm-1K-1	
- desky kotveny PVC kotvami, průměr talířku min. 60mm	
- VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA	**tl.5mm**
- lepící a stěrkovací hmota	
- výztužná skelná tkanina v celé ploše (perlinka) včetně rohových a ukončovacích lišt	
- penetrační nátěr	
- vrchní silikonová omítka	
- zrnitost 1,5 mm	
- kombinace barevnosti fasády - viz. výkres pohledů v PD	
CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	***430mm***

POZNÁMKY

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE NUTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE.

AG ATELIER s.r.o.
Komenského 533
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 26002892 DIČ 255-26002892
tel.: +420 494 321 541
fax: +420 494 321 412
www.agatelier.cz
agatelier@agatelier.cz

Datum	11/2017
Měřítko	1:5
Stupeň	DSP + DPS

Akce: **PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ**
k.ú. KOSTELEC NAD ORLICÍ [670197]
p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1

Zodpovědný projektant: Ing. František Velínský

Vypracoval: Ing.arch. Martina Řeháčková

Investor: **Město Kostelec nad Orlicí**
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Obsah: **DETAIL PARAPETU A NADPRAŽÍ**

Paré

Číslo výkresu **D.1.1.2.9.1**

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!