



LEGENDA POPISEK





LEGENDA PŘEKLADŮ

| OZN. | TYP PŘEKLADU | KS |
|------|---------------------------------------|----|
| a | 2 x PTH PŘEKLAD 7 - 1 250 mm | 3 |
| e | 4 x PTH PŘEKLAD 7 - 1 500 mm | 2 |
| f | NEDBSAŽENO | - |
| g | 2 x PTH PŘEKLAD 7 - 1 500 mm | 1 |
| h | NEDBSAŽENO | - |
| i | 2 x OCELOVÝ NOSNÍK HEB 140 - 1 500 mm | 2 |
| j | 4 x PTH PŘEKLAD 7 - 1 500 mm | 10 |

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ:



POZNÁMKY

- VŠEKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PIR
- VŠECHNY HRANY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI PROFILY
- VŠEKERÉ ROZDILNÉ MATERIÁLY BUDOU POD OMÍTKOU PŘETAŽENY PERLIKOU, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU MIKROTRSLIN V DŮSLEDKU ROZDILNÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ
- OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ IZOLOVÁNO Z TVRDÉ PIR PĚNY II. 40 mm; U=0,022 W/m2K, KOTVENA DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VŠEKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE
- VNĚŠNÍ HLADKÁ OŠTĚNÍ NOVĚ OPAZOVANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE STEJNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU
- PŘEKLADY V NOSNÝCH STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY JAKO SYSTÉMOVÉ KERAMOBETONOVÉ NEBO JSOU POUŽITY OCELOVÉ NOSNÍKY
- OTVORY VE VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH JSOU NAVRŽENY ZE SYSTÉMOVÝCH KERAMOBETONOVÝCH PŘEKLADŮ
- PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ZTI, UT, ELEKTRO,...) MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ
- SVISLÉ VĚDĚNÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝMI DŘÁŽKAMI VE ZDVU
- PŘED VÝROBU VŠEKERÝCH VÝROBKŮ PSV JE NUTNÉ ZAMĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI NA TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VČETNĚ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ, ABY BYLY V TERÉNU VYTYČENY JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTE, ABY NEDŮŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- ZOBRAZENÉ VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY, JEDNA SE POUZE O ILLUSTRACI MOŽNOSTI VYBAVENÍ, PODLE KTERÉHO BYLY NAVRŽENY KONČOVÉ PRVKY VNITŘNÍCH ROZVODŮ


PROVEDENÍ VŠECH TYPŮ FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH MUSÍ BÝT PROVEDENO VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI BEZ VÝŠKOVÝCH ROZDILŮ. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN TOMUTO POŽADAVKU PŘIZPUSOBIT TLOUŠTKU LITÝCH PODLAH (NUTNO ZACHOVAT NAVAZNOST STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH PODLAH V ŽNP).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZNÁČENÍ | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA | SKLADBA | POVRCH ZDI | POVRCH STROPY | OBKLAD | POZNÁMKA |
|----------|------------------------|--------|------------------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| P.2.01 | SKLAD TECH. PROSTŘEDKŮ | 21,4 | VINYL | POD03 | ŠTUKOVÁ OMÍTKA - BÍLÁ | KAZETOVÝ PODHLED | SOCL - PODLAHOVÁ LÁŠTA | - |
| P.2.02 | SATNA | 8,1 | VINYL | POD03 | ŠTUKOVÁ OMÍTKA - BÍLÁ | KAZETOVÝ PODHLED | SOCL - PODLAHOVÁ LÁŠTA | - |
| P.2.03 | KUCHYNKA | 10,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | POD02 | ŠTUKOVÁ OMÍTKA - BÍLÁ | SDK - PODHLED DO VLHKA | KERAMICKÝ SOKL v.80mm | NER. OKR. ZA PRAC. UMÍSTI DLE SKUT. PROVEDENÍ |
| P.2.04 | UČEBNA | 52,3 | VINYL | POD03 | ŠTUKOVÁ OMÍTKA - BÍLÁ | KAZETOVÝ PODHLED | SOCL - PODLAHOVÁ LÁŠTA | - |

CELKOVÁ ÚSTNÍ PLOCHA PŘÍSTAVBY 98,1 m²

| STÁVAJÍCÍ OBJEKT - OPRAVY | KUCHYNKA | S.35 | KERAMICKÁ DLAŽBA | POD05 | NOVÁ VÝMALBA | SDK - PODHLED DO VLHKA | KERAMICKÝ SOKL v.80mm | NER. OKR. ZA PRAC. UMÍSTI DLE SKUT. PROVEDENÍ |
|---------------------------|----------|------|------------------|-------|--------------|------------------------|-----------------------|---|
|---------------------------|----------|------|------------------|-------|--------------|------------------------|-----------------------|---|



| | | | |
|---|---|--|--|
|  | AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26022892 DIČ CZ26-26022892 | tel: +420 484 321 541 fax: +420 484 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz | Datum 11/2017 Měřítko 1:50 Stupeň DSP + DPS Zodpovědný projektant Ing. František Velinský Vypracoval Ing. arch. Martina Reháčková |
| | Akce: PŘÍSTAVBA OHRAZDIČKÉ ZBRANICE, KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ k.ú. KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ [670197] p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1 | | Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palácového náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí |
| Obsah: PŮDORYS ŽNP | | | D.1.1.2.3 |

Tento dokument je původním makestem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak zneužíván!

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!