

Stavební úpravy musí být provedeny tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřístupného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo nainstalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.  
Po odkrytí krovu je nutné provést statické posouzení konstrukce krovu a statickým výpočtem navrhnout zajištění stability zateplené konstrukce střechy.  
Po obnažení krovu bude zároveň proveden průzkum napadení dřevěných prvků krovu biotickými škůdci a v případě napadení bude navrženo odbornou firmou vhodné opatření.


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ STĚNY - SDK PŘÍČKY
- NOVÉ PRVKY

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	ÚPRAVY POVRCHŮ		
			PODLAHA	ZDI	STROP
201	HERNA	61,1	KOBEREC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ
202	TĚLOCVIČNA	99,02	KOBEREC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ
203	WC ŽENY	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA KERAM. OBKLAD v=2000	SDK PODHLED - s.v. = 2300 mm
204	WC MUŽI	5,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA KERAM. OBKLAD v=2000	SDK PODHLED - s.v. = 2300 mm
205	SPRCHA ŽENY	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA KERAM. OBKLAD v=2000	SDK PODHLED - s.v. = 2300 mm
206	SPRCHA MUŽI	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA KERAM. OBKLAD v=2000	SDK PODHLED - s.v. = 2300 mm
207	SKLAD	9,8	PVC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ
208	SKLAD	7,8	PVC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ
209	SKLAD	9,7	PVC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ
210	SKLAD	9,9	PVC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ
211	SKLAD	6,7	PVC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ
212	SKLAD	12,0	PVC	SDK A OMÍTKA STĚN + MALBA	SDK PODHLED - ŠIKMÝ

V MÍSTECH ODSTRANĚNÝCH PŮVODNÍCH OKENNÍCH A DVERNÍCH VÝPLNÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ (VYZNAČENO ČERVENĚ);  
OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - Uw = 1,2 Wm-2K-1  
DVERE - Ud = 1,70 Wm-2K-1

POKUD BUDOU PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNY ODLIŠNOSTI OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRAVO NA ZMĚNU. PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU DOMĚŘENY NA STAVBE.

PODKLÁDEM PRO TUTO VÝKRESOVOU DOKUMENTACI BYLO DIGITÁLNÍ VYNESENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU POSKYTNUTÉHO INVESTOREM.

Autor návrhu		Ing.arch. Michal Čapek		OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.		
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Michal Čapek		Zeměpisná 880 Hradec Králové 3		tel. +495 545 024 e-mail: ophk@ophk.cz
Vypracoval		Ing. Iva Černá				
Investor : Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.			Číslo zakázky: 39/2017-VOS			
Akce : REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEK NAD ORLICÍ			Stupeň PD :	DSP - DPS		
			Datum :	17.8.2018		
			Měřítko :	1:50		
			Formát :	B x A4		
			Revize :			
Název : Podkrovní - nový stav			Část :	Číslo výkresu : D.1.1.7		