KOSTELEC NAD ORLICÍ

Veřejná zakázka:

„Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí"

Dodatek č. 1 k SOD ze 14.05.2019

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
zastoupený : František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.
sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 252 84 959
DIČ : CZ25284959
zastoupený : Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
registrovaný: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
telefon: +420 469 311 847
email: info@instav.cz
bank. spojení: Komerční Banka, a.s.
č. účtu: 78-8137880287/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:
Luboš Mužík, člen představenstva
(dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 14.05.2109 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: **„Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí".**

III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací, kanalizace, vodovodu a opěrné a dle odsouhlasených změnových listů soupisů stavebních prací dodávek a služeb (více/méněpráce) sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	5 444 446,82	1 143 333,83	6 587 780,65
Dodatek č. 1	**686 360,78**	**144 135,76**	**830 496,54**
Cena díla celkem	**6 130 807,60**	**1 287 469,60**	**7 418 277,20**

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 21.10.2019, číslo usnesení RM 20/2019.

V Kostelci nad Orlicí dne 31. 10. 2019 V Hlinsku dne 23.10.2019

Objednatel : Zhotovitel :

MĚSTO Kostelec n. Orl. 517 41 p. Kostelec n. Orl. tel.: Rychnov n. Kn. 28

.....

Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

.....

Za INSTAV Hlinsko a.s.
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959 tel./fax: 469 311 847

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-041

Stavba: **Kostelec nad Orlicí - Regenerace prostranství sokolovny - vice/méněpráce**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.10.2019
Zadavatel:	Město kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38	IČ: DIČ:	
Uchazeč:	INSTAV Hlinsko a.s. Tyršova 833, 539 01 Hlinsko	IČ: DIČ:	25284959 CZ25284959
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **686 360,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**686 360,78**	**144 135,76**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **CZK** **830 496,54**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-041

Stavba: **Kostelec nad Orlicí - Regenerace prostranství sokolovny - vice/méněpráce**

Místo:

Datum: 15.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**686 360,78**	**830 496,54**
2019-0221	**VP - MP kanalizace a vodovod**	530 137,15	641 465,95
2019-0222	**400 - Opěrná zeď - práce nad rámec PD**	24 759,54	29 959,04
2019-0223	**Vícepráce - regenerace prostranství před sokolovnou**	131 464,09	159 071,55

ROZPOČET

(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba : *REGENERACE PROSTRANSTVÍ SOKOLOVNY, Kostelec n.O.*

Objekt : *VP - MP kanalizace a vodovod*

č.p.	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1			štěrdrť frakce 0-125 B	T	680,44	268,00	182 357,92
			454*1,8				
2			Likvidace přebytečného výkopku vč. odvozu na skládku a skládkovného	m3	439,13	364,80	160 194,62
		Celkem za	***Zemní práce***				**342 552,54**
	Díl:	**8**	**Trubní vedení - kanalizace**				
3			D+M potrubí PVC KG SN10 DN 200	m	-5,00	504,60	-2 523,00
4			D+M potrubí PVC KG SN10 DN 300	m	5,00	1 109,40	5 547,00
5			D+M potrubí PVC KG SN10 DN 400	m	-67,00	1 575,60	-105 565,20
6		871425231	D+M potrubí PVC KG SN10 DN 500 (URS 3.420 kč/m)	m	67,00	2 736,00	183 312,00
			D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400 hl. 4,50 m s odbočkou pro stoku	ks	-1,00	24 504,00	-24 504,00
7			Přesun hmot	%	2,35	807,71	1 898,11
		Celkem za	***Trubní vedení - kanalizace***				**58 164,91**
	Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
8			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	680,44	190,20	129 419,69
		Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**129 419,69**
							530 137,15

VYBOURÁNÍ POVRCHŮ, OBNOVA POVRCHŮ NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY TOHOTO INŽ. OBJEKTU
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace prostranství sokolovny
Objekt:
400 - Opěrná zeď - práce nad rámec PD

Místo: Kostelec nad Orlicí,parc. č. 385/1, 391/2 Datum: 18.06.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**24 759,54**
	D	HSV	HSV				24 195,64
	D	1	Zemní práce				3 823,22
1	K	130901122	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	0,210	4 824,00	1 013,04
	VV		"stávající opěrná zídka"				
	VV		"podzemní část"				
	VV		"předpoklad"				
	VV		0,5*1,4*0,3		0,210		
	VV	b1	Mezisoučet		0,210		
	VV		Součet		0,210		
2	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,736	138,00	239,57
	VV		"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"				
	VV		1,4*1,17*1,06		1,736		
	VV	j1	Mezisoučet		1,736		
	VV		Součet		1,736		
3	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,736	21,00	36,46
	VV		j1		1,736		
	VV		Součet		1,736		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	153191112	Zřízení atypického pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	2,968	397,20	1 178,89
	VV		"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"				
	VV		1,4*1,06*2		2,968		
	VV	pazeni	Mezisoučet		2,968		
	VV		Součet		2,968		
5	K	153191222	Odstranění atypického pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	2,968	100,80	299,17
	VV		pazeni		2,968		
	VV		Součet		2,968		
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,736	45,60	79,16
	VV		j1		1,736		
	VV		Součet		1,736		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,649	115,20	74,76
	VV		"přebytečná zemina na skládku"				
	VV		j1		1,736		
	VV		-z1		-1,087		
	VV	s1	Mezisoučet		0,649		
	VV		Součet		0,649		
8	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,750	165,60	621,00
	VV		"stávající opěrná zídka"				
	VV		"podzemní část"				
	VV		"předpoklad"				
	VV		b1		3,750		
	VV		Součet		3,750		
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,649	55,80	36,21
	VV		s1		0,649		
	VV		Součet		0,649		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,649	15,00	9,74
	VV		s1		0,649		
	VV		Součet		0,649		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,168	126,00	147,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		s1*1,8		1,168		
	VV		Součet		1,168		
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,087	81,00	88,05
	VV		"vytěženou zeminou"				
	VV		"kubatura jámy"				
	VV		j1		1,736		
	VV		"odpočet kcí"				
	VV		"kce opěrné stěny"				
	VV		-xx30		-0,579		
	VV		"podkladní beton"				
	VV		-xx31		-0,070		
	VV	z1	Mezisoučet		1,087		
	VV		Součet		1,087		
	D	2	Zakládání				82,77
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1,638	24,00	39,31
	VV		"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"				
	VV		"pod podkladní beton"				
	VV		1,17*1,4		1,638		
	VV	geo1	Mezisoučet		1,638		
	VV		Součet		1,638		
15	*M*	*69311059*	*geotextilie netkaná PP 150g/m2*	*m2*	*1,884*	*12,20*	*22,98*
	VV		geo1		1,884		
	VV		Součet		1,884		
	VV		1,638*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,884		
16	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1,638	12,50	20,48
	VV		geo1		1,638		
	VV		Součet		1,638		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 766,57
19	K	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	0,082	2 860,80	234,59
	VV		"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"				
	VV		"podkladní beton"				
	VV		1,4*1,17*0,05		0,082		
	VV	xx31	Mezisoučet		0,082		
	VV		Součet		0,082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	0,764	3 327,60	2 542,29
	VV		"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"				
	VV		"základ"				
	VV		1,17*1,4*0,21		0,344		
	VV		"dřík"				
	VV		1,43*1,4*0,21		0,420		
	VV	xx30	Součet		0,764		
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	4,592	678,00	3 113,38
	VV		"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"				
	VV		"základ"				
	VV		0,21*1,4*2		0,588		
	VV		"dřík"				
	VV		1,43*1,4*2		4,004		
	VV	xx30b	Mezisoučet		4,592		
	VV		Součet		4,592		
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	4,592	218,40	1 002,89
	VV		xx30b		4,592		
	VV		Součet		4,592		
23	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	4,004	147,00	588,59
	VV		"dle D.1.4 Katalog příčných řezů opěrnou stěnou"				
	VV		"dřík"				
	VV		(1,43+1,371)/2*(l)*2		4,004		
	VV		Součet		4,004		
24	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,107	34 752,00	3 718,46
	VV		"dle D.1.2.3.d Výztuž opěrné stěny"				
	VV		0,764*0,140		0,107		
	VV		Součet		0,107		
24a	K	327361006a	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,247	34 752,00	8 566,37
	VV		Chybějící výztuž dle PD ozn 11				
	VV		246,5		0,247		
	VV		Součet		0,247		
	D	99	Přesun hmot				523,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	1,946	268,80	523,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				563,90
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				563,90
36	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	2,828	26,40	74,66
	VV		"dle D.1.1.1 Opěrná stěna"				
	VV		"základ"				
	VV		1,4*(0,21+0,21)		0,588		
	VV		"dřík"				
	VV		1,4*(0,8+0,8)		2,240		
	VV	i100	Mezisoučet		2,828		
	VV		Součet		2,828		
37	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	2,828	79,80	225,67
	VV		i100		2,828		
	VV		Součet		2,828		
38	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,001*	*54 360,00*	*54,36*
	VV		i10		1,932		
	VV		i100		2,240		
	VV		Součet		4,172		
	VV		2,828*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,344	12,60	16,93
	VV		"dle D.1.1.1 Opěrná stěna"				
	VV		1,4*(0,48+0,48)		1,344		
	VV	i10	Mezisoučet		1,344		
	VV		Součet		1,344		
40	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,344	48,00	64,51
	VV		i10		1,344		
	VV		Součet		1,344		
41	*M*	*24551030*	*nátěr hydroizolační - tekutá lepenka*	*kg*	*2,016*	*55,10*	*111,08*
	VV		i10*2		2,688		
	VV		Součet		2,688		
	VV		2,688*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		2,016		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	.%	3,050	5,47	16,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Regenerace prostranství sokolovny_zadání

Objekt:

Vícepráce - regenerace prostranství před sokolovnou

Místo: Datum: 19. 3. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel: Zavřel Karel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**131 464,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				85 774,61
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 654,80
1	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,000	564,00	1 128,00
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		2		2,000		
2	K	312361321	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 11 373	t	0,015	35 120,00	526,80
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		2*0,15*0,05		0,015		
	D	5	Komunikace pozemní				4 456,32
3	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*15,000*	*131,20*	*1 968,00*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		15		15,000		
4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	18,000	14,00	252,00
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		8*1,5+4*1,5		18,000		
5	*M*	*69311200*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 350g/m2*	*m2*	*20,700*	*17,60*	*364,32*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		(8*1,5+4*1,5)*1,15		20,700		
6	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	18,000	104,00	1 872,00
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		8*1,5+4*1,5		18,000		
	D	8	Trubní vedení				58 843,63
4	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,256	2 072,00	2 602,43
	VV		"bourání konusů"				
	VV		"jednotková cena x 0,8"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(0,5*0,5)*3,14*0,8		1,256		
5	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	570,40	2 852,00
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		4+1		5,000		
6	*M*	*59224100*	*skruž betonová studniční 100x25x9 cm*	*kus*	*1,000*	*707,20*	*707,20*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		1		1,000		
7	*M*	*59224013*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm*	*kus*	*4,000*	*174,40*	*697,60*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		4		4,000		
8	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	595,20	1 190,40
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		2		2,000		
9	*M*	*BTL.0006185.URS*	*skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm*	*kus*	*2,000*	*1 876,00*	*3 752,00*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		2		2,000		
10	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	417,60	417,60
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		1		1,000		
11	*M*	*59224075*	*deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm*	*kus*	*1,000*	*2 608,00*	*2 608,00*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		1		1,000		
12	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	341,60	1 024,80
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		3		3,000		
13	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	824,00	1 648,00
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		2		2,000		
14	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*2,000*	*4 856,00*	*9 712,00*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		2		2,000		
15	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti	kus	1,000	385,60	385,60
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		1		1,000		
16	*M*	*59224660*	*poklop šachtový betonová výplň+litina 785 D 400mm bez odvětrání*	*kus*	*1,000*	*1 816,00*	*1 816,00*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		1		1,000		
17	K	R-811-001	Výměna části kanalizace - přípojka Sokolovna	kpl	1,000	29 430,00	29 430,00
	VV		"zemní rypadlo 8 hodx700 kč/hod"				
	VV		"nákladní vozidlo 8 hodx550 kč/hod"				
	VV		"vibrační válec 2 hodx760kč/hod"				
	VV		"3 pracovníci x 8hodx350 kč/hod"				
	VV		"PVC KG150 SN 8 x 4mx137 kč/m"				
	VV		"PVC KG250 SN 8 x 4mx362 kč/m"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"koleno PVC KG 150 1ksx93 kč/kus"				
	VV		"jádrové vrtání DN 300 1ksx1475 kč/kus"				
	VV		"kamenivo 0-8 4,5tx273 kč/t"				
	VV		"kamenivo 0-125 17,6tx268 kč/t"				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 431,82
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,500	116,80	1 226,40
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		10,5		10,500		
19	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*11,025*	*64,80*	*714,42*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		10,5*1,05		11,025		
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,525	2 840,00	1 491,00
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		10,5*0,25*0,2		0,525		
	D	997	Přesun sutě				10 188,00
21	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	15,000	46,20	693,00
	VV		"schodiště sokolovna"				
	VV		"jednotková cena dle CN"				
	VV		15		15,000		
22	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,000	148,20	2 223,00
	VV		"schodiště sokolovna"				
	VV		"jednotková cena dle CN"				
	VV		15		15,000		
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,000	7,20	972,00
	VV		"schodiště sokolovna"				
	VV		"jednotková cena dle CN"				
	VV		15*9		135,000		
24	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	15,000	420,00	6 300,00
	VV		"schodiště sokolovna"				
	VV		"jednotková cena dle CN"				
	VV		15		15,000		
	D	998	Přesun hmot				7 200,04
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,603	947,00	7 200,04
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		7,603		7,603		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 300,68
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				24 844,80
26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,500	1 032,00	4 644,00
	VV		"jednotková cena x 0,8"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		60*0,5*0,15		4,500		
27	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	60,000	63,68	3 820,80
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		60		60,000		
28	*M*	*34575155*	*kabelová chránička půlená KOPOHALF 110*	*m*	*63,000*	*260,00*	*16 380,00*
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		60*1,05		63,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 455,88
29	K	R-767-001	Dod a mtž ocel poklop včetně nátěru - šachta CETIN	kus	1,000	15 250,00	15 250,00
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	152,500	1,35	205,88
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 388,80
31	K	HZS1432	Hodinová zúčtovací sazba potrubář	hod	6,000	300,80	1 804,80
	VV		"vyčištění a vymazání šachty"				
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		6		6,000		
32	*M*	*58562050*	*malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu*	*kg*	*50,000*	*71,68*	*3 584,00*
	VV		"vymazání šachty"				
	VV		"jednotková cena x 0,8"				
	VV		2*25		50,000		