SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC



POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VÝPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Kanalizace bude vedena ve stávající trase i niveletě. Niveletu případně upravit dle skutečnosti.
Poloha kanalizačních přípojek je pouze orientační, nové přípojky budou vedeny ve stejných trasách a sklonech jako stávající kanalizační přípojky.
Min. sklon přípojek 2%.
Přípojky budou napojeny do odboček.

Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí komunikace.

Před zahájením zemních prací nutno prověřit existenci podzemních vedení a požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací.

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ	Luboš Bartoš Lánská 77 570 01 Litomyšl IČO: 167 54 778	VEDOUCÍ ZAKÁZKY : JAN ZVÁRA, DiS. ZODP.PROJEKTANT : LUBOŠ BARTOŠ
STUPEŇ : DSP+PDPS		VYPRACOVAL : LUBOŠ BARTOŠ
INVESTOR : MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ		MÍSTO : KOSTELEC NAD ORLICÍ
STAVBA : REKONSTUKCE ULICE FR. ZOUBKA KOSTELEC NAD ORLICÍ C.2. SO 301 KANALIZACE		PROFESE : zdravotnětechnické stavby ZAK.Č. : 0582017 / DATUM : 12/2017
VÝKRES : PODÉLNÝ PROFIL		MĚŘÍTKO : 1:250/100 / Č.PŘ. : 3.