PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

1:50

Tabulka místností 3.NP DPS

Byt	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m2)	Světlá výška	Světlá výška v podhledu	Typ podhledu	Nášlapná vrstva	Označení podlahy	Povrch stropu	Povrch zdí
BYT 23										
	23.01	CHODBA	12,17	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	23.02	KOUPELNA	6,47	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	23.03	WC	3,25	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	23.04	LOŽNICE	17,44	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	23.05	OBÝVACÍ PROSTOR + KK	24,16	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
	23.06	DĚTSKÝ POKOJ	15,69	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			79,18 m²							
BYT 24										
	24.01	CHODBA	5,65	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	24.02	KOUPELNA	7,02	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	24.03	OBÝVACÍ PROSTOR + KK	19,46	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
	24.04	LOŽNICE	20,37	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			52,50 m²							
BYT 25										
	25.01	CHODBA	13,65	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	25.02	KOUPELNA	10,17	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	25.03	OBÝVACÍ PROSTOR + KK	19,46	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
	25.04	LOŽNICE	18,13	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			61,41 m²							
BYT 26										
	26.01	CHODBA	8,55	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	26.02	KOUPELNA	7,39	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	26.03	ŠATNA	3,50	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	26.04	OBÝVACÍ PROSTOR + KK	30,26	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
	26.05	LOŽNICE	20,48	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			70,19 m²							
BYT 27										
	27.01	CHODBA	6,16	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	27.02	KOUPELNA	7,33	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	27.03	ŠATNA	3,44	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	27.04	OBÝVACÍ PROSTOR + KK	22,88	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
			39,82 m²							
BYT 28										
	28.01	CHODBA	12,73	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	28.02	KOUPELNA	6,77	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	28.03	OBÝVACÍ PROSTOR + KK	18,96	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
	28.04	LOŽNICE	18,88	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			57,34 m²							
BYT 29										
	29.01	CHODBA	7,83	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	29.02	SKLAD	2,59	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	29.03	KOUPELNA	4,42	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	29.04	OBÝVACÍ PROSTOR + KK	21,29	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
	29.05	LOŽNICE	15,85	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			51,97 m²							
BYT 30										
	30.01	CHODBA	13,02	2750	538	PDH 01	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	30.02	SKLAD	2,73	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	30.03	KOUPELNA	5,77	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	30.04	WC	1,50	2750	538	PDH 02	Keramická dlažba	F02h	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Keramický obklad po podhled, omítka
	30.05	DĚTSKÝ POKOJ	14,30	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	30.06	OBYTNÝ PROSTOR	25,43	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba, ker. obklad linky
	30.07	LOŽNICE	19,18	2750	538	PDH 01	PVC	F02g	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			81,92 m²							
SPOLEČNÉ PROSTORY										
	S3.01	HALA A SCHODIŠTĚ	56,85	3000	435	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02n	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	S3.02	CHODBA	45,33	2750	538	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02i	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	S3.03	CHODBA	4,71	2750	538	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02i	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	S3.04	CHODBA	29,19	2750	538	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02i	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	S3.05	SKLAD 24	3,99	2750	538	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02i	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	S3.06	SKLAD 25	3,75	2750	538	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02i	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	S3.07	SKLAD 26	3,73	2750	538	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02i	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
	S3.08	SKLAD 27	4,61	2750	538	PDH 01	Epoxidová stěrka	F02i	Omítka stávající s vysprávkou 30 %	Omítka na zdivu, výmalba
			152,16 m²							
			646,49 m²							

• VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
• U DVEŘNÍCH A OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
• NENOSNÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) MUSÍ BÝT KE STROPNÍ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY KLUZNĚ A ŘÁDNĚ ODDILATOVÁNY A UTĚSNĚNY

±0,000 = 294,788 m n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu	**STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 279 A Č.P. 388, PELCLOVA ULICE NA BYTOVÉ JEDNOTKY, KOSTELEC NAD ORLICÍ**
stupeň: DPS PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	místo stavby: KOSTELEC NAD ORLICÍ p.č. 691, 693, 694, 695, 696 k.ú. Kostelec nad Orlicí; 670197
stavebník: **Město Kostelec nad Orlicí** Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	generální architekt: **ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.** Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice
autorizace	projektant části: **ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.** Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice **Ing. Jiří Bartoň** ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby
část: D.1.1.2	VÝKRESOVÁ ČÁST
výkres	**PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV**
datum zhotovení: 08/2021; měřítko: **1:50**	číslo výkresu: D.1.1.2.14; paré
datum revize: -; číslo revize: -	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO