

KATASTRY	Kostelec nad Orlicí		
PARCELNÍ ČÍSLA			
DRUH POVRCHU	STÁVAJÍCÍ PANELY – NOVÝ ASFALT		
VZDÁLENOSTI ŠACHET	34.00	34.00	
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠS	Š1	Š2

SMĚROVÉ POMĚRY  
**PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE**  
**ULICE Fr. ZOUBKA**  
MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR  
PŮVODNÍ TERÉN  
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]  
SKLON[promile]–DĚLKA[m]  
ULOŽENÍ  
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]  
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

DN300–PVC Korugované SDR11–68.00
10.0–68.00
Pískové lože 120", obsyp pískem 300 mm
136.4–1.93

## SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC



VÝPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Kanalizace bude vedena ve stávající trase i niveletě. Niveletu případně upravit dle skutečnosti.  
Poloha kanalizačních přípojek je pouze orientační, nové přípojky budou vedeny ve stejných trasách a sklonech jako stávající kanalizační přípojky.  
Min. sklon přípojek 2‰.  
Přípojky budou napojeny do odboček.  
Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí komunikace.

Před zahájením zemních prací nutno prověřit existenci podzemních vedení a požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací.

<b>STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b> STAVBY ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ		Luboš Bartoš Lánská 77 570 01 Litomyšl IČO: 167 54 778	VEDOUČÍ ZAKÁZKY :		JAN ZVÁRA, DIS.
			ZODP.PROJEKTANT :		LUBOŠ BARTOŠ
STUPEŇ : DSP+PDPS			VYPRACOVAL : LUBOŠ BARTOŠ		
INVESTOR : MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ			MÍSTO : KOSTELEC NAD ORLICÍ		
STAVBA : REKONSTUKCE ULICE FR. ZOUBKA KOSTELEC NAD ORLICÍ C.2. SO 301 KANALIZACE			PROFESE : zdravotnětechnické stavby		
			ZAK.Č. : 0142014	DATUM : 12/2016	
VÝKRES : PODÉLNÝ PROFIL			MĚŘÍTKO : 1:250/100	Č.PR. : 3.	