


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

UL. POD BRANOU

km 0,000 - 0,069 86



SKLADBA K-CE CHODNÍKU : D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z DRTI	L	30 mm	ČSN 73 6131-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD <sub>A</sub>	150-170 mm	ČSN 73 6126-1

C E L K E M 240-260 mm

SKLADBA K-CE CHODNÍKU : D2-D-1-CH-PIII SE ZESÍLENÍM NA SJEZDECH

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z DRTI	L	30 mm	ČSN 73 6131-1
PODKLADOVÝ BETON (C16/20)	SC C <sub>16/20</sub> (PB II)	100 mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD <sub>A</sub>	150-170 mm	ČSN 73 6126-1

C E L K E M 340-360 mm

SKLADBA K-CE VOZOVKY : D1-N-6-IV-PIII

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 (ABS II)	40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJ. MODIFIK. KAT. ASF. EMULZÍ EKM	SP	0,2 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+ (OKS I)	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJ. MODIFIK. KAT. ASF. EMULZÍ	SP	0,6 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC C <sub>8/10</sub> (KSC I)	130 mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32	ŠD <sub>A</sub>	200 mm	ČSN 73 6126-1

C E L K E M 440 mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 101

Kreslil:			<div>Ing. ALEŠ SLOUP</div> <div>IDS PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>DOBŘÍKOV 41, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>Tel.: 605148444, e-mail: ales.sloup@centrum.cz</div>	
Zpracoval:	Ing. Aleš SLOUP	<i>Play Slop</i>		
Zodp. projektant:	Ing. Aleš SLOUP	<i>Play Slop</i>		
Technická kontrola:				
Hlavní projektant:	Ing. Aleš SLOUP	<i>Play Slop</i>		
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: RYCHNOV N. KN.	Obec: KOSTELEČ N. ORLICÍ		
Investor: MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ			Stupeň:	DSP+PDPS
Akce: REKONSTRUKCE MK – UL. POD BRANOU KOSTELEČ NAD ORLICÍ  Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE			Zak. č.:	1050–16–3
			Arch. č.:	1050
			Datum:	02/2016
			Formát:	2A4
Obsah: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Měř.: 1:100  Kóty: m	Číslo příl. výkresu:  C–1.5