


SITUACE STAVBY




LEGENDA MATERIÁLŮ

- VOZOVKA - NOVÁ KONSTRUKCE  
ASFALTOVÝ POVRCH
- CHODNÍKOVÉ PLOCHY  
BET. DLAŽBA TVAR I TL. 60MM  
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- VJEZDY  
BET. DLAŽBA TVARA I TL. 80MM  
BARVA ANTRACIT
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY  
BET. DLAŽBA TVAR I S RELIÉFNÍM POVRCHEM, BARVA ČERVENÁ  
TL. 60MM - CHODNÍK, TL. 80MM - VJEZDY
- ZELEŇ - TRAVNATÁ PLOCHA  
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100MM  
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- PARKOVACÍ STÁNÍ  
BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM  
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- PŘETAŽENÍ OBRUSNÉ VRSTVY O 3,0M  
ACO 11 TL. 50MM







LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ NN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ NOVÉ SO 301
- VEDENÍ PLYNOVODNÍ
- VEDENÍ SĎĚLOVACÍ
- VEDENÍ V.O. STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ V.O. NOVÉ SO 401
- VEDENÍ VODOVODNÍ STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VODOVODNÍ NOVÉ SO 302



SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

VEŠKERÉ NADZEMNÍ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVĚ NAVRHOVANÉ NIVELETY  
PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ, PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU SÍTĚ VYTÝČENY JEJICH SPRÁVCI

		HLAVNÍ PROJEKTANT:		JAN ZVÁRA, DIS.		
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		JAN ZVÁRA, DIS.		
		VYPRACOVAL:		JAN ZVÁRA, DIS.		
		TECHNICKÁ KONTROLA:		LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.		
		INVESTOR:		MĚSTO KOSTELEEC NAD ORLICÍ		
		MĚSTO:		KOSTELEEC NAD ORLICÍ		
		KRAJ:		KRÁLOVÉHRADECKÝ		
STUPEŇ PD:	DSP, PDPS	AKCE: REKONSTRUKCE ULICE PIVOŇKOVA KOSTELEEC NAD ORLICÍ				
Č. ZAKÁZKY:	033/2016					
DATUM:	12/2016					
FORMÁT:	4xA4					
MĚŘÍTKO:	1:250	PŘÍLOHA: SITUACE STAVBY				
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: C.12					