


POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VYJADŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 73 6005
- DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 BUDE PROVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČE PEN NA HODNOTU 5Ω

vzorové řezy kabelovou kynetou



podchod  
pod komunikací, pod  
vjezdy

v chodníku

Legenda:


- projektované kabelové vedení VO CYKY-J 4x16, uložení v celé délce v chráničce D50
- - - stávající kabelové vedení VO CYKY-J 4x16
- . - . původní kabelové vedení AYKY 4x25

- plynovod stávající
- vodovod stávající
- telekomunikační síť stávající
- kabelové vedení nn stávající

ZRx svítidlo pro osvětlení komunikace stávající, určené k demontáži

Ax pouliční svítidlo 24xLED/28,5W/2870lm/3000K/ST1/D60/autonomní regulace/barva šedá RAL 9007  
osazeno na kuželovém stožáru 60/60/3, v. bodu 6m, povrch. úprava žár. zinek + barva RAL 9001, ochranná manžeta, bez výložníku

spojitý zemnicí vodič FeZn 30/4 + odbočky ke svítidlům FeZn D10



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C

OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM

Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sedliště 31, Litomyšl 570 01		Autorizace / revize:		
Odpovědný projektant:		Hlavní projektant:				
ING. DANIEL HAJZLER		Jan Zvára, DiS.				
Investor: Město Kostelec nad Orlicí						
Akce: Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka Kostelec nad Orlicí				Zakázkové číslo: 034/2016		Paré:
				Datum: 12-2016		
				Formát: 10 A4		
				Objekt: SO 401 C.2 Veřejné osvětlení		Stupeň: PDSP + PDPS
Obsah: Situace				Měřítko: 1:500		Číslo výkresu: C.2.2