



1	MĚSTO KOSTELEC N. ORLÍ	Doručeno:
Došlo dne:	09. 01. 2017	Zpracoval: SMH
Č.j.:	624/2017	Ukl. znak:
Počet listů dokumentu:	Počet stran: 0	Počet listů příloh: 0

V Hradci Králové dne 5.1.2017

Vaše zn.:

Naše zn.: ŘSD/57/37000/2017/Ma

Vyřizuje: Macháčková

**Městský úřad Kostelec nad Orlicí**  
**Palackého náměstí 38**  
**517 41 Kostelec nad Orlicí**

**Věc: Kanalizace Kostelec nad Orlicí, ulice Příkopy – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ulici**  
- vyjádření k DPS

Investor: Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové jako majetkový správce silnic I. třídy obdržela žádost o vyjádření ke stavbě „Kanalizace Kostelec nad Orlicí, ulice Příkopy – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ulici“. Našich zájmů se výše uvedené stavba dotýká umístěním kanalizace a vodovodu do pozemku p.č. 111/1 v k.ú. Kostelec nad Orlicí, na kterém je umístěna stavba silnice I/11.

V rámci této stavby bude provedena demontáž potrubí stávající havarijní betonové kanalizační stoky a její obnovu plastovým potrubím ve stávající trase a demontáž souběžného potrubí stávajícího vodovodního řadu z litiny a jeho obnovu z plastového potrubí PE ve stávající trase. Kanalizační stoka je navržena jako gravitační s napojením na stávající stoky jednotné městské kanalizace. Odvod dešťových vod z komunikace zůstává nezměněn.

Požadujeme dodržet následující podmínky:

1/ Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace stupeň DPS z 09/2016, kterou vyhotovil zodpovědný projektant p. Martin Kalmus, MK PROFI Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové.

2/ Technický stav silničního pozemku v místě otevřeného výkopu bude stavebně upraven do původního stavu s obnovením jeho konstrukčních vrstev, počínaje zařízením asfaltových vrstev do pravidelného obrazce a znovu vybudováním konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu:

- ACO 11 S 5 cm s přesahem 20 cm na všechny strany
- ACL 22 S 7 cm s přesahem 20 cm na všechny strany
- ACP 22 S 11 cm s přesahem 20 cm na všechny strany
- SC I 18 cm v rýze
- ŠP 25 cm v rýze

Krytová vrstva balenou směsí bude provedena finišerem, firmou specializující se na tyto práce. Spáry budou zalaty pružnou asfaltovou zálivkou se zadrčením.

Při předání zásahu do komunikace budou doloženy zkoušky použitých materiálů a balených směsí.

Stavební dozor pronajímatele bude po dobu opravy komunikace provádět p. Macháčková, tel. 495800211.

Od předání odpovídá investor za vzniklé závady po dobu trvání záruky 36 měsíců ode dne protokolárního předání. V záruční době je investor povinen odstranit závady do 10-ti dnů po jejich zjištění nebo oznámení majetkovým správcem, a to buď definitivně, nebo provizorně v závislosti na ročním období.

3/ V dotčeném území se investor zavazuje na své náklady provést obnovu živičného krytu.

- celý jeden jízdni pruh v celé délce zásahu do silničního tělesa I/11 – po podélnou spáru
- pokud dojde k poškození silničních obrub, nebo vodičích proužků, budou nahrazeny novými
- bude provedena obnova vodorovného dopravního značení v dotčeném území barvou a do 3 měsíců od kolaudace stavby bude provedena v plastu. VDZ bude plynule navazovat na stávající VDZ.

4/ Stavbou bude dotčena stavba silnice I/11 pro provádění stavebních prací, umístění dopravního značení a mechanizace. Zhotovitel uzavře s naší organizací před zahájením stavebních prací **Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy** (dle zákona č.13/1997Sb. v platném znění).

- 5/ Výše uvedená stavba nebude kolidovat se stavbou „I/11 Kostelec nad Orlicí oprava silnice“ – investor ŘSD ČR Správa Hradec Králové
- 6/ Dopravní omezení a dopravní značení bude odsouhlaseno Policií ČR DI v Rychnově nad Kněžnou. Stanovení dopravního značení a povolení zvláštního užívání vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
- 7/ Po celou dobu provádění stavebních prací až do předání odpovídá stavebník za bezpečnost sjízdnosti.
- 8/ Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení (i příp. objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
- 9/ Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a těleso silnice I/11 bude protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
- 10/ Nejpozději ve fázi stavebního řízení uzavře investor stavby **Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene** na uložení nového signalizačního vodiče do pozemku p.č. 111/1 v k.ú. Kostelec nad Orlicí. K této žádosti investor doloží výpis z listu vlastnictví, katastrální mapu a přesnou délku uložení v metrech.
- 11/ Požadujeme, aby investor výše uvedené stavby svolal místní šetření za účasti investora, zhotovitele, Policie ČR DI v Rychnově nad Kněžnou, správce komunikace I/11, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Za splnění výše uvedených podmínek ŘSD ČR, Správa Hradec Králové jako majetkový správce silnice I/11 a vlastník pozemku p.č. 111/1 v k.ú. Kostelec nad Orlicí (ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR) **souhlasí se stavbou „Kanalizace Kostelec nad Orlicí, ulice Příkopy – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ulici“** v k.ú. Kostelec nad Orlicí.

S pozdravem



**Ing. Marek Novotný**  
ředitel Správy Hradec Králové

**Kontaktní spojení**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Hradec Králové  
Pouchovská 401  
503 41 Hradec Králové

telefon 495 800 236  
fax 495 800 210  
e-mail [jana.machackova@rsd.cz](mailto:jana.machackova@rsd.cz)