



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatečná informace č. 2

**Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci
k veřejné zakázce**

„Snížení energetické náročnosti objektu zázemí fotbalového stadionu“

Dotaz č. 1

Dle podmínek zadávací dokumentace na zakázku "Snížení en. náročnosti objektu zázemí fotbalového stadionu v Kostelci nad Orlicí" žádám o dodatečné informace.

V zadaném projektu je uvažováno navýšení atiky nadezděním jedné vrstvy cihel. Na výkrese je atika kreslená jen na části přední strany (bez délky zastřešení balkonu), ale ve výkazu výměr je počítáno s tímto navýšením na celé přední straně. Další úpravy atiky (zateplení vrchu, deska OSB, folie, oplechování) už je ve výkazu uvažováno bez této podélné části nad balkonem.

V zadaném výkazu je položka pro ukončení atiky okapnicí z plechu potaženého folií a současně položka pro oplechování atiky TiZn plechem, stejně pro úpravu podélné hrany střechy nad balkonem je uvažována závětrná lišta z foliového plechu a současně závětrná lišta z TiZn plechu - to je dle nás nadbytečné.

Ve výkazu výměr je ve výpočtu výměry zateplení uvažováno od úrovně -0,15m a výška 7,15 m. Dle výkresů je výška ke stávající atice +7,0 m. to znamená, že výpočet neuvažuje navržené navýšení atiky nadezděním 0,25 m a zateplením vrchu atiky 0,1 m.

Projektová dokumentace je velmi jednoduchá a vzhledem k těmto nejasnostem ve výkazu výměr nám není přesně jasné požadované řešení.

Požadujeme tedy doplnění zadání detaily provedení u navýšené atiky, u okraje střechy nad balkonem, ukončení střechy u okapu, aby nám bylo zřejmé požadované provedení a bylo možné jej nacenit.


V závislosti na těchto detailech též doporučujeme prověřit výpočet výměry zateplení fasády a položky ukončení atiky atd. oplechováním, případně doplnění dalších položek nutných pro úpravu atiky, okapu, .. dle detailů.

Dále je v položkovém rozpočtu požadavek na silikonovou omítku podhledů balkonu. Není zde žádná položka pro provedení stěrky s výztužnou tkaninou. Má se tedy provést omítku přímo na stávající povrch - omítku, která je dost hrubá? Doporučujeme, aby projektant uvážil, prověřil, zda to je technologicky možné.

Odpověď

Řešení atiky bude upřesněno na počátku realizace stavby v rámci autorského dozoru. Cenovou nabídku je zapotřebí provést podle výkazu výměr, aby nabídky byly porovnatelné.

Eva Novotná
Odbor správy majetku města



V Kostelci nad Orlicí 24.4.2017