

PŮDORYS 1.NP

NAVAZUJÍCÍ BUDOVA OBCHODNÍ AKADEMIE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	SPOJOVACÍ CHODBA / ŠATNA ŽÁKŮ	58,50
102	VSTUPNÍ HALA, UMÝVÁRNA, ŠATNA	44,35
102a	BEZBARIÉROVÉ WC	3,87
103	PŘEDSÍŇKA + WC DÍVKY	8,32
104	OKLADOVÁ KOMORA	1,41
105	PŘEDSÍŇKA + WC CHLAPCI	8,01
106	JIDELNA	245,15
107	KUCHYŇKĚ – VARNÁ + UMÝVÁRNA BÍLÉHO NÁDOBÍ	99,67
108	VÝTAH 500 KG DO 1.PP	2,07
109	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	15,12
110	DENNÍ SKLAD	8,25
111	PŘÍPRAVNA MASA	17,98
112	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	15,02
113	SCHODISTOVÝ PROSTOR	13,14

KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA

VYPÍNAČÍ TLAČÍTKO CENTRÁLNÍ

OVLÁDÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY

ANGULÁRNÍ DVOREK

SANĚ VZT

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RK1
PROVÉST ÚPRAVU ODPOJNENÍ KOTLE KE-15
OD PROUDOVÉHO CHRÁNIČE!

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ JN
PROVÉST ÚPRAVU DLE REVIZNÍ ZPRÁVY
Č. RVEZ/16/03/63 REVIZNÍ NÁLEZ Č. 6.5
INSTALOVAT SVODIČ PŘEPĚTÍ I + II STUPEŇ 15 kV
PŘEDNÍ MASKU ROZVÁDĚČE PRO IP VYROBÍ NOVĚ!

V PROSTORU VARNY JE PROVEDENA STÁVAJÍCÍ
OCHRANA POSPOJENÍM, KTEROU JE NUTNÉ MÍSTY
OPRAVIT A U NĚKTRÝCH ŽAŘ. (STOLY,PÁNVE) I
NOVĚ DOPLNIT! VIZ BOD 6.6 REVIZNÍ ZRÁVY

V PROSTORU SE NACHÁZÍ NAPOUŽÍVANÁ VZDUCHOVÁ
JEDNOTKA, KTEROU BUDE NUTNÉ ZPROVOZNIT!
PŘÍPRAVA PRO II. ETAPU SOUČINNOST SE STROJNÍ
PROFESÍ ROZBĚHU ZAŘÍZENÍ!

1 : 100

DTTO. 1 : 50

ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
POSPJOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁŇCEM DLE ČSN
33 2000-4-41 ed.2

STAVEBNÍK : Město KOSTELEČ NAD ORLICÍ

SÍDLLO : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156

SÍDLLO : DOBROŠOV 66, 547 01 NÁCHOD, ČKAIT 0601554

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD : ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI : VLASTISLAV VLACH

VYHOTOVIL : VLASTISLAV VLACH

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí – II
MÍSTO STAVBY : STRAVOVACÍ PAVILON, KOMENSKÉHO 1473, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

PŮDORYS 1.N.P. ELEKTROINSTALACE

ČÁST : D1-2-4 – DOKUMENTACE OBJEKTŮ – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TZB) – EL

MĚŘÍTKO: 1:100

FORMÁT : 6x A4

Z.Č. 63 032

STUPEŇ : PD PRO PROVEDENÍ STAVBY

TERMIN : 06 / 2016

D1-2-4-EL3