



Ozn.	Účel místnosti	Osvětlenost / lx /	Vnější vlivy a poznámka
1.01	Závětrí	-	Není přednětem PD
1.02	Chodba	-	Není přednětem PD
1.03	Chodba	-	Není přednětem PD
1.04	Tělocvična	-	Není přednětem PD
1.05	Náradovna	-	Není přednětem PD
1.06	Účebna	300	Není přednětem PD
1.07	Účebna	300	Není přednětem PD
1.08	Technická místnost	-	Není přednětem PD
1.09	Závětrí	100	Normální
1.10	Chodba	100	Normální
1.11	Šatna	200	Normální
1.12	Šatna	200	Normální
1.13	Sprchy	200	Viz protokol
1.14	Předstín WC ženy	200	Normální
1.15	WC ženy	200	Normální
1.16	Předstín WC muži	200	Normální
1.17	WC muži	200	Normální

Nápeťová soustava: 3NPE, AC,400V, TN – C / S  
Ochrana před neb.dotykyem: automatickým odpojením od zdroje  
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Světelné obrody budou provedeny kabely CYKY o průřezu 1 žlty 1,5mm2  
Zásuvkové obrody budou provedeny kabely CYKY 3x-2,5mm2



	AG ATELLER s.r.o. Komenského 553 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 280028922 DIČ CZ280028922	tel.: +420 494 321 541 fax.: +420 494 321 412 www.agateller.cz agateller@agateller.cz	Datum 1/2018
Akce: Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova č.p.1572 Kostelec nad Orlicí ELEKTROINSTALACE			Hlavní projektant: Ing.František Velínský
Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí			Zodpovědný projektant: Ing.Milan Novák
Obsah: 1.N.P.–úpravy elektroinstalace			Kreslí: Ing.Vladimír Šháněl
			Paré: Číslo výkresu: E1