


BAZÉN



LEGENDA:

- A.1 Pískový jednovrství laminařový ověšený filtr : Ø 2350 mm filtrační vrstva 10 m, sada 5-ti klapkové baterie DN125, aut. ovzduš. a vypouštěcí ventilek, víko DN 400, manometr, P= 2,5 kg/cm2,
- A.2 Čerpadlo litina Ø=189mm<sup>3</sup>/hod, H=16 m, P=11kW, U= 400/690V
- A.3 Regulator chemického hospodářství - měření Clvoľný, Clcelkový, pH, ORP, teplota (střávající)
- A.4 Dávkovací čerpadlo dezinfikantu U=230V - membránové čerpadlo vč. propojovacích hadiček, závaží do barelu, uzavíracích ventilů, vsířkovacího ventilu (střávající)
- A.5 Dávkovací čerpadlo pH korektoru U=230V - membránové čerpadlo vč. propojovacích hadiček, závaží do barelu, uzavíracích ventilů, vsířkovacího ventilu (střávající)
- A.6 Zásobník pro dezinfikant, pH korektor - 100l
- A.7 Záchytná vana pro zásobník
- A.8 Průtokoměr indukční DN250
- A.9 Nerezový sací koš DN250 - sání filtrace
- A.10 Zpětná klapka DN250 - sání filtrace

Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projektu
Ing. Zdeněk Brejcha	Tomáš Řádek	Milan Malý
Krať : Královohradecký Obec :Kostelec nad Orlicí		
Investor : Město Kostelec nad Orlicí		
Akce : VÝMĚNA PÍSKOVÝCH FILTRŮ KOUPALIŠTĚ KOSTELECE NAD ORLICÍ		
Oddíl : Technologie úpravy vody		
Obsah : Blokové schéma technologie		
Č. výkresu		03
KTS – AME s.r.o. ul. Karla Čapka 60 500 02 Hradec Králové tel.: 495214745 fax: 495213000		
Formát	4 x A4	
Datum	02/2018	
Stupeň	DVZ ŘEV01	
Zak. č.	PR-2018-0005	
Měřítka	Pavé č.	