



SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený: František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864

DIČ: CZ 259 63 864

zastoupený: Ing. Pavlem Hurychem

registrovaný: Ing. Pavel Hurych

telefon: +420 494 321 231

email: stating@stating.cz

bank. spojení: KB, a.s. Kostelec nad Orlicí

č. účtu: 27-0816540237/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Pavel Hurych

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Tomáš Hudec

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“, kterou zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), který je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

II. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených provést sjednané dílo a toto dílo objednateli předat v rozsahu, způsobem a v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2. Předmětem smlouvy o dílo a součástí ceny díla je:

2.2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla formou stavebních prací a dodávek na akci s názvem „**Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí**“, v Kostelci nad Orlicí, **jejíž součástí je oprava a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice**, a to v rozsahu dle dokladů uvedených v článku 2.3 této smlouvy.

2.2.2. **Spolupůsobení při finanční kontrole** - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2.2.3. **Vytyčení a zařízení staveniště**, zejména:

Vytyčení stavby dle projektové dokumentace.

Vybudování zařízení staveniště a zázemí pro stavbu (sociální zázemí, kanceláře, atd.).

Zajištění přípojek vody, elektro a dalších médií pro zařízení staveniště, vše nákladem zhotovitele.

Zajištění všech opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku na staveništi a dále ochrany životního prostředí v souvislosti s realizací díla.

Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zejména opatření proti krádežím a vandalismu po celou dobu realizace díla, včetně ochrany majetku objednatele.

Zajištění čistoty staveniště a jeho okolí.

Zajištění všech dalších úkonů sjednaných touto smlouvou, týkajících se staveniště.

Zajištění likvidace zařízení staveniště v souladu s touto smlouvou.

Uvedení pozemků, jejichž úpravy nebyly součástí díla, ale byly stavbou díla dotčeny do původního stavu.

Další práce a výkony specifikované v této smlouvě, jejich přílohách a zadávací dokumentaci.

2.2.4. **Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně – technického charakteru k řádnému provedení díla po celou dobu realizace díla**, zejména:

Provedení všech potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů.

Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla.

Zajištění bezpečnosti při provádění díla v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se v max. možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na díle.

Zajištění koordinace průběhu stavby s případnými jinými zásahy či opatřeními prováděnými v místě stavby nebo jejím okolí především pak prováděnými správci stávajících inženýrských sítí. Vlastní koordinace bude řešena v rámci pracovních porad a kontrolních dnů s cílem dohody o řešení, které nebude mít negativní vliv na provádění díla.

Zajištění povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací včetně úhrady příslušných poplatků.

Zajištění uzavření případných dohod o narovnání či úhradě škod vzniklých na majetku či zdraví vlastníků pozemků dotčených stavbou díla.

Poskytování součinnosti orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě díla stavební dohled, kontrolu či inspekci.

Zajištění provádění všech opatření uložených ze strany orgánů státní a veřejné správy v souvislosti s prováděním díla a zavazuje se uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při provádění díla, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných opatření vydaných v souvislosti s prováděním díla.

Zajištění včasné informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování, atd., a to v dostatečném předstihu a míře.

Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a dopravních opatření a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu realizace díla, pokud to způsob a postup realizace díla vyžadují.

Zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezdu a příjezdu na staveniště.

Zajištění průběžné fotodokumentace z průběhu provádění díla (digitální forma) v potřebném počtu za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem výstavby nepřístupnými, nebo budu zakryta.

Předání díla.

Další práce a výkony specifikované v této smlouvě, jejich přílohách a zadávací dokumentaci.

2.2.5. Vytyčení existujících podzemních vedení.

Zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla.

Zajištění vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a zajištění jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a provozovatelům, včetně zajištění veškeré komunikace se správcí těchto sítí během realizace díla.

Další práce a výkony specifikované v této smlouvě a zadávací dokumentaci.

2.2.6. Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zejména zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři, atd. a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí.

2.2.7. Prokázání funkčnosti všech částí díla.

2.2.8. Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. V dokumentaci budou zapracovány veškeré změny dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x digitální forma na CD ve formátu dwg).

2.2.9. Předání dokladů, zejména:

Stavební / montážní deník.

Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kontrolách, včetně použitých materiálů, včetně prohlášení o shodě, příslušné atesty či certifikáty na všechny materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,

Návody k obsluze, návody k použití, záruční listy, vše v českém jazyce

Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, pokud nejsou obsaženy ve stavebním deníku,

Doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy;

Doklady o provedených revizních a provozních zkouškách, revizní zprávy;

Uživatelské podmínky pro provoz objektů, resp. užívání jejich částí;

Doklady o neporušení podzemních vedení.

Dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou;

„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

Doklady o provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí

Deník více a méně prací.

Doklady prokazující funkčnost všech součástí díla.

Soupis případných vad a nedodělků, včetně ujednání o jejich odstranění.

Další doklady uvedené v zadávací dokumentaci

Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

2.3. Rozsah a způsob provedení díla je stanoven:

2.3.1. Rozsah a způsob provedení díla je stanoven následující projektovou dokumentací:

- „Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“ je blíže specifikován projektovou dokumentací zpracovanou společností AG ATELIER s. r. o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 26002892 z 11/2017, která tvoří přílohu této smlouvy.

2.3.2. **Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 10. 2018** (dále jen cenová nabídka zhotovitele), která tvoří přílohu této smlouvy.

2.3.3. **Zadávací dokumentací** zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“, (dále jen zadávací dokumentace).

2.3.4. **Stavebním povolením.**

2.3.5. **Harmonogramem výstavby**, který tvoří přílohu této smlouvy.

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s rozsahem, povahou a předmětem díla, doklady uvedenými v čl. 2. 3. této smlouvy a přílohách této smlouvy a s veškerými ostatními podmínkami realizace díla dle této smlouvy, že provedl řádnou prohlídku místa realizace díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel na základě této znalosti a své odborné způsobilosti výslovně prohlašuje, že doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a případné vícepráce provede nebo zajistí na své náklady, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy a shledal je úplnými a vhodnými, prohlašuje, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny v této smlouvě uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl a mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas, řádně a za dohodnutou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

2.5. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné a certifikované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno v souladu s ujednáními této smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s kompletní zadávací dokumentací a projektovými dokumentacemi. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu všech projektových dokumentací a prohlašuje, že jsou úplné a dostatečné a shledal je bez závad pro kompletní realizaci díla a je schopen podle těchto projektových dokumentací dílo realizovat a řádně provést. Současně zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky zkontroloval s odbornou péčí soulad projektových dokumentací a výkazů výměr a správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, včetně materiálů, které jsou obsaženy v jednotlivých projektových dokumentacích.

„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

2.7. Dílo se zhotovitel zavazuje provést v souladu se stavebním povolením a v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky správních řízení. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

2.8. Řádným zhotovením díla se rozumí úplné a funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí a technologií, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a ostatních prací a konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

2.9. Objednatel nenese žádnou, zejména finanční odpovědnost, spojenou se změnou výkazu výměr nebo chybným zaměřením jednotlivých součástí díla zhotovitelem.

2.10. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických, včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku této smlouvy; v dodatku smlouvy budou zohledněny dopady schválených změnových listů do smluvní ceny a termínů plnění.

III. Doba a místo plnění díla:

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v těchto termínech:

a) **Zahájení realizace díla:** nejpozději do **10 ti kalendářních dnů od výzvy objednatele** (nebude-li dohodnuto jinak), **v případě příznivých klimatických podmínek je předpoklad zahájení v prosince 2018, v případě běžných klimatických podmínek předpoklad zahájení prací březen 2019**

b) **Provedení (dokončení a předání díla) :** do **listopadu 2019**

c) **Vykližení staveniště:** do **10 ti kalendářních dnů** od předání díla.

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani do **10 ti kalendářních dnů** ode dne sjednaného jako den zahájení realizace díla dle čl. 3. 1. této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než **15 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. Objednatel však není povinen převzít dílo, které nebylo zhotoveno řádně.

3.5. Místem plnění díla je budova hasičské zbrojnice na p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1 , v katastrálním území Kostelec nad Orlicí (dále jen „staveniště“).

3.6. Realizační doba činí maximálně 9 měsíců od termínu zahájení realizace díla.

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena díla:

„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

Celková cena (v Kč bez DPH)	9 046 589,49 Kč
DPH	1 899 783,79 Kč
Celková cena (v Kč s DPH)	10 946 373,28 Kč

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a konečná v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.

4.3. Cena díla dle článku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele apod. Cenu takto sjednanou nelze zvýšit z vůle zhotovitele.

4.4. Změna ceny díla se připouští pouze v případě:

- bude-li objednatel písemně požadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí předmětu díla dle této smlouvy.

4.5. Účastníci výslovně sjednávají, že není přípustné zvýšení ceny v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla apod..

4.6. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.

4.7. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v příloze cenová nabídka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou cenami maximálními pro případné vícepráce či méně práce, vznikne-li taková potřeba ze strany objednatele. Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvená cena díla. Úprava smluvní ceny díla z titulu víceprací nebo méně prací může být provedena pouze postupem v souladu se z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V případě prací a dodávek, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v přílohách této smlouvy, budou použity jednotkové ceny URS v cenové úrovni shodné s obdobnými položkami v podané nabídce zhotovitele, tj. bude použita cena ve stejném poměru (zvýšená/snížená) k ceně odpovídající cenám v ceníku URS jako byl poměr cen obdobných položek v nabídce zhotovitele k cenám v ceníku URS.

4.8. Veškeré případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy s tím, že ujednání čl. 5. 2. a čl. 5.5 (režim 90%:10%) této smlouvy platí i pro úhradu případných víceprací.

4.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně objednateli neoznámí nutnost překročení ceny díla nebo její části a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného prodlení poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny díla; to je možné pouze na základě dodatku smlouvy.

V. Platební podmínky:

5.1. Zhotovitel nepožaduje na cenu díla zálohu.

- 5.2. Provedené práce budou objednatelem placeny průběžně – **1x měsíčně** na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem do **5 ti** kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu řádně provedených prací, dodávek a služeb, a to do výše **90%** celkové sjednané ceny díla. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený **soupis provedených prací, dodávek a služeb**, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce; bez něj je faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle ji objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti dle čl. 5.8 této smlouvy.
- 5.3. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u nichž není mezi účastníky spor. Ostatní práce není zhotovitel oprávněn fakturovat.
- 5.4. Objednatel není povinen zaplatit kteroukoli fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a byl objednatelem písemně vyzván k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.
- 5.5 Zbývajících **10% ceny díla** bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po řádném dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělků, je objednatel povinen zaplatit tuto část ceny díla teprve po odstranění takto vytčených vad a nedodělků. Do té doby není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.6. Předmět díla v čl. II tyto smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.7. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti § 92a zákona č. 235/2004 Sb.
- 5.8. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit objednateli poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně na podatelnu objednatele.
- 5.9. Okamžikem provedení platby se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; bez něj je konečná faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji zhotoviteli vrátit.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Účastníci se dohodli, že náklady takto vzniklé je objednatel po jejich vyčíslení oprávněn započíst proti případným i dílčím pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 5.12. Uhrazením jakékoli dílčí faktury nevzniká zhotoviteli nárok na prohlášení zaplacené části díla za bezvadné, funkční a schopné užívání.

VI. Povinnosti zhotovitele, způsob provádění díla:

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou, s platnou legislativou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnici a normami platnými v ČR v době provádění díla, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na díle použít pouze materiály doporučené jednotlivými výrobci.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené při provádění díla na zdraví a majetku. Zhotovitel se zavazuje udržívat na staveništi pořádek a čistotu a zajistit odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi a zejména dbát na bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících se v místě provádění díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li takové prostory dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství, komunikace atd.)
- 6.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele či třetích osob. Vznikne-li škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.
- 6.5. Dílo budou provádět pouze k tomu účelu řádně proškolení pracovníci a to za použití materiálů a technologií dle příslušných norem a v souladu s touto smlouvou. Veškeré použité materiály a zařízení musí být použity jako nové, v 1. jakostní třídě, se schválením pro použití v ČR.
- 6.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 6.6.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním oděvu.
- 6.6.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, starosta a koordinátor BOZP. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
- 6.6.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.
- 6.6.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, koordinátor BOZP) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
- 6.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
- 6.8. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se

zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR.

6.9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

6.10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

6.11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

6.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI objednatele **nejméně 3 pracovní dny předem** ke kontrole a prověření prací a konstrukcí, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo TDI objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude zhotovitelem specifikován písemně, samostatným dokladem, který zhotovitel předá objednateli nejpozději do **5 ti kalendářních dnů od zahájení prací na díle**.

6.16. V případě havarijní situace při realizaci díla je zhotovitel povinen zajistit místo provádění díla a učinit veškerá opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku následných škod. Situaci je zhotovitel povinen zaznamenat ve stavebním/montážním deníku, včetně provedených opatření a způsobu

řešení situace a neprodleně, nejpozději do 20 ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, certifikáty či prohlášeními o shodě na použité materiály a zařízení, a to nejpozději při předání a převzetí díla.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v průběhu realizace díla dle této smlouvy jakékoli neplnění této smlouvy, zejména nekvalitní či nekompletní provádění díla, atd., zavazuje se zhotovitel vytčené vady plnění v nejkratším možném nebo účastníky dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ani v těchto lhůtách, je objednatel oprávněn pozastavit úhradu plateb sjednaných touto smlouvou, a to až do odstranění vytčených vad plnění, to vše bez toho, že by objednatel byl v prodlení s úhradou.

6.19. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za manipulaci se všemi inženýrskými sítěmi v místě plnění díla, zejména elektrického vedení. Zhotovitel je povinen zajistit vždy řádné odpojení z elektrické sítě při veškerých pracích v místě plnění na dobu, kterou uzná jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originály všech dokladů týkajících se díla.

6.21. **P o j i š t ě n í:** Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody vzniklé třetím osobám a dále pro případ škody vzniklé na zhotovovaném díle a pro případ zničení zhotovovaného díla na pojistnou částku nejméně **10.000.000,-- Kč** (slovy: deset milionů korun českých), (dále též „minimální pojistná částka“) se spoluúčastí maximálně 10%. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel se zavazuje celou dobu provádění díla udržovat toto pojištění v platnosti, a to až do doby řádného předání díla objednateli. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč (slovy: Pět set korun českých) za každý i započatý den porušení závazku. Doklad o pojištění tvoří přílohu této smlouvy.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele bez zbytečného prodlení o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

6.22. Staveniště a stavební deník:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr).

Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

10. Zhotovitel osadí napojovací body vody a el. energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a el. energii objednateli v obvyklých cenách.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDI a činnost koordinátora BOZP.

6.23. Poddodavatelé: Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 4. zadávací dokumentace.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádění i dalších, než touto smlouvou předpokládaných zkoušek díla, a to způsobem určeným objednatel. Tyto zkoušky mohou být prováděny i opakovaně.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedoucí byl na stavbě přítomen v dohodnutých kontrolních dnech, a dále po celou dobu provádění stavebních prací.

6.26. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, organizovaných objednatel 1x týdně v pracovních dnech v době mezi 8:00 – 15:00. K účasti na kontrolním dnu vyzve objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, nebo emailovým dopisem v předstihu jeden pracovní den.

VII. Předání a převzetí díla:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným provedením v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných touto smlouvou. Povinnost objednatele řádně dokončené dílo převzít je splněna jeho prohlášením v předávacím protokolu (zápis o předání a převzetí díla), že plnění podle této smlouvy bez vad a nedodělků přijímá.

7.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně (zápisem ve stavebním deníku) nejméně **3 pracovní dny** předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.3. Je-li předmět díla způsobilý k předání a převzetí před smluveným termínem a zhotovitel to navrhne, není objednatel oprávněn předání a převzetí díla bez vad a nedodělků odmítnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků.

7.5. O předání díla bude pořízen a oběma stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla budou doklady uvedené v článku 2. 2. 10. této smlouvy. Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede do zápisu důvody odmítnutí.

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souboru nebrání řádnému užívání díla a nebrání kolaudaci díla, uvedou účastníci tyto vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **15ti kalendářních dnů** ode dne předání díla.

7.7. Zhotovitel je povinen ve lhůtách stanovených touto smlouvou odstranit vady a nedodělky i v případě, že dle jeho názoru za tyto vady nebo nedodělky neodpovídá; náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení sporu zhotovitel.

VIII. Odpovědnost za vady díla, záruka:

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost).

8.2. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení.

8.3. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.

8.4. Objednatel jej povinen vady díla reklamovat písemně u zhotovitele. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Za řádnou reklamaci se považuje i e-mailová korespondence.

8.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:

8.6.1. Vady nebránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do **30ti kalendářních dnů** ode dne jejich oznámení.

8.6.2. Vady bránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do **5ti pracovních dnů** ode dne jejich oznámení, nedohodnou-li se účastníci jinak.

8.6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději **do 24 hodin** po obdržení reklamace a havarijní vadu odstranit nejpozději **do 72 hodin** od oznámení vady.

8.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.8. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny běží nová záruční doba v délce dle čl. 8. 2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o odstranění reklamované vady, který se zavazuje vyhotovit zhotovitel.

8.9. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené/vyměněné části díla (dle čl. 2. 2. 10. této smlouvy).

8.10. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní v dohodnutém nebo v této smlouvě uvedeném termínu, má objednatel právo zajistit opravu vady jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto náklady uhradit na základě jejich přeučtování. Tyto náklady mohou být vypořádány i prostřednictvím uplatnění nároku na slevu, kterou je objednatel oprávněn uplatnit i po vynaložení nákladů a provedení opravy vad jiným subjektem než zhotovitelem. Ostatní povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, včetně povinnosti zaplatit smluvní pokutu a práva objednatele tím nejsou dotčena.

8.11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí případného sporu soudem.

IX. Bankovní záruka:

9.1 Zhotovitel je povinen si nechat ve prospěch objednatele vystavit bankovní záruku dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy bude vždy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči zhotoviteli z plnění dle této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které konkrétní bankovní záruka zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku.

9.2 Bankovní záruka, kterou se zhotovitel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit příslušnou bankou ve prospěch objednatele (jako věřitele) je následující:

Bankovní záruka za jakost díla a řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného díla dle čl. VIII. této smlouvy, a to na základě záruční listiny, ve které bude specifikována finanční záruka minimálně ve výši **500.000,- Kč**, to vše ve formě bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Předložení této bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Bankovní záruka dle tohoto ustanovení bude zajišťovat splnění všech povinností zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla originál záruční listiny vystavený příslušnou bankou ve prospěch objednatele platný nejméně 60 měsíců od data předání a převzetí díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, zavazuje se zhotovitel předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel

povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

9.3 Vystavení požadované bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny (bankovní záruky) vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to ke dni dle shora uvedeného odst. 9.2 tohoto článku. Originál této listiny zhotovitel předá objednateli.

9.4 Bankovní záruka musí být vždy výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

9.5 Bankovní záruka musí být vystavena na částku uvedenou v ustanovení odst. 9.2 tohoto článku této smlouvy, a to s platností zde stanovenou.

9.6 V případě prodloužení lhůt, na které je navázána platnost některé ze shora uvedených bankovních záruk, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou požadovanou dobu dle shora specifikovaných skutečností. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty platnosti dané bankovní zárukou. Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

9.7 Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši řádně uplatněného nároku objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši smluvní pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, výši vzniklé újmy či škody, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, či jakéhokoli jiného neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli.

9.8 Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

9.9 Nepředloží-li zhotovitel novou záruční listinu (bankovní záruku) dle tohoto článku této smlouvy nebo předá záruční listinu (bankovní záruku) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty bankovní záruky dle odst. 9.2 tohoto článku.

9.10 Originál listiny bankovní záruky či jeho úředně ověřená kopie dle tohoto článku bude objednatelem vrácena zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů od uběhnutí sjednaného termínu platnosti požadované bankovní záruky dle této smlouvy a zároveň zaplacení veškerých dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy, zejména smluvních pokut, újmy či škody.

9.11 Bankovní záruka dle tohoto čl. IX. této Smlouvy, a to zejména bankovní záruka specifikovaná v odst. 9.2 až 9.10 tohoto článku může být nahrazena v plné výši a totožném rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním plnění záručních podmínek zhotovitelem) či složením částky jistiny ve výši požadované bankovní záruky dle odst. 9.2 tohoto článku přímo na účet objednatele. Podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složení jistiny dle tohoto odstavce budou použity zcela totožně jako v případě bankovní záruky dle odst. 9.2 až 9.10 tohoto článku.

X. Zajištění závazků:

10.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti řádně a včas provést dílo.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty:

a) v případě vad a nedodělků z předávacího řízení ve výši **1.000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky díla z předávacího řízení a za každou vadu nebo nedodělek z předávacího řízení.

b) v případě záručních vad bránících užívání díla (zcela nebo z části) nebo havarijních vad, které se vyskytnou v záruční době ve výši **3.000,-- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit záruční vadu bránící užívání díla (zcela nebo zčásti) nebo havarijní vadu a za každou vadu.

c) v případě ostatních záručních vad ve výši **1.000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu a za každou vadu.

d) v případě s prodlením s vyklizením staveniště ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinností vyklidit staveniště po provedení díla.

10.3. Zaplacením v této smlouvě sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

10.4. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.5. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči zhotoviteli na zaplacení ceny díla a odečíst z částky uvedené na faktuře – daňovém dokladu, pokud smluvní pokuta nebyla zhotovitelem ve faktuře zohledněna.

XI. Změny a ukončení smlouvy o dílo, odstoupení od smlouvy:

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, oběma stranami potvrzenými, vzestupně číslovanými ujednáními, výslovně nazvanými „DODATEK ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly, atd. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

11.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

11.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve sjednané lhůtě, nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo

- c) pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem prováděných prací oproti harmonogramu prací, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech sjednaných touto smlouvou řádně a včas dokončeno, nebo
- d) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou, příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, nebo
- e) bylo-li rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele nebo jiným způsobem o úpadku zhotovitele dle insolvenčního zákona.

11.5. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových cenách vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě prací a dodávek, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS v cenové úrovni shodné s obdobnými položkami v podané nabídce zhotovitele, tj. bude použita cena ve stejném poměru (zvýšená/snížená) k ceně odpovídající cenám v ceníku ÚRS jako byl poměr cen obdobných položek v nabídce zhotovitele k cenám v ceníku ÚRS.

11.6. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukončena dohodou, provede se následující: Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla. Dále zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje konečnou fakturu. Zároveň smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování všech dosud provedených plnění. Zhotovitel odklidí svůj nepoužitý materiál a vyklidí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla. Objednatel je povinen se dostavit k převzetí nedokončeného díla. O předání a převzetí nedokončeného díla sepiší smluvní strany protokol (viz protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků. Objednatel uhradí zhotovitel provedená plnění, a to způsobem sjednaným touto smlouvou (čl. 11.5.).

11.7. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XII. Vlastnické právo a nebezpečí škody:

12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, a to až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným zápisem o předání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

12.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla nebo jeho části. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, které pro něj dílo provádějí.

12.4. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, vyplývajících z této smlouvy, nebo z jiných důvodů je zhotovitel povinen bez odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XIII. Oprávněné osoby :

13.1. Zástupci pro věci smluvní: Za objednatele: František Kinský, starosta města

Za zhotovitele: Ing. Pavel Hurych

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: osoba písemně zmocněna starostou města

Za zhotovitele: Tomáš Hudec

a) Hlavní stavbyvedoucí:

Tomáš Hudec

tel. +420 494 321 231, e-mail: stating@stating.cz

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

13.2. Zástupce objednatele pro věci technické je zejména oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
 - kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
 - provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku VI. Povinnosti zhotovitele, způsob provádění díla);
 - provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
 - vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy
 - zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;
 - vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy
 - odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení této smlouvy ze staveniště (místa plnění);
 - vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky stanovené touto smlouvou ze staveniště;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

13.3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle této smlouvy

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

13.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TDI, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

XIV. Závěrečná ujednání:

14.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden.

14.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní příslušnost českých soudů. Strany se dohodly, že jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními.

14.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v této smlouvě.

14.5. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo mu nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenu 5. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

14.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude včetně všech příloh zveřejněna na profilu zadavatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky upozorněn, že pokud považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

14.7. Oddělené přílohy této smlouvy tvoří:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19. 10. 2018

Harmonogram výstavby ze dne 6. 11. 2018

Doklad o pojištění zhotovitele ze dne 24. 4. 2018

Účastníci podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

14.8. Text této smlouvy má přednost před přílohami této smlouvy v případě, že text přílohy není v souladu s ustanoveními této smlouvy.

„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

14.9. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 26. 11. 2018 číslo usnesení RM č. 2.

V Kostelci nad Orlicí dne


V Kostelci nad Orlicí dne 18. 12. 2018

Objednatel:


8.1.2019

Zhotovitel:

Za město Kostelec nad Orlicí



Ing. Pavel Hurých
Za zhotovitele
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 046 589,49

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	9 046 589,49	1 899 783,79
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 946 373,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Místo:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum:

18.12.2018

Projektant:

AG atelier s.r.o. Kostelec nad

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Ty
Náklady stavby celkem		9 046 589,49	10 946 373,28	
01	I. etapa			
1	SO04 přeložky sítí technické infrastruktury - není součástí tohoto ZŘ	0,00	0,00	ST,
02	II. etapa	0,00	0,00	Souř
1	SO01 Přístavba hasičské zbrojnice	9 046 589,49	10 946 373,28	ST,
2	SO03 Zpevněné plochy	4 846 442,93	5 864 195,95	Souř
3	Náklady spojené s umístěním SO01	1 674 272,60	2 025 869,85	Souř
4	SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice	123 750,00	149 737,50	Souř
5	Náklady spojené s umístěním SO02	2 366 923,96	2 863 977,99	Souř
		35 200,00	42 592,00	Souř

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

01 - I. etapa

Soupis:

1 - S004 přeložky sítí technické infrastruktury - není součástí tohoto ZŘ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

01 - I. etapa

Soupis:

1 - S004 přeložky sítí technické infrastruktury - není součástí tohoto ZŘ

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o.
Kostelec nad Orlicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

01 - I. etapa

Soupis:

1 - S004 přeložky sítí technické infrastruktury - není součástí tohoto ZŘ

Místo:

Datum: 18.12.2018

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant: AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	0	S004 přeložky IS - NECENIT - není součástí tohoto ZŘ		0,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
02 - II. etapa
Soupis:

1 - S001 Přístavba hasičské zbrojnice

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Kostelec nad Orlicí
Uchazeč:
STATING s.r.o.
Projektant:
AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

4 846 442,93

DPH základní
snížená

Základ daně
4 846 442,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 017 753,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 864 195,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

1 - SO01 Přístavba hasičské zbrojnice

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o.
Kostelec nad Orlicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	4 846 442,93
1 - Zemní práce	2 984 427,24
2 - Zakládání	1 001 526,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	155 527,22
4 - Vodorovné konstrukce	460 660,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	384 911,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	656 114,59
997 - Přesun sutě	118 352,06
998 - Přesun hmot	14 531,88
	192 803,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 294 633,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	176 102,98
712 - Povlakové krytiny	130 714,05
713 - Izolace tepelné	119 058,52
721 - Zdravotechnika	52 017,79
73 - Ústřední vytápění	136 463,88
762 - Konstrukce tesařské	13 236,05
763 - Konstrukce suché výstavby	59 968,23
764 - Konstrukce klempířské	21 921,82
766 - Konstrukce truhlářské	330 947,46
767 - Konstrukce zámečnické	83 130,08
771 - Podlahy z dlaždic	19 492,72
776 - Podlahy povlakové	81 380,17
781 - Dokončovací práce - obklady	21 814,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 729,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 656,09
M - Práce a dodávky M	567 381,90
21-M - Elektromontáže	489 622,90
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	77 759,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	271562212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	9,375	1 050,00	9 843,75	
	VV		"D.1.1.b.1,10 skladba PO01"					
	VV		0,1*5,33*17,59		9,375			
31	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	37,502	550,00	20 626,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.b.1,10 skladba PO01"					
	VV		0,4*5,33*17,59		37,502			
32	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	15,181	2 400,00	36 434,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.1,5,6"					
	VV		0,4*0,8*(2*6,13+2*17,59)		15,181			
33	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	47,120	300,00	14 136,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8*(2*5,33+17,59+2*6,13+18,39)		47,120			
34	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	47,120	50,00	2 356,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	3,953	7 000,00	27 671,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.1, D.1.1.2.2"					
	VV		(0,77+1,39)*0,3*6,1		3,953			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				460 660,78	
36	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	27,563	800,00	22 050,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4 atika"					
	VV		0,75*(2*6,23+17,79+6,5)		27,563			
37	K	311238116	Zdivo nosné vnitřní cihelné bloky P+D tl 300 mm pevnosti P 15 na MC5	m2	317,509	1 050,00	333 384,45	
	VV		"D.1.1.2.2,3,4,5"					
	VV		4,25*(2*(5,53+2*0,3)+2*17,79)		203,320			
	VV		-3,58*3,98		-14,248			
	VV		-1*2,35		-2,350			
	VV		3,25*(2*(5,53+2*0,3)+2*17,79)		155,480			
	VV		-8*1,17*2,06		-19,282			
	VV		-1,13*1,16		-1,311			
	VV		-2*1*2,05		-4,100			
	VV		Součet		317,509			
38	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	3,000	307,00	921,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		3		3,000			
39	K	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		1		1,000			
40	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	12,000	370,00	4 440,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"					
	VV		3*4		12,000			
41	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	52,000	428,00	22 256,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		10*4+2*4+1*4		52,000			
42	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,252	3 500,00	882,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2 překlad gar. vrat"					
	VV		0,3*4,2*0,2		0,252			
43	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	2,940	350,00	1 029,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,2*(0,3+2*0,2)		2,940			
44	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	2,940	50,00	147,00	CS ÚRS 2016 01
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,283	8 000,00	2 264,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2"					
	VV		2*4,16*34/1000		0,283			
46	M	130109740	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,306	21 000,00	6 426,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,283*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,306			
47	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,275	29 000,00	7 975,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"					
	VV		3*2*1,25*34/1000*1,08		0,275			
48	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	150,579	150,00	22 586,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3 skladba S05 - vyrovnání stávající konstrukce"					
	VV		8,1*18,59		150,579			
49	K	342248113	Příčky z keramických bloků tl 140 mm pevnosti P 10 na MC5	m2	47,902	610,00	29 220,22	
	VV		"D.1.1.2.3,5"					
	VV		3,5*(2*5,53+4,32)		53,830			
	VV		-3*0,8*1,97		-4,728			
	VV		-1,2*1		-1,200			
	VV		Součet		47,902			
50	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	15,380	15,00	230,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3,5 ke stropu"					
	VV		2*5,53+4,32		15,380			
51	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	13,000	99,23	1 289,99	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		3,25*4		13,000			
52	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,925	579,99	1 696,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"					
	VV		3*(0,45+2*0,15)*1,3		2,925			
53	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	9,045	388,80	3 516,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"ocelové překlady"					
	VV		4,2*(0,3+2*0,3)		3,780			
	VV		3*1,3*(0,3+0,45+2*0,3)		5,265			
	VV		Součet		9,045			
D 4			Vodorovné konstrukce				384 911,13	
62	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	4,802	3 000,00	14 406,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"záhlavka mezi panely"					
	VV		2*16*6*0,05*0,2		1,920			
	VV		"kolem stropních panelů"					
	VV		0,2*0,15*(2*6,23+2*17,79)*2		2,882			
	VV		Součet		4,802			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soust.
54	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	30,000	2 200,00	66 000,00	CS ÚRS 201
	vv		"D.1.1.2.2,3,5,6,10"					
	vv		2*15		30,000			
55	M	59346868	panel stropní předpjatý l. 200 mm	m	180,000	1 133,00	203 940,00	
	vv		"D.1.1.2.2,3,5,6,10"					
	vv		2*15*6		180,000			
56	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,959	2 947,04	2 826,21	CS ÚRS 201
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		0,81*6,23*0,19		0,959			
57	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	6,538	350,00	2 288,30	CS ÚRS 201
	vv		0,81*6,23+0,19*(2*0,81+6,23)		6,538			
58	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	6,538	50,00	326,90	CS ÚRS 201
59	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	5,046	500,00	2 523,00	CS ÚRS 201
	vv		0,81*6,23		5,046			
60	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	5,046	80,00	403,68	CS ÚRS 201
61	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,144	34 000,00	4 896,00	CS ÚRS 201
	vv		"záhlvková výztuž stropů"					
	vv		2*16*6*0,9*1,1/1000		0,190			
	vv		"stříška"					
	vv		0,959*0,15		0,144			
63	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,734	2 984,23	20 095,80	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.3,5,6"					
	vv		0,3*0,15*(2*6,23+2*17,79)		2,162			
	vv		0,3*0,25*(2*6,23+2*17,79)		3,603			
	vv		0,1*0,2*(2*6,23+2*17,79)		0,969			
	vv		Součet		6,734			
64	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	48,120	350,00	16 842,00	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.3,5,6"					
	vv		2*0,15*(2*6,23+2*17,79)		14,412			
	vv		2*0,25*(2*6,23+2*17,79)		24,020			
	vv		2*0,1*(2*6,23+2*17,79)		9,688			
	vv		Součet		48,120			
65	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	48,120	50,00	2 406,00	CS ÚRS 2016
66	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,674	34 000,00	22 916,00	CS ÚRS 2016
	vv		6,743*0,1		0,674			
67	K	430321717	Schodišťová konstrukce - venkovní schody	m3	4,341	3 500,00	15 193,50	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		0,16*1*1,6		0,256			
	vv		0,16*1,4*0,6+0,16*2,2*0,9		0,451			
	vv		0,16*7,8*1,2+0,16*8,9*1,5		3,634			
	vv		Součet		4,341			
68	K	431351125	Zřízení bednění schodů	m2	5,248	860,46	4 515,69	CS ÚRS 2016
	vv		0,16*(2*1+1,6)		0,576			
	vv		0,16*(1,4+2,2+2*0,2+2*0,7)		0,864			
	vv		0,16*(7,8+2*1,6+8,9+2*1,95)		3,808			
	vv		Součet		5,248			
69	K	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	5,248	103,42	542,75	CS ÚRS 2016
70	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	2,000	210,90	421,80	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		2*1		2,000			
71	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,400	1 000,00	400,00	CS ÚRS 2016
	vv		2,000*1*0,2		0,400			
72	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,400	250,00	100,00	CS ÚRS 2016
73	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,547	2 500,00	3 867,50	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.9.4"					
	vv		0,6*(6,23+0,6+18,95)*0,1		1,547			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
74	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	99,800	25,00	2 495,00	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		99,8		99,800			
75	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	197,900	180,00	35 622,00	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.2 skladba PO2"					
	vv		99,8		99,800			
	vv		"D.1.1.2.3 skladba STR1"					
	vv		21,4+9,1+15,3+52,3		98,100			
	vv		Součet		197,900			
80	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	441,612	5,00	2 208,06	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		"P.1.01" 4,38*(2*5,53+2*17,79)-3,5*3,84-1*2,35+0,75*(2*2,35+1)		192,768			
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		"P.2.01" 3,5*(2*5,53+2*3,845)-0,8*1,97-1,17*2,06+0,15*(2*2,06+1,17)		62,432			
	vv		"P.2.02" 3,5*(2*2,03+2*4,32)-2*0,8*1,97-2*1,17*2,06+2*0,15*(2*2,06+1,17)		38,065			
	vv		"P.2.03" 3,5*(2*3,36+2*4,32)-0,8*1,97-0,9*1,97+0,75*(2*2,025+1)-1,13*1,16+0,15*(2*1,16+1,13)		53,405			
	vv		"P.2.04" 3,5*(2*5,53+2*9,345)-2*0,8*1,97-0,9*1,97+0,75*(2*2,05+1)-5*1,17*2,06+5*0,15*(2*2,06+1,17)		94,942			
	vv		Součet		441,612			
76	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	442,436	20,00	8 848,72	CS ÚRS 2016
79	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,960	180,00	12 592,80	CS ÚRS 2016
	vv		"přechody mezi materiály dle D.1.1.2.10 skladba SO1"					
	vv		0,75*(2*5,53+2*17,79)*2		69,960			
77	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,010	610,49	4 890,02	CS ÚRS 2016
	vv		"kolem nově vybouraných otvorů"					
	vv		3*0,45*(2*2,05+1)+3*0,25*1,5		8,010			
78	K	613311139	Potažení stropů štukovou šterkovací omítkou tl. 4mm	m2	197,900	125,00	24 737,50	
81	K	613321149	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá stěn nanášená ručně	m2	441,612	270,00	119 235,24	
	vv		"D.1.1.2.2"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"P.1.01" 4,38*(2*5,53+2*17,79)-3,5*3,84-1*2,35+0,75*(2*2,35+1)		192,768			
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		"P.2.01" 3,5*(2*5,53+2*3,845)-0,8*1,97-1,17*2,06+0,15*(2*2,06+1,17)		62,432			
	vv		"P.2.02" 3,5*(2*2,03+2*4,32)-2*0,8*1,97-2*1,17*2,06+2*0,15*(2*2,06+1,17)		38,065			
	vv		"P.2.03" 3,5*(2*3,36+2*4,32)-0,8*1,97-0,9*1,97+0,75*(2*2,025+1)-1,13*1,16+0,15*(2*1,16+1,13)		53,405			
	vv		"P.2.04" 3,5*(2*5,53+2*9,345)-2*0,8*1,97-0,9*1,97+0,75*(2*2,05+1)-5*1,17*2,06+5*0,15*(2*2,06+1,17)		94,942			
	vv		Součet		441,612			
82	K	613321991	D+M ochranné omítkové lišty na exponovaná místa	m	17,100	350,00	5 985,00	
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		2*2,35+2*2,1		8,900			
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		4*2,05		8,200			
	vv		Součet		17,100			
83	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,451	45,00	1 865,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		9*1,17*2,06+1,13*1,16+2*1*2,1+3,58*3,98		41,451			
84	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	7,552	395,00	2 983,04	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2 stříška nad vraty"					
	vv		0,81*6,33+(0,05+0,19+0,02+0,045)*(2*0,81+6,33)		7,552			
85	M	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	7,930	273,70	2 170,44	
	vv		7,552*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,930			
86	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	7,552	242,00	1 827,58	CS ÚRS 2016 01
87	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	250,416	5,00	1 252,08	CS ÚRS 2016 01
	vv		"srovnání podkladu"					
	vv		6,73*(6,23+18,59)+(6,73-3,7)*(0,1+6,29)+2,3/2*4+(6,58+2,3)*6,23		246,323			
	vv		0,8*(2*6,23+17,79+6,5)		29,400			
	vv		-8*1,17*2,06+8*0,15*(2*2,06+1,17)		-12,934			
	vv		-2*1,13*1,16+2*0,15*(2*1,16+1,13)		-1,587			
	vv		-3,58*3,98+0,3*(2*3,98+3,58)		-10,786			
	vv		Součet		250,416			
88	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,628	180,00	1 013,04	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.7 šikmína vedle garáže"					
	vv		(2*(0,27+0,7)/2+0,37)*(3,94+0,26)		5,628			
89	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	223,004	450,00	100 351,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"zateplení nad terénem skladba SO1, SO2"					
	vv		6,38*(6,23+18,59)+(6,38-3,35)*(0,1+6,29)+(6,58+2,3-0,35)*6,23		230,855			
	vv		0,8*(2*6,23+17,79+6,5)		29,400			
	vv		-9*1,17*2,06		-21,692			
	vv		-1,13*1,16		-1,311			
	vv		-3,58*3,98		-14,248			
	vv		Součet		223,004			
90	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	230,481	154,56	35 623,14	CS ÚRS 2016 01
	vv		223,004		223,004			
	vv		-3,498 "xps pod okny"		-3,498			
	vv		Součet		219,506			
	vv		219,506*1,05 Přepočtené koeficientem množství		230,481			
91	M	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	3,673	302,00	1 109,25	CS ÚRS 2016 01
	vv		"detail D.1.1.2.9.1"					
	vv		0,3*(9*1,17+1,13)		3,498			
	vv		3,498*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,673			
92	K	622211021a	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm bitumenovým lepidlem	m2	80,152	650,00	52 098,80	
	vv		"zateplení nad terénem skladba SO3"					
	vv		0,35*(6,23+18,59+6,23)		10,868			
	vv		"zateplení pod terénem skladba SO4"					
	vv		3,15*(6,23+15,765)		69,284			
	vv		Součet		80,152			
93	M	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	84,160	302,00	25 416,32	CS ÚRS 2016 01
	vv		80,152*1,05 Přepočtené koeficientem množství		84,160			
94	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	11,940	147,54	1 761,63	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		2*3,98+3,58+2*0,2 "kolem g. vrat"		11,940			
95	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	62,600	158,00	9 890,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"					
	vv		2*3,98+3,58		11,540			
	vv		9*(2*2,06+1,17)		47,610			
	vv		(2*1,16+1,13)		3,450			
	vv		Součet		62,600			
96	M	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	21,970	273,70	6 013,19	
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"					
	vv		(2*3,98+3,58)*0,5		5,770			
	vv		(2*3,98+3,58+2*0,2)*0,2		2,388			
	vv		9*(2*2,06+1,17)*0,25		11,903			
	vv		(2*1,16+1,13)*0,25		0,863			
	vv		Součet		20,924			
	vv		20,924*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,970			
97	K	622212052	Montáž kontaktního zateplení parapetu z polystyrenu tl do 40 mm	m	11,660	158,00	1 842,28	
	vv		"D.1.1.2.3 zateplení parapetu dle detailu D.1.1.2.9.1"					
	vv		9*1,17		10,530			
	vv		1,13		1,130			
	vv		Součet		11,660			
98	M	283763650	polystyren extrudovaný tl. 40 mm	m2	3,061	121,00	370,38	CS ÚRS 2016 01
	vv		11,66*0,25		2,915			
	vv		2,915*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,061			
99	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	311,807	5,00	1 559,04	CS ÚRS 2016 01
	vv		224,103+7,552+80,152		311,807			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soust
100	K	622252001	Montáž základních soklových listů kontaktního zateplení "D.1.1.2.2" "K/18" 6,3	m	6,300	95,79	603,48	CS ÚRS 2016
101	M	590514160	lišta základní LO 103 mm tl 1,0 mm 6,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	6,615	62,20	411,45	CS ÚRS 2016
102	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení 51,06+74,62+8,88+3,03+11,66+3,7+22,81	m	175,760	25,00	4 394,00	CS ÚRS 2016
103	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou "D.1.1.2.3" 9*(2*2,06+1,17) 1*(2*1,16+1,13) Součet	m	53,613	19,30	1 034,73	CS ÚRS 2016
104	M	590514800	lišta rohová AL 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m "D.1.1.2.2, D.1.1.2.3" 8,8+6,73+3,03+2*4,35 9*2*2,06+1*2*1,16+2*3,98 Součet	m	74,620	17,00	1 268,54	CS ÚRS 2016
105	M	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m "D.1.1.2.7" 8,88 8,88*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	9,324	97,00	904,43	CS ÚRS 2016
106	M	590515020	profil dilatační rohový, dl. 2,5 m "D.1.1.2.7" 3,03 3,03*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	3,182	97,00	308,65	CS ÚRS 2016
107	M	590515120	profil parapetní "D.1.1.2.3" 9*1,17+1*1,13 11,66*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	12,243	21,10	258,33	CS ÚRS 2016
108	M	590515160	profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m) "D.1.1.2.7" 3,7 3,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	3,885	16,10	62,55	CS ÚRS 2016
109	M	590515100	profil s nepřiznanou okapnicí "D.1.1.2.2, D.1.1.2.3" 3,5 9*1,17+1*1,13 2*0,71+6,23 Součet	m	23,951	16,10	385,61	CS ÚRS 2016
110	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn "zateplení nad terémem skladba SO3" 0,35*(6,23+18,59+6,23)	m2	10,868	505,00	5 488,34	CS ÚRS 2016
111	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "D.1.1.2.7" 223,004+21,97+5,628	m2	250,602	242,00	60 645,68	CS ÚRS 2016
112	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 9*1,17+2*0,6+1,13*1,16+2*1*2,1+3,58*3,98	m2	41,451	40,00	1 658,04	CS ÚRS 2016
113	K	631311136	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 "D.1.1.b.1,10 skladba PO01" 0,2*(5,33+0,1+0,4)*(17,59+2*0,1)	m3	20,743	880,00	18 253,84	CS ÚRS 2016
114	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	20,743	330,00	6 845,19	CS ÚRS 2016
115	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách 0,2*3,58	m2	0,716	350,00	250,60	CS ÚRS 2016
116	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,716	70,00	50,12	CS ÚRS 2016
117	K	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl. do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu "skladba STR2 spádová vrstva" 0,81*6,23	m2	5,046	475,79	2 400,84	CS ÚRS 2016
118	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu "D.1.1.2.3" "vyrovňování pod parapety" 0,3*(8*1,17+2*1,13)	m2	3,486	574,54	2 002,85	CS ÚRS 2016
119	K	632450138	Cementový potěr tl. do 50 mm provedený v ploše "D.1.1.2.3, skladba PO02,PO03" 15,3 21,4+9,1+52,3 Součet	m2	98,100	400,00	39 240,00	
120	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí s přísadou korundu střední provoz "D.1.1.b.1,10 skladba PO01" (5,33+0,1+0,4)*(17,59+2*0,1)	m2	103,716	77,00	7 986,13	CS ÚRS 2016
121	K	633991199	Nástřik betonových povrchů drátkobetonu uzavíracím lakem	m2	103,716	55,00	5 704,38	
122	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou "D.1.1.2.3" "P.2.01" 2*5,53+2*3,845 "P.2.02" 2*2,03+2*4,32 "P.2.03" 32*3,36+2*4,32 "P.2.04" 2*5,53+2*9,345 Součet	m	177,360	38,50	6 828,36	CS ÚRS 2016
123	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou "D.1.1.2.2" 5,53+2*17,79	m	41,110	38,50	1 582,74	CS ÚRS 2016
124	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 2*(5,33+0,1+0,4)	m	11,660	88,00	1 026,08	CS ÚRS 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,660	55,00	641,30	CS ÚRS 2016 01
126	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	12,748	383,19	4 884,91	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2"					
	VV		0,5*(6,23+18,765+0,5)		12,748			
127	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	25,995	326,04	8 475,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2"					
	VV		6,23+0,5+0,5+18,765		25,995			
128	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	3,000	333,86	1 001,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		3		3,000			
129	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	524,74	1 049,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3 dveře do stávající části"					
	VV		2		2,000			
130	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
131	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2016 01
132	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	48,25	96,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2 odvětrání garáže"					
	VV		2		2,000			
133	M	553414120	průvětrník mřížový s neuzavíratelnou žaluzií 15x15 cm	kus	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 352,06	
134	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	275,958	70,00	19 317,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.7"					
	VV		7*(6,23+18,59+1,5)+(6,5-3,35)*(0,1+6,29+1,5)+(6,7+2,3-0,35)*(6,23+1,5)		275,958			
135	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	16 557,480	0,12	1 986,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		275,958*60		16 557,480			
136	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	275,958	55,00	15 177,69	CS ÚRS 2016 01
137	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	98,100	60,00	5 886,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		21,4+9,1+15,3+52,3		98,100			
138	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,800	60,00	5 988,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2"					
	VV		99,8		99,800			
139	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	231,631	75,00	17 372,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*6,23*18,59		231,631			
140	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	47,970	177,34	8 507,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dilatace 2.np"					
	VV		(3,61+0,29)*(18,59-6,29)		47,970			
141	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	37,000	89,42	3 308,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		"TZ, D.1.1.2.4 kotvení ŽB atiky"					
	VV		(2*6,23+17,79+6,5)		37,000			
	VV		37		37,000			
142	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	37,000	88,98	3 292,26	CS ÚRS 2016 01
143	K	967031132	Přísekaní rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,885	116,12	799,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		3*0,45*(2*2,05+1)		6,885			
144	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	3,000	196,17	588,51	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2 pro odvětrání a odvod výfukových plynů"					
	VV		2+1		3,000			
145	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	2,000	330,60	661,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pro odvětrání garáže"					
	VV		2		2,000			
146	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	2,813	1 539,07	4 329,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2"					
	VV		1*2,15*0,45		0,968			
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		2*1*2,05*0,45		1,845			
	VV		Součet		2,813			
147	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,700	254,10	2 972,97	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"					
	VV		3*3*1,3		11,700			
148	K	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základů	m	6,300	1 500,00	9 450,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2"					
	VV		3*2,1		6,300			
149	K	975018521	Příplatek k podpěrnému dřevění při podezdívání základů ZKD 1 m v	m	6,300	85,00	535,50	CS ÚRS 2016 01
150	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	12,000	280,00	3 360,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podchycení stropních panelů krajní garáže při podezdívání základů"					
	VV		6*2		12,000			
151	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,000	1 607,29	14 465,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.1 provázání se stávajícími základy"					
	VV		36*0,25		9,000			
152	M	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm	t	0,017	20 800,00	353,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"cena vč. nařezání"					
	VV		36*0,5*0,9*1,08/1000		0,017			
	D	997	Přesun sutě				14 531,88	
153	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,194	450,00	3 237,30	CS ÚRS 2016 01
154	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,194	220,00	1 582,68	CS ÚRS 2016 01
155	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,910	10,00	1 079,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		7,194*15 Přepočtené koeficientem množství		107,910			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ce sou
156	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	7,194	1 200,00	8 632,80	CS ÚRS
D 998 Přesun hmot								
157	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	964,016	200,00	192 803,20	CS ÚRS
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
158	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho novou folií tl. 8mm "zateplení pod terénem skladba S04" (3,15+0,1+0,6)*(6,23+15,765)	m2	84,681	71,50	6 054,69	CS ÚRS
159	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené lištou "D.1.1.2.9.4" 6,23+18,59	m	24,820	132,00	3 276,24	CS ÚRS
160	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě svařovanou folií PVC "D.1.1.b.1,10 skladba P001" 6,13*18,39	m2	112,731	132,00	14 880,49	CS ÚRS
161	M	283220260	folie hydroizolační (střední radonové riziko) tl 1,0 mm 112,731*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	129,641	125,40	16 256,98	CS ÚRS
162	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě svařovanou folií PVC "pod terénem skladba S03, S04, S05, S06 + vytažení 300 mm nad terén" (3,15+0,3)*(6,23+18,765) (1+0,3)*6,23 (3,15+3,7)*(18,765+0,8) Součet "2x PVC pás" 228,352*2	m2	129,641 228,352 86,233 8,099 134,020 228,352 456,704	132,00	30 142,46	CS ÚRS
163	M	283220290	folie hydroizolační druh tl 2,0 mm šíře 1300 mm 228,352*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m2	274,022	214,50	58 777,72	CS ÚRS
164	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní "D.1.1.b.1,10 skladba P001" 6,13*18,39	m2	112,731	15,40	1 736,06	CS ÚRS
165	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná 112,731 "pod novou folií" 69,284 Součet	m2	182,015 112,731 69,284 182,015	15,40	2 803,03	CS ÚRS
166	K	711491176	Přípevnění izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou 6,23+18,765+6,23-3,58	m	27,645	88,00	2 432,76	CS ÚRS
167	M	283230350	lišta horní 2 m 27,645*1,05 Přepočtené koeficientem množství	kus	29,027	121,00	3 512,27	CS ÚRS
168	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	228,352	15,40	3 516,62	CS ÚRS
169	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	228,352	15,40	3 516,62	CS ÚRS
170	M	693110040	geotextilie min. 200 g/m2 (2*112,731+2*228,352+69,284)*1,1 826,595*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	950,584 826,595 950,584	23,10	21 958,49	CS ÚRS
171	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2 050,000	3,53	7 238,55	CS ÚRS
D 712 Povlakové krytiny								
172	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "D.1.1.2.4, D.1.1.2.6 skladba STR1" 5,53*17,79+0,3*(17,79-6,5) "vytažení na atiku dle detailu D.1.1.2.9.3" 0,5*(2*5,53+17,79+6,5+0,3+0,3) Součet	m2	119,741 101,766 17,975 119,741	15,40	1 844,01	CS ÚRS
173	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg 119,741*0,0005 Přepočtené koeficientem množství	t	0,060 0,060	49 500,00	2 970,00	CS ÚRS
174	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše "D.1.1.2.4, D.1.1.2.6 skladba STR1" 5,53*17,79+0,3*(17,79-6,5) "vytažení na atiku dle detailu D.1.1.2.9.3" 0,5*(2*5,53+17,79+6,5+0,3+0,3) Součet	m2	119,741 101,766 17,975 119,741	99,00	11 854,36	CS ÚRS
175	M	628331590	pás těžký asfaltovaný (specifikace dle skladby STR1) 119,741*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	137,702	107,80	14 844,28	CS ÚRS
176	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše "skladba STR2 - s vytažením na stěnu" 6,23*(0,81+0,3)	m2	6,915	99,00	684,59	CS ÚRS
177	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože 6,915*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,952	107,80	857,23	CS ÚRS
178	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm "D.1.1.2.4" "K/04" 35,5	kus	35,500	264,00	9 372,00	CS ÚRS
179	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm "K/05" 35,5	kus	35,500	264,00	9 372,00	CS ÚRS
180	K	712363318	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm "D.1.1.2.4" "K/03" 2*6,23+18,59+6,5+0,4	kus	37,950	385,00	14 610,75	CS ÚRS
181	K	712363443	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm rohové pole, budova v do 18m "D.1.1.2.4 vytažení na svislou plochu - skladba S02 - mechanicky kotveno" (0,3+0,4)*35,5	m2	24,850	137,50	3 416,88	CS ÚRS
182	M	283220120	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm (Broof t3) 24,85*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	28,578	181,50	5 186,91	CS ÚRS
183	K	712363542	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm krajní pole, budova v do 18m "D.1.1.2.4 skladba STR1"	m2	117,675	137,50	16 180,31	CS ÚRS

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		6,33*18,59		117,675			
184	M	283220120	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm (Broof t3)	m2	135,326	181,50	24 561,67	CS ÚRS 2016 01
	vv		117,675*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		135,326			
185	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	117,675	15,40	1 812,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.4 skladba STR1"					
	vv		6,33*18,59		117,675			
186	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	135,326	30,80	4 168,04	CS ÚRS 2016 01
	vv		117,675*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		135,326			
187	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	24,850	17,60	437,36	CS ÚRS 2016 01
188	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	29,820	30,80	918,46	CS ÚRS 2016 01
	vv		24,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		29,820			
189	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 200,000	3,47	7 623,00	CS ÚRS 2016 01
D 713 Izolace tepelné								
190	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	98,100	45,00	4 414,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3, skladba P002,P003"					
	vv		15,3		15,300			
	vv		21,4+9,1+52,3		82,800			
	vv		Součet		98,100			
191	M	283758780	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 30 mm	m2	103,005	50,00	5 150,25	
	vv		98,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,005			
192	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,780	159,83	2 362,29	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.4"					
	vv		0,4*(2*6,33+17,79+6,5)		14,780			
193	M	283763700	polystyren extrudovaný ve spádu min. tl. 40 mm	m2	15,519	308,00	4 779,85	CS ÚRS 2016 01
	vv		14,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,519			
194	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,046	71,50	360,79	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		"skladba STR2"					
	vv		0,81*6,23		5,046			
195	M	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	5,147	198,00	1 019,11	
	vv		5,046*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,147			
196	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	101,766	71,50	7 276,27	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.4 skladba STR1 - spádové klíny"					
	vv		5,53*17,79+0,3*(17,79-6,5)		101,766			
197	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu - spádové klíny	m3	16,028	2 079,00	33 322,21	CS ÚRS 2016 01
	vv		101,766*0,15		15,265			
	vv		15,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,028			
198	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	101,766	63,80	6 492,67	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.4 skladba STR1"					
	vv		5,53*17,79+0,3*(17,79-6,5)		101,766			
199	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	213,709	181,50	38 788,18	CS ÚRS 2016 01
	vv		101,766*2		203,532			
	vv		203,532*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		213,709			
200	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	180,900	25,00	4 522,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"pod tepelnou izolaci"					
	vv		98,1		98,100			
	vv		"pod vinyl podlahu"					
	vv		82,8		82,800			
	vv		Součet		180,900			
201	M	283233140	folie PE	m2	198,990	10,00	1 989,90	CS ÚRS 2016 01
	vv		180,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		198,990			
202	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	4 000,000	2,15	8 580,00	CS ÚRS 2016 01
D 721 Zdravotechnika								
203	K	7201	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	52 017,79	52 017,79	
D 73 Ústřední vytápění								
204	K	7301	Vytápění - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	136 463,88	136 463,88	
D 762 Konstrukce tesařské								
205	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	19,826	467,50	9 268,66	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.4"					
	vv		"OSB deska na atiku"					
	vv		0,4*(2*6,33+17,79+6,5)		14,780			
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		"skladba STR2"					
	vv		0,81*6,23		5,046			
	vv		Součet		19,826			
206	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	19,826	132,00	2 617,03	CS ÚRS 2016 01
207	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	220,000	6,14	1 350,36	CS ÚRS 2016 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
208	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,300	671,00	10 266,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		"P.2.03" 15,3		15,300			
209	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	82,800	363,00	30 056,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		21,4+9,1+52,3		82,800			
210	M	590305700	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	86,940	181,50	15 779,61	CS ÚRS 2016 01
	vv		82,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,940			
211	K	763164131	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	6,820	435,20	2 968,06	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"D.1.1.2.3 opláštění střešních svodů"						
	vv		2*3,41		6,820				
212	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	537,000	1,67	897,86	CS ÚRS 2	
	D	764	Konstrukce klempířské						
213	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	6,300	44,00	277,20	CS ÚRS 2	21 921,82
	vv		"skladba STR2"						
	vv		6,3		6,300				
214	M	283292230	fólie strukturovaná	m2	6,300	137,50	996,19	CS ÚRS 2	
	vv		6,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		7,245				
215	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	11,200	44,00	492,80	CS ÚRS 2	
	vv		"D.1.1.2.4"						
	vv		11,2		11,200				
216	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	11,500	44,00	506,00	CS ÚRS 2	
	vv		"D.1.1.2.4"						
	vv		11,5		11,500				
217	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,100	44,00	356,40	CS ÚRS 2	
	vv		"D.1.1.2.4"						
	vv		8,1		8,100				
218	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	8,190	1 045,00	8 558,55	CS ÚRS 20	
	vv		"D.1.1.2.12"						
	vv		"K/22" 1,3*6,3		8,190				
219	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	8,190	132,00	1 081,08	CS ÚRS 20	
220	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,660	385,00	4 489,10	CS ÚRS 20	
	vv		"D.1.1.2.12"						
	vv		"K/01" 9*1,17						
	vv		"K/02" 1*1,13		10,530				
	vv		Součet		1,130				
221	K	764312606	Spodní lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,350	462,00	2 933,70	CS ÚRS 20	
	vv		"napojení na střechy stávající garáže"						
	vv		6,35		6,350				
222	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 300,000	1,72	2 230,80	CS ÚRS 20	
	D	766	Konstrukce truhlářské						
223	K	766621524	Montáž oken podávacích plochy přes 1 m2	m2	1,200	734,18	881,02	CS ÚRS 20	330 947,46
	vv		"D.1.1.2.11"						
	vv		"O/04" 1*1,2		1,200				
224	M	611609	výjezdí okno plastové 1000/1200 mm, výsuvné	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00		
225	K	766622131	Montáž oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,000	1 746,05	1 746,05	CS ÚRS 20	
	vv		"D.1.1.2.11"						
	vv		"O06" 1		1,000				
226	M	61130580	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1130/1160 mm s požární odolností EI 15 DP1	kus	1,000	21 891,10	21 891,10		
227	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	9,000	654,16	5 887,44	CS ÚRS 20	
	vv		"D.1.1.2.11"						
	vv		"O/05" 9		9,000				
228	M	611309510	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1170/2060 mm	kus	9,000	9 259,80	83 338,20	CS ÚRS 20	
229	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	440,00	1 320,00	CS ÚRS 20	
	vv		"D.1.1.2.11"						
	vv		"O/02" 2		2,000				
	vv		"O/07" 1		1,000				
	vv		Součet		3,000				
230	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	3,000	5 820,10	17 460,30	CS ÚRS 20	
231	K	766660022	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	825,00	1 650,00	CS ÚRS 20	
	vv		"D.1.1.2.11"						
	vv		"O03" 1		1,000				
	vv		"O08" 1		1,000				
	vv		Součet		2,000				
232	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 s požární odolností EW 15 DP3-C	kus	2,000	6 476,80	12 953,60	CS ÚRS 20	
233	K	766660711	Montáž dveřních křídel 1křídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	5,000	235,24	1 176,20	CS ÚRS 20	
234	M	549315100	závěs dveřní	kus	5,000	607,20	3 036,00	CS ÚRS 20	
235	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	5,000	213,20	1 066,00	CS ÚRS 20	
236	M	549250150	zámek dveřní	kus	5,000	316,80	1 584,00	CS ÚRS 20	
237	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	62,720	22,00	1 379,84	CS ÚRS 20	
	vv		9*(2*1,17+2*2,06)		58,140				
	vv		1*(2*1,13+2*1,16)		4,580				
	vv		Součet		62,720				
238	M	28618110	parotěsná páska	m	65,856	44,00	2 897,66		
	vv		62,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		65,856				
239	M	28618111	paropropustná páska	m	65,856	44,00	2 897,66		
240	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000	165,00	1 650,00	CS ÚRS 20	
	vv		"D.1.1.2.3, D.1.1.2.11"						
	vv		8+2		10,000				
241	M	607941020	deska parapetní vnitřní plastová	m	12,243	275,00	3 366,83	CS ÚRS 20	
	vv		9*1,17+1*1,13		11,660				
	vv		11,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		12,243				
242	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,000	102,28	511,40	CS ÚRS 20	
243	M	61187181	prah dveřní dřevěný vč. nátěru	kus	5,000	275,00	1 375,00		
244	K	766991	D+M kuchyňská linka (horní i dolní skříňky, dřez, baterie, vestavné spotřebiče)	kpl	1,000	150 010,30	150 010,30		
	vv		kompletní provedení dle D.1.1.2.15 TR/01						
245	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 962,000	1,19	3 518,86	CS ÚRS 20	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767 Konstrukce zámečnické								
246	K	76701	Montáž garážových vrat	kpl	1,000	11 000,00	83 130,08	
247	M	76702	garážová vrata 0/01 sekční, 3500/3710mm, ocelová zárubeň, prosklení, snížené kování, el. pohon	kus	1,000	38 500,00	11 000,00	
248	K	76703	Montáž el. pohonu vrat	kus	1,000	11 000,00	38 500,00	
249	M	76704	el. pohon garážových vrat	kus	1,000	22 000,00	11 000,00	
250	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	320,000	1,97	22 000,00	
							630,08	CS ÚRS 2016 01
D 771 Podlahy z dlaždic								
251	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných v do 90 mm	m	15,060	80,00	19 492,72	
	vv		"D.1.1.2.3"				1 204,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"P.2.03" 2*3,36+2*4,32-2*0,9+2*(0,3+0,45)		15,060			
252	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených	m2	15,300	450,00	6 885,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		"P.2.03" 15,3					
253	M	597614080	dlaždice keramické, barva matná, R9, otěruvzdornost min. PEI5	m2	21,247	400,00	8 498,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		15,300*1,1		16,830			
	vv		15,06*0,15*1,1		2,485			
	vv		Součet		19,315			
			19,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,247			
254	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,300	25,00	382,50	CS ÚRS 2016 01
255	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	15,060	30,00	451,80	CS ÚRS 2016 01
256	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,000	113,76	227,52	CS ÚRS 2016 01
257	M	590541030	profil přechodový	m	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2016 01
258	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	185,000	6,58	1 217,30	CS ÚRS 2016 01
D 776 Podlahy povlakové								
259	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	82,800	5,50	455,40	CS ÚRS 2016 01
260	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	82,800	5,50	455,40	CS ÚRS 2016 01
261	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	82,800	16,50	1 366,20	CS ÚRS 2016 01
262	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	82,800	220,00	18 216,00	CS ÚRS 2016 01
263	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	82,800	110,00	9 108,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3, skladba P003"					
	vv		21,4+9,1+52,3		82,800			
264	M	284110520	díl. vinylové, barva matná	m2	91,080	429,00	39 073,32	CS ÚRS 2016 01
	vv		82,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		91,080			
265	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	61,200	110,00	6 732,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		2*5,53+2*3,845		18,750			
	vv		2*2,03+2*4,32		12,700			
	vv		2*5,53+2*9,345		29,750			
	vv		Součet		61,200			
266	M	2841101	lišta soklová	m	64,260	55,00	3 534,30	
	vv		61,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,260			
267	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,000	125,14	375,42	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		3		3,000			
268	M	590541040	profil přechodový	m	3,060	275,00	841,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060			
269	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	82,800	11,00	910,80	CS ÚRS 2016 01
270	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	746,000	0,42	311,83	CS ÚRS 2016 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								
271	K	781411112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m	m2	18,975	450,00	21 814,75	
	vv		"D.1.1.2.3"				8 538,75	CS ÚRS 2016 01
	vv		"P.2.03"					
	vv		1,5*(3,36+2,975+4,32+1,65+0,345)		18,975			
272	M	597610000	obkladačky keramické	m2	20,873	350,00	7 305,55	CS ÚRS 2016 01
	vv		18,975*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,873			
273	K	781494001	Nerezové lišty k obkladům (ukončovací, rohové)	m	19,140	250,00	4 785,00	
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		2*3,6+2*4,32-0,8+2*2,05		19,140			
274	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	18,975	25,00	474,38	CS ÚRS 2016 01
275	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	211,000	3,37	711,07	CS ÚRS 2016 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
276	K	78301	Nátěr ocelových zárubní	kus	5,000	330,00	1 650,00	
277	K	783826100	Hydroizolační nátěr omítek (znásobný) vč. bandážování rohl a koutů	m2	30,198	400,00	12 079,20	
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		"P.1.01" 0,7*(2*5,53+2*17,79-3,5)		30,198			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
278	K	784181103	Základní akrylátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	572,828	16,50	9 451,66	CS ÚRS 2016 01
279	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných	m2	572,828	44,00	25 204,43	CS ÚRS 2016 01
	vv		21,4+9,1+15,3+52,3		98,100			
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		"P.1.01" 4,38*(2*5,53+2*17,79)-3,5*3,84+4+0,75*(2*2,35+1)		199,118			
	vv		"D.1.1.2.3"					
	vv		"P.2.01" 3,5*(2*5,53+2*3,845)		65,625			
	vv		"P.2.02" 3,5*(2*2,03+2*4,32)		44,450			
	vv		"P.2.03" 3,5*(2*3,36+2*4,32)+0,75*(2*2,05+1)		57,585			
	vv		"P.2.04" 3,5*(2*5,53+2*9,345)+0,75*(2*2,05+1)		107,950			
	vv		Součet		572,828			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
280	K	2101	D+M elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kus	1,000	489 622,90	489 622,90	
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení					
281	K	2401	D+M jednotka pro odsávání výfukových plynů v garáži vč. rozvodů	kpl	1,000	75 009,00	75 009,00	
282	K	2402	D+M odvětrání kuchyně	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

2 - S003 Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 674 272,60

DPH základní
snížená

Základ daně

1 674 272,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

351 597,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 025 869,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
Objekt: 02 - II. etapa
Soupis: **2 - S003 Zpevněné plochy**

Místo:
Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018
Projektant: AG atelier s.r.o.
Kostelec nad Orlicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 674 272,60

HSV - Práce a dodávky HSV	1 674 272,60
1 - Zemní práce	464 637,27
2 - Zakládání	28 237,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	202 088,30
4 - Vodorovné konstrukce	55 229,10
5 - Komunikace pozemní	363 589,65
8 - Trubní vedení	11 001,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	152 906,49
997 - Přesun sutě	354 195,27
998 - Přesun hmot	42 386,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

2 - S003 Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 674 272,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 674 272,60

D 1

Zemní práce

1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek "rekonstruovaná část komunikace"	m2	180,000	138,87	24 996,60	CS ÚRS 2016 01
	vv		180		180,000			
2	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm "stávající chodník"	m2	55,000	32,78	1 802,90	CS ÚRS 2016 01
	vv		55		55,000			
3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm "chodník"	m2	35,000	62,55	2 189,25	CS ÚRS 2016 01
	vv		55-20		35,000			
4	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm "stávající plocha"	m2	180,000	16,18	2 912,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		180		180,000			
5	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	180,000	38,12	6 861,60	CS ÚRS 2016 01
6	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	180,000	129,96	23 392,80	CS ÚRS 2016 01
7	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců "stávající chodník"	m2	20,000	61,66	1 233,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		20		20,000			
8	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých "stávající chodník"	m	30,000	107,15	3 214,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		30		30,000			
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých "stávající plocha"	m	36,000	128,48	4 625,28	CS ÚRS 2016 01
	vv		15+21		36,000			
10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 "plyn" 5	m	5,000	306,07	1 530,35	CS ÚRS 2016 01
	vv		5		5,000			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 5	m	5,000	247,44	1 237,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		5		5,000			
12	K	122101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m 15*35*0,3	m3	157,500	30,00	4 725,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		157,500		157,500			
13	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "pro novou plochu"	m3	121,050	220,00	26 631,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,6*180		108,000			
	vv		"pro nový chodník"					
	vv		0,29*45		13,050			
	vv		Součet		121,050			
14	K	122201109	Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	121,050	10,00	1 210,50	CS ÚRS 2016 01
15	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20	m3	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		20		20,000			
16	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "D.1.1.3.2"	m3	57,600	340,00	19 584,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"pro opěrnou zed"					
	vv		2*2*9+2*1*(3,2+7,6)		57,600			
17	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	57,600	10,00	576,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 "pro novou uliční vpust"	m3	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		2*2*2		8,000			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 157,5+121,05+57,6-6+2	m3	332,150	285,00	94 662,75	CS ÚRS 2016 01
	vv		332,150		332,150			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 332,15*10	m3	3 321,500	20,00	66 430,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		3 321,500		3 321,500			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	332,150	20,00	6 643,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 332,15*1,8	t	597,870	180,00	107 616,60	CS ÚRS 2016 01
	vv		597,870		597,870			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 2*1,5*9+2*0,7*(3,2+7,6) 2*2*2-1*1*2	m3	48,120	85,00	4 090,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		48,120			
24	M	583373440	šterkopisek 42,12*1,8	t	75,816	280,00	21 228,48	CS ÚRS 2016 01
	vv		75,816		75,816			
25	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,3*10*2	m3	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		6,000		6,000			
26	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	6,000	220,61	1 323,66	CS ÚRS 2016 01
27	K	180404111	Založení trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	196,000	50,00	9 800,00	CS ÚRS 2016 01
28	M	005724150	osivo směs travní 196*0,05 Přepočtené koeficientem množství	kg	9,800	100,00	980,00	CS ÚRS 2016 01
	vv				9,800			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soust
29	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	196,000	40,00	7 840,00	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.3.2"					
	vv		196		196,000			
D 2			Zakládání				28 237,96	
30	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š	m2	355,000	17,94	6 368,70	CS ÚRS 2016
	vv		180+175		355,000			
31	M	693110050	geotextilie separační	m2	408,250	41,85	17 085,26	CS ÚRS 2016
	vv		355*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		408,250			
32	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	400,000	11,96	4 784,00	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.3.2"					
	vv		180+175		355,000			
	vv		45		45,000			
	vv		Součet		400,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				202 088,30	
33	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	17,702	2 391,67	42 337,34	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.3.2"					
	vv		8,2*(1,5+1)*0,5		10,250			
	vv		(3,2+7,6)*(0,8+1,5)*0,3		7,452			
	vv		Součet		17,702			
34	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	76,000	538,12	40 897,12	CS ÚRS 2016
	vv		2*8,2*2		32,800			
	vv		(3,2+7,6)*2*2		43,200			
	vv		Součet		76,000			
35	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	76,000	143,50	10 906,00	CS ÚRS 2016
36	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	2,655	40 658,32	107 947,84	CS ÚRS 2016
	vv		17,702*0,15		2,655			
D 4			Vodorovné konstrukce				55 229,10	
37	K	401	Venkovní schodiště 13 stupňů	kpl	1,000	53 814,43	53 814,43	
38	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,338	4 185,42	1 414,67	CS ÚRS 2016
	vv		"pod UV"					
	vv		1,5*1,5*0,15		0,338			
D 5			Komunikace pozemní				363 589,65	
39	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	355,000	183,07	64 989,85	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.3.2"					
	vv		180+175		355,000			
40	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	355,000	53,93	19 145,15	CS ÚRS 2016
41	K	564831111	Podklad ze šterkopísku tl 100 mm	m2	355,000	91,42	32 454,10	CS ÚRS 2016
	vv		180+175		355,000			
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	415,200	169,09	70 206,17	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.3.2"					
	vv		180+175		355,000			
	vv		45		45,000			
	vv		"vyrovnávací schody před vstupy do objektů"					
	vv		1,7*0,5+8,5*1,5+1,6*1		15,200			
	vv		Součet		415,200			
43	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	355,000	331,39	117 643,45	CS ÚRS 2016
44	K	567124111	Napojení stávajících vjezdů do garáže - dorovnání	m2	3,069	573,19	1 759,12	
	vv		0,45*(2*3,41)		3,069			
45	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 15 kg/m2	m2	355,000	13,07	4 639,85	CS ÚRS 2016
46	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	355,000	14,46	5 133,30	CS ÚRS 2016
47	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,200	298,96	17 997,39	CS ÚRS 2016
	vv		"D.1.1.3.2"					
	vv		45		45,000			
	vv		"vyrovnávací schody"					
	vv		15,2		15,200			
	vv		Součet		60,200			
48	M	592453030	dlažba se zámkem tl. 6 cm přírodní	m2	63,210	287,00	18 141,27	CS ÚRS 2016
	vv		60,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		63,210			
49	K	596991	Rozebrání a zpětná montáž kostkové dlažby vč. podkladních vrstev - pro novou uliční vpust a její napojení	m2	8,000	1 435,00	11 480,00	
D 8			Trubní vedení				11 001,66	
50	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 435,00	1 435,00	CS ÚRS 2016
51	M	592238	uliční vpust s rámem a mříží - kompletní dodávka	kus	1,000	9 566,66	9 566,66	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				152 906,49	
52	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	61,500	116,71	7 177,67	CS ÚRS 2016
	vv		21+3+2,5+35		61,500			
53	M	1	vodící proužek 20-25 š. 0,25 m	kus	73,500	71,75	5 273,63	
	vv		35*2*1,05		73,500			
54	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,100	352,84	10 267,64	CS ÚRS 2016
	vv		"obrubník nepřevýšený - návaznost na chodník"					
	vv		1,8		1,800			
	vv		"pro vyrovnávací schody před vstupy do objektů"					
	vv		2,5+1,5		4,000			
	vv		10,2+9,5		19,700			
	vv		1,6+2*1		3,600			
	vv		Součet		29,100			
55	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	29,682	179,37	5 324,06	CS ÚRS 2016
	vv		29,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		29,682			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	277,39	6 934,75	CS ÚRS 2016 01
	vv		"obrubník převýšený"					
	vv		4+21					
57	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm		25,000			
	vv		25*1,02 Přepočtené koeficientem množství	kus	25,500	179,37	4 573,94	CS ÚRS 2016 01
58	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	42,000	168,86	7 092,12	CS ÚRS 2016 01
	vv		"chodník" 4+2+2,5+7+1,5+17+8					
59	M	592175090	obrubník přírodní		42,000			
	vv		84*1,02 Přepočtené koeficientem množství	kus	85,680	95,67	8 197,01	CS ÚRS 2016 01
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3	85,680			
	vv		(1,8+25)*0,2*0,3		3,288	3 336,62	10 970,81	CS ÚRS 2016 01
	vv		42*0,2*0,2		1,608			
	vv		Součet		1,680			
61	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,288			
	vv		"D.1.1.3.2"		22,440	3 348,33	75 136,53	CS ÚRS 2016 01
	vv		"původní opěrná zed' se schody"					
	vv		15*0,5*(1,5+1)					
	vv		1,5*(5,2+3)*0,3		18,750			
	vv		Součet		3,690			
62	K	962052212	Bourání původních schodů	kpl	22,440	11 958,33	11 958,33	
D 997 Přesun sutě								
63	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	302,731	200,00	354 195,27	
64	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	302,731	220,00	60 546,20	CS ÚRS 2016 01
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 540,965	10,00	66 600,82	CS ÚRS 2016 01
	vv		302,731*15 Přepočtené koeficientem množství		4 540,965		45 409,65	CS ÚRS 2016 01
66	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	302,731	600,00	181 638,60	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot								
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	177,225	239,17	42 386,90	
							42 386,90	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

3 - Náklady spojené s umístěním SO01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 750,00

DPH základní
snížená

Základ daně

123 750,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 987,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

149 737,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

3 - Náklady spojené s umístěním S001

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o.
Kostelec nad Orlicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	123 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	123 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 050,00
VRN7 - Provozní vlivy	101 200,00
	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: 02 - II. etapa
 Soupis: 3 - Náklady spojené s umístěním SO01

Místo:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o. Kostelec nad C

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen
P								sousl

Náklady soupisu celkem

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				123 750,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				123 750,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 20
2	K	012203000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 20
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 20
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 20
D VRN3			Zařízení staveniště				101 200,00	
5	K	032902000	Vybudování vybavení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	71 500,00	71 500,00	CS ÚRS 2016
7	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016
8	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2016
9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2016
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016
D VRN7			Provozní vlivy				5 500,00	
11	K	071203000	Provoz dalšího subjektu - zajištění možnosti nepřerušného provozu hasičské zbrojnice v průběhu prací	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

4 - S002 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 366 923,96

DPH základní
snížená

Základ daně
2 366 923,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
497 054,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 863 977,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
 Objekt: 02 - II. etapa
 Soupis: 4 - S002 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Místo:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o.
 Kostelec nad Orlicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	2 366 923,96
1 - Zemní práce	1 294 265,98
2 - Zakládání	56 152,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 190,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 774,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	747 710,76
997 - Přesun sutě	218 468,64
998 - Přesun hmot	151 202,94
	42 765,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 011 638,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 007,24
712 - Povlakové krytiny	214 068,97
713 - Izolace tepelné	98 843,93
73 - Vytápění	70 702,72
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 000,00
762 - Konstrukce tesařské	16 026,12
763 - Konstrukce suché výstavby	6 369,15
764 - Konstrukce klempířské	216 811,43
766 - Konstrukce truhlářské	76 834,32
767 - Konstrukce zámečnické	107 121,33
771 - Podlahy z dlaždic	14 936,72
781 - Dokončovací práce - obklady	13 948,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	52 136,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	81 832,00
	61 019,20
M - Práce a dodávky M	57 719,20
21-M - Elektromontáže	3 300,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

4 - SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 366 923,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 294 265,98

D 1

Zemní práce

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	36,167	550,00	19 891,85	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		(0,955-0,25)*51,3		36,167			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,167	285,00	10 307,60	CS ÚRS 2016 01
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	361,670	20,00	7 233,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		36,167*10		361,670			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,167	173,59	6 278,23	CS ÚRS 2016 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,167	20,00	723,34	CS ÚRS 2016 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	65,101	180,00	11 718,18	CS ÚRS 2016 01
	vv		36,167*1,8		65,101			

D 2

Zakládání

32 190,75

7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	51,300	40,00	2 052,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2 skladba PO04"					
	vv		51,3		51,300			
8	K	271532211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	12,825	1 050,00	13 466,25	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2 skladba PO04"					
	vv		0,25*51,3		12,825			
9	K	271562212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	5,130	1 050,00	5 386,50	
	vv		"D.1.1.2.2 skladba PO04"					
	vv		0,1*51,3		5,130			
10	K	271922211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	20,520	550,00	11 286,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2 skladba PO04"					
	vv		0,4*51,3		20,520			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

45 774,77

11	K	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,640	1 500,00	26 460,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.4 atika"					
	vv		0,75*(10,71+12,81)		17,640			
12	K	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdíva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	9,135	2 114,37	19 314,77	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		0,45*(7,14+2*6,58)		9,135			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

747 710,76

13	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,886	610,49	6 645,79	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2 u měněných otvorů"					
	vv		0,45*(2*2,01+0,88)		2,205			
	vv		0,45*(2*1,45+0,88)		1,701			
	vv		0,4*(4*0,8+2*1,5)		2,480			
	vv		3*0,3*(2*2+1)		4,500			
	vv		Součet		10,886			
14	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	211,790	650,00	137 663,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		3,79*(2*4,5+2*11,4)-3,41*3,59		108,280			
	vv		3*(4*6,24+2*2,75+2*3,08)-2,54*2,5		103,510			
	vv		Součet		211,790			
15	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	211,790	120,00	25 414,80	CS ÚRS 2016 01
16	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,619	180,00	3 351,42	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.7"					
	vv		0,85*(12,705+9,2)		18,619			
17	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	14,766	395,00	5 832,57	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2 stříška nad vraty"					
	vv		0,81*12,8+(0,05+0,19+0,02+0,045)*(2*0,81+12,8)		14,766			
18	M	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	15,504	273,70	4 243,44	
	vv		14,766*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		15,504			
19	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	33,385	242,00	8 079,17	CS ÚRS 2016 01
	vv		18,619+14,766		33,385			
21	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	357,773	180,00	64 399,14	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3, D.1.1.2.7"					
	vv		"skladba S09, S11"					
	vv		3,8*(8,88+2+2,4+9,866)+4,1*(0,36+0,2+0,385+0,2+0,2)		94,229			
	vv		-1*2+0,35*(2*2,1+1)		-0,180			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	vv		0,45*(4*3,59+2*3,41)					
	vv		(0,8+0,2)*(12,705+9,2)		9,531			
	vv		3,81*(24,6+1,94)		21,905			
	vv		-3*1,13*2-2*1,16*1+0,15*(3*2*2+1,13+2*1,13+2*1,16)		101,117			
	vv		-2,82*3,128+0,45*(2*3,128+2,82)		-6,444			
	vv		-3,02*3,3+0,45*(2*3,3+3,02)		-4,737			
	vv		-3,32*3,55+0,45*(2*3,55+3,32)		-5,637			
	vv		(4,33-3)*7,14		-7,097			
	vv		3,29*(6,58+7,14+6,6)		9,496			
	vv		-0,98*2,48+0,15*(2*2,48+0,98)		66,853			
	vv		-0,88*1,45+0,15*(2*1,45+0,88)		-1,539			
	vv		-2,54*2,52+0,45*(2*2,52+2,54)		-0,709			
	vv		(8,49-4,1)*(2,3+2,7)		-2,990			
	vv		(13,1-8,49)*(4,29+2*2,7)		21,950			
	vv		(7,64-3)*(2*0,95+2*0,92)		44,671			
	vv		Součet		17,354			
22	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	263,429	450,00	118 543,05	CS ÚRS
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3, D.1.1.2.7"					
	vv		"skladba S07, S08"					
	vv		12,705*4,1					
	vv		-2*3,41*3,59-1*2		52,091			
	vv		12,805*4,4		-26,484			
	vv		-7*1,17*2,06		56,342			
	vv		9,7*4,4		-16,871			
	vv		-1,17*2,06		42,680			
	vv		15,005*3,57+4,61*4,29		-2,410			
	vv		-2*1,13*1,13		73,345			
	vv		-2*0,4*0,6		-2,554			
	vv		24,58*2,5+1*2,5		-0,480			
	vv		"atika"		63,950			
	vv		1*(10,81+12,81+0,2)					
	vv		Součet		23,820			
23	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	263,429			
	vv		263,429-3,726		272,688	154,56	42 146,66	CS ÚRS 20
	vv		259,703*1,05 Přepočtené koeficientem množství		259,703			
24	M	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	272,688			
	vv		"detail D.1.1.2.9.1"					
	vv		0,3*(8*1,17+2*1,13+2*0,4)		3,912	302,00	1 181,42	CS ÚRS 20
	vv		3,726*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
25	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	3,912			
	vv		"D.1.1.2.2"					
	vv		4*3,59+2*3,41+4*0,2		27,580	147,54	4 069,15	CS ÚRS 201
	vv		2*2,1+1*2*0,2					
	vv		Součet		21,980			
26	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	5,600			
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"		27,580			
	vv		2*2,1+1		58,820	158,00	9 293,56	CS ÚRS 2016
	vv		2*(2*1,16+1,13)					
	vv		2*(2*0,9+0,4)		5,200			
	vv		8*(2*2,06+1,17)		6,900			
	vv		Součet		4,400			
27	M	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	42,320			
	vv		27,58*0,2		58,820			
	vv		58,82*0,25		21,232	273,70	5 811,20	
	vv		Součet		5,516			
	vv		20,221*1,05 Přepočtené koeficientem množství		14,705			
28	K	622212052	Montáž kontaktního zateplení parapetu z polystyrenu tl do 40 mm	m	20,221			
	vv		"D.1.1.2.3"		21,232			
	vv		2*1,13+2*0,4+8*1,17		12,420	158,00	1 962,36	
29	M	283763650	polystyren extrudovaný tl. 40 mm	m2				
	vv		12,42*0,25		12,420			
	vv		3,105*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,260	121,00	394,46	CS ÚRS 2016 0
30	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	3,105			
31	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m2	3,260			
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3, D.1.1.2.7"		263,429	5,00	1 317,15	CS ÚRS 2016 0
	vv		"K/17" 49,5		49,500	95,79	4 741,61	CS ÚRS 2016 0
32	M	590514160	lišta základní LO 103 mm tl 1,0 mm	m				
	vv		49,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		49,500			
33	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	51,975	62,20	3 232,85	CS ÚRS 2016 0
	vv		143,586+223,646+13,46+22,01+25,21		51,975			
34	M	590514760	profil okenní zateplovací s tkaninou	m	427,912	25,00	10 697,80	CS ÚRS 2016 0
	vv		2*2,1+2*1		427,912			
	vv		4*3*0,6		91,740	19,30	1 770,58	CS ÚRS 2016 0
	vv		3*1		6,200			
	vv		3*(2*2,1+3*1,13+2*1,16)		7,200			
	vv		2*3,128+2,82		3,000			
	vv		2*3,3+3,02		29,730			
	vv		2*3,55+3,32		9,076			
	vv		2*2,48+0,98		9,620			
	vv		2*1,45+0,88		10,420			
	vv		8*(2*2,06+1,17)		5,940			
	vv		2*(2*1,16+1,13)		3,780			
	vv		2*(2*0,6+0,4)		42,320			
	vv		2*(2*0,8+1,5)		6,900			
	vv		-56,215		3,200			
	vv		Součet		6,200			
	vv		87,371*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-56,215			
35	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	87,371			
	vv		143,586		91,740			
	vv		4*13,1+2*3,29+2*3,81+2*6,73		223,646	17,00	3 801,98	CS ÚRS 2016 0
					143,586			
					80,060			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet					
36	M	590515020	profil dilatační rohový, dl. 2,5 m		223,646			
	vv		2*6,73	m	14,133	97,00		
	vv		13,46*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		13,460		1 370,90	CS ÚRS 2016 01
37	M	590515120	profil parapetní		14,133			
	vv		3*1,13+2*1,16+0,88	m	23,111	21,10		
	vv		8*1,17+2*1,13+2*0,4+2*1,5		6,590		487,64	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		15,420			
	vv		22,01*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		22,010			
38	M	590515160	profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)		23,111			
	vv		13,1+(13,1-8,49)+2,5+5	m	26,471	16,10		
	vv		25,21*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		25,210		426,18	CS ÚRS 2016 01
39	M	590515100	profil s nepříznanou okapnicí		26,471			
	vv		2*3,41+12,705+1*2*1+3*1,13+2*1,16+2,82+3,02+3,32+0,98+0,88+2,54	m	59,026	16,10		
	vv		8*1,17+2*1,13+2*0,4+2*1,5		40,795		950,32	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		15,420			
	vv		56,215*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		56,215			
20	K	622325303	oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	59,026	150,00		
	vv		18,619+257,773+263,429+58,82*0,15		548,644		82 296,60	CS ÚRS 2016 01
40	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	548,644			
	vv		"Skladba S10,S11"	m2	25,124	505,00		
	vv		0,35*(0,69+1,92+1,37+0,16+0,385+2*0,2+0,36+0,2+9,866+2,4+2,2)		6,983		12 687,62	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,35*(1+1+6*0,45+0,65+0,7+0,8+1,94+0,98+2*0,15+2,54+2*0,45+7,14+6,6+24,58)		18,141			
	vv		Součet		25,124			
41	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	622,425	242,00		
	vv		(17,524+357,773+263,429+58,82*0,15)-25,124		622,425		150 626,85	CS ÚRS 2016 01
42	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	622,425			
	vv		2*3,41+3,59+2*1*2*4*0,6*0,6+1*1+3*1,13*2*2*1,16*1	m2	91,362	40,00		
	vv		2,82*3,128+3,02*3,3+3,32*3,55+0,98*2,48+0,88*1,45+2,54*2,5		25,950		3 654,48	CS ÚRS 2016 01
	vv		8*1,17+2*0,6+2*1,13*1,16+2*0,4*0,6+2*1,5*0,8		40,629			
	vv		Součet		24,783			
43	K	631311136	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	91,362			
	vv		25/30		10,260	880,00		
	vv		"D.1.1.2.2 skladba P004"				9 028,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,2*51,3					
44	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	10,260			
45	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	10,260	330,00		
	vv		0,2*3,41		0,682	350,00		
	vv		Součet		0,682		238,70	CS ÚRS 2016 01
46	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,682			
47	K	631351199	Zbudování ochranného úhelníku do hrany podlahy u vrat	m2	0,682	70,00		
48	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí s přísadou korundu střední provoz	m	3,410	935,00		
	vv		"D.1.1.2.2 skladba P004"	m2	51,300	77,00		
	vv		51,3				3 950,10	CS ÚRS 2016 01
49	K	633991199	Nástřik betonových povrchů drátkobetonu uzavíracím lakem		51,300			
50	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m2	51,300	55,00		
	vv		"D.1.1.2.2"	m	31,800	38,50		
	vv		2*4,5+2*11,4				1 224,30	CS ÚRS 2016 01
51	K	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách		31,800			
	vv		2*4,5	m	9,000	88,00		
	vv		Součet		9,000		792,00	CS ÚRS 2016 01
52	K	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	9,000	55,00		
53	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2		9,000		495,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.11"	kus	3,000	524,74		
	vv		"O/12" 1				1 574,22	CS ÚRS 2016 01
	vv		"O/13" 1					
	vv		"O/15" 1					
	vv		Součet		1,000			
	vv				1,000			
	vv				1,000			
54	M	553312240	záрубеň ocelová protipožární 900 L/P	kus	3,000	1 290,00		
	vv						3 870,00	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
71	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2				218 468,64	
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.11"	kus	3,000	23,24		
	vv		3				69,72	CS ÚRS 2016 01
55	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		3,000			
	vv		9,5*(2*12,805+9,866+1,5)	m2	852,138	60,00		
	vv		14,5*(2,4+2,2+1,5+1,5+4,5)		351,272		51 128,28	CS ÚRS 2016 01
	vv		4*2,2		175,450			
	vv		3,8*(8,88+1,5+31,18+1,94+1,5+7,14+31,18)		8,800			
	vv		Součet		316,616			
	vv				852,138			
56	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	76 692,420	0,12		
	vv		852,138*90				9 203,09	CS ÚRS 2016 01
57	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	76 692,420			
58	K	949111132	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	852,138	50,00		
59	K	949111232	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve světlíku v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	6,000	541,78		
	vv		6,000*10		60,000	36,60		
	vv		Součet		60,000		2 196,00	CS ÚRS 2016 01
60	K	949111832	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	6,000			
61	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	360,56	75,00		
	vv		4,5*11,4+6,58*7,14+10,45*12,066+4,29*2,7		255,304		2 163,36	CS ÚRS 2016 01
	vv		9,35+10		235,954		19 147,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		19,350			
	vv				255,304			
62	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	35,000	89,42		
	vv						3 129,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"TZ, D.1.1.2.4 kotvení ZB atiky + kraj z OSB"				
	vv		25+10				
63	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm		35,000		
64	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	kus	35,000	88,98	3 114,30 CS Ú
	vv		"D.1.1.2.2"	m3	12,825	1 992,90	25 558,94 CS Ú
	vv		0,25*51,3				
65	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	12,825		
66	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm	m2	12,825	1 100,82	14 118,02 CS Ú
	vv		"D.1.1.2.3 skladba PO05"		9,716	72,40	703,44 CS ÚF
	vv		4,81*2,02				
67	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2		9,716		
	vv		"D.1.1.2.2"	m3	12,825	368,85	4 730,50 CS ÚR
	vv		51,3*0,25				
68	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	12,825		
	vv		"D.1.1.2.2"		1,276	128,69	164,21 CS ÚR
	vv		0,88*1,45				
69	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2		1,276		
	vv		"D.1.1.2.2"	m2	2,430	168,31	408,99 CS ÚRS
	vv		0,98*2,48				
70	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2		2,430		
	vv		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.11"	m2	3,000	256,56	769,68 CS ÚRS
	vv		"O/12" 1				
	vv		"O/13" 1				
	vv		"O/15" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
					1,000		
72	K	978015341	Otlučení vnější vápnenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	547,549	16,39	8 974,33 CS ÚRS
73	K	978015391	Otlučení vnější vápnenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	211,790	60,11	12 730,70 CS ÚRS
	vv		"D.1.1.2.2"				
	vv		3,79*(2*4,5+2*11,4)-3,41*3,59				
	vv		3*(4*6,24+2*2,75+2*3,08)-2,54*2,5				
	vv		Součet		108,280		
					103,510		
74	K	978090001	Demontáž zabradlí sušáku hadic		211,790		
75	K	978090002	Zhotovení a zapravení prostupu stropem a střechou pro přívod a odvod vzduchu jednotku VZT	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
				kpl	2,000	2 900,00	5 800,00
D	997		Přesun sutě				
76	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	72,447	450,00	151 202,94
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,447	220,00	32 601,15 CS ÚRS
78	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 086,705	10,00	15 938,34 CS ÚRS
	vv		72,447*15 "Přepočtené koeficientem množství"				10 867,05 CS ÚRS
79	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 086,705		
80	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu (asfaltové pásy) na skládce (skládkovné)	t	72,447	1 200,00	86 936,40 CS ÚRS
					2,700	1 800,00	4 860,00 CS ÚRS
D	998		Přesun hmot				
81	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	152,734	280,00	42 765,52
							42 765,52 CS ÚRS
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 011 638,78
82	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě svařovanou fólií PVC	m2	51,300	132,00	31 007,24
	vv		"D.1.1.2.2 skladba PO04"				6 771,60 CS ÚRS
	vv		51,3				
83	M	283220260	fólie hydroizolační (střední radonové riziko) tl 1,0 mm	m2	51,300		
	vv		51,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		58,995	125,40	7 397,97 CS ÚRS
84	K	711471991	Napojení na stávající hydroizolaci	m	58,995	330,00	10 494,00
	vv		2*4,5+2*11,4		31,800		
85	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	51,300	15,40	790,02 CS ÚRS
	vv		"D.1.1.2.2 skladba PO04"				
	vv		51,3				
86	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	51,300		
87	M	693110040	geotextilie min. 200 g/m2	m2	51,300	15,40	790,02 CS ÚRS
	vv		(2*51,3)*1,1	m2	129,789	23,10	2 998,13 CS ÚRS
	vv		112,86*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		112,860		
88	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	500,000	3,53	1 765,50 CS ÚRS
D	712		Povlakové krytiny				
89	K	712300833	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	192,019	176,00	214 068,97
	vv		162,546+13,1		175,646		33 795,34 CS ÚRS
	vv		2,7*4,29+0,5*(2*3,89+1,8)		16,373		
	vv		Součet		192,019		
90	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	176,305	15,40	2 715,10 CS ÚRS
	vv		"D.1.1.2.4, D.1.1.2.6 skladba STR3"				
	vv		(12,81+0,3)*11,2				
	vv		vytažení na atiku dle detailu D.1.1.2.9.3"		146,832		
	vv		0,5*(2*12,80+2*0,3)				
	vv		"D.1.1.2.4 skladba STR5"		13,100		
	vv		2,7*4,29+0,5*(2*3,89+1,8)				
	vv		Součet		16,373		
91	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg		176,305		
	vv		176,305*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství"	t	0,088	49 500,00	4 356,00 CS ÚRS
92	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	176,305	99,00	17 454,20 CS ÚRS
	vv		"D.1.1.2.4, D.1.1.2.6 skladba STR3"				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(12,81+0,3)*11,2		146,832			
	VV		"vztažení na atiku dle detailu D.1.1.2.9.3"					
	VV		0,5*(2*12,80+2*0,3)		13,100			
	VV		"D.1.1.2.4 skladba STR5"					
	VV		2,7*4,29+0,5*(2*3,89+1,8)		16,373			
	VV		Součet		176,305			
93	M	628331590	pás těžký asfaltovaný (specifikace dle skladby STR1)	m2	202,751	107,80	21 856,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		176,305*1,15 Přepočtené koeficientem množství		202,751			
94	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	14,208	99,00	1 406,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba STR4 - s vytažením na stěnu"					
	VV		12,8*(0,81+0,3)		14,208			
95	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože	m2	16,339	107,80	1 761,34	CS ÚRS 2016 01
	VV		14,208*1,15 Přepočtené koeficientem množství		16,339			
96	K	712363001	Napojení na střešní vrstvy přístavby	m	11,200	264,00	2 956,80	
97	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	34,200	264,00	9 028,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		"K/12" 34,2		34,200			
98	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	34,200	264,00	9 028,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"K/13" 34,2		34,200			
99	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	kus	34,900	385,00	13 436,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		"K/11" 34,9		34,900			
100	K	712363443	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm rohové pole, budova v do 18m	m2	22,300	137,50	3 066,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4 vytažení na svislou plochu - skladba S08 - mechanicky kotveno"					
	VV		0,5*(2*12,80+2*0,3)		13,100			
	VV		"skladba STR5"					
	VV		0,5*(2*3,89+1,8)		9,200			
	VV		Součet		22,300			
101	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm (Broof t3)	m2	25,645	181,50	4 654,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		22,3*1,15 Přepočtené koeficientem množství		25,645			
102	K	712363542	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	174,147	137,50	23 945,21	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4 skladba STR3"					
	VV		(12,81+0,3)*(11,2+2*0,6)		162,564			
	VV		"STR5"					
	VV		2,7*4,29		11,583			
	VV		Součet		174,147			
103	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm (Broof t3)	m2	200,269	181,50	36 348,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		174,147*1,15 Přepočtené koeficientem množství		200,269			
104	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	174,147	15,40	2 681,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4 skladba STR3"					
	VV		(12,81+0,3)*(11,2+2*0,6)		162,564			
	VV		"STR5"					
	VV		2,7*4,29		11,583			
	VV		Součet		174,147			
105	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	200,269	30,80	6 168,29	CS ÚRS 2016 01
	VV		174,147*1,15 Přepočtené koeficientem množství		200,269			
106	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	22,300	17,60	392,48	CS ÚRS 2016 01
107	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	26,760	30,80	824,21	CS ÚRS 2016 01
	VV		22,3*1,2 Přepočtené koeficientem množství		26,760			
108	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	5 250,000	3,47	18 191,25	CS ÚRS 2016 01
D 713 Izolace tepelné								
109	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,368	71,50	741,31	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		"skladba STR4"					
	VV		0,81*12,8		10,368			
110	M	283764909	deska izolační PIR 40 mm	m2	10,575	198,00	2 093,85	
	VV		10,368*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,575			
111	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	146,832	63,80	9 367,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4, D.1.1.2.6 skladba STR3"					
	VV		(12,81+0,3)*11,2		146,832			
112	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	154,174	181,50	27 982,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		146,832*1,05 Přepočtené koeficientem množství		154,174			
113	M	283759910	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	154,174	290,40	44 772,13	CS ÚRS 2016 01
114	M	283764080	polystyren extrudovaný	m3	1,310	4 378,00	5 735,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.9.7"					
	VV		"kraj střechy u okapu"					
	VV		0,6*9,1*0,24		1,310			
115	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3 800,000	2,15	8 151,00	CS ÚRS 2016 01
D 73 Vytápění								
116	K	7301	D+M jednotka vytápění ve stávající garáži - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	70 702,72	70 702,72	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
117	K	73501	Přemístění otopného tělesa v kuchyňce vč. potrubí	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
D 762 Konstrukce tesařské								
118	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	24,480	467,50	11 444,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		"OSB deska na atiku"					
	VV		0,6*(10,71+12,81)		14,112			
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		"skladba STR4"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,81*12,8 Součet		10,368 24,480			
119	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	24,480	132,00	3 231,36	CS ÚRS 2016 01
120	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	220,000	6,14	1 350,36	CS ÚRS 2016 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
121	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,350	671,00	6 273,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		"kuchyňka" 9,35		9,350			
122	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	57,000	1,67	95,30	CS ÚRS 2016 01
D 764 Konstrukce klempířské								
123	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	88,500	132,00	11 682,00	CS ÚRS 2016 01
131	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	12,800	44,00	563,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"stříška nad vstupy"					
	VV		12,8		12,800			
132	M	283292230	fólie strukturovaná	m2	14,720	137,50	2 024,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,8*1,15 Přepočtené koeficientem množství		14,720			
124	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	12,400	44,00	545,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		12,4		12,400			
125	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	47,700	44,00	2 098,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"stříška" 12,8		12,800			
	VV		"atika" 34,9		34,900			
	VV		Součet		47,700			
126	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	16,300	49,50	806,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.3"					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		8*1,17		9,360			
	VV		2*1,13		2,260			
	VV		2*0,4		0,800			
	VV		1*0,88		0,880			
	VV		Součet		16,300			
127	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	31,900	44,00	1 403,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		31,9		31,900			
128	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,500	291,50	728,75	CS ÚRS 2016 01
129	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	33,200	44,00	1 460,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		33,2		33,200			
130	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	21,500	44,00	946,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		21,5		21,500			
133	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	16,640	1 045,00	17 388,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/21" 1,3*12,8		16,640			
134	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	88,500	1 045,00	92 482,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/20" 88,5		88,500			
135	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	16,640	132,00	2 196,48	CS ÚRS 2016 01
136	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,400	385,00	4 774,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/16" 12,4		12,400			
137	K	764213652	Střešní výlez z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000	3 795,00	3 795,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/23" 1		1,000			
138	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	16,300	385,00	6 275,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/06" 2*1,5		3,000			
	VV		"K/07" 8*1,17		9,360			
	VV		"K/08" 2*1,13		2,260			
	VV		"K/09" 2*0,4		0,800			
	VV		"K/10" 1*0,88		0,880			
	VV		Součet		16,300			
140	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou	m	39,100	451,00	17 634,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/19" 39,1		39,100			
139	K	764314646	Lemování sloupků sušáku hadic z Pz s povrř úprav	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 01
141	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	33,200	594,00	19 720,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/14" 33,2		33,200			
142	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		2		2,000			
143	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	3,000	319,00	957,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.4"					
	VV		3		3,000			
144	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	21,500	599,50	12 889,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.12"					
	VV		"K/15" 21,5		21,500			
145	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	7 900,000	1,72	13 556,40	CS ÚRS 2016 01

D 766

Konstrukce truhlářské

76 834,32

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	76601	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky (pro provedení nové podlahy)	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
147	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,000	646,05	1 938,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.11"					
	VV		"009" 2		2,000			
	VV		"010" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
148	M	61130580	okno dvoukřídlové sklápěcí 1500/800 mm	kus	2,000	5 104,00	10 208,00	
149	M	61130581	okno dvoukřídlové otevírací a sklápěcí 880/1450 mm	kus	1,000	5 170,00	5 170,00	
150	K	766660022	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových s nadsvětlikem do ocelové zárubně	kus	3,000	825,00	2 475,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.11"					
	VV		"O/12" 1		1,000			
	VV		"O/13" 1		1,000			
	VV		"O/15" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
151	M	6	dveře hladké plně 900/1970 mm, nátěr, PO EW 30 DP3-C	kus	2,000	5 074,30	10 148,60	
152	M	7	dveře hladké plně 900/1970 mm, nátěr, PO EW 15 DP3-C	kus	1,000	5 074,30	5 074,30	
153	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.11"					
	VV		"O11" 1		1,000			
154	M	611441640	dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací s nadsvětlikem 980/2480 mm	kus	1,000	18 260,00	18 260,00	CS ÚRS 2016 01
155	M	611441699	bezpečnostní zámek - dveře	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
156	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	3,000	213,20	639,60	CS ÚRS 2016 01
157	M	1	vrchní dveřní kování klíka-klíka, nerez	kus	3,000	316,80	950,40	
158	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	20,780	22,00	457,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*(2*1,5+2*0,8)		9,200			
	VV		2*0,88+2*1,45		4,660			
	VV		2*0,98+2*2,48		6,920			
	VV		Součet		20,780			
159	M	28618110	parotěsná páska	m	21,819	44,00	960,04	
	VV		20,78*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,819			
160	M	28618111	paropropustná páska	m	21,819	44,00	960,04	
161	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	165,00	495,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.2, D.1.1.2.4, D.1.1.2.11"					
	VV		2+1		3,000			
162	M	607941020	deska parapetní vnitřní plastová	m	4,074	275,00	1 120,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*1,5+0,88		3,880			
	VV		3,88*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,074			
163	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	102,28	306,84	CS ÚRS 2016 01
164	M	611871100	prah dveřní	kus	3,000	275,00	825,00	
165	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 680,000	1,19	1 995,84	CS ÚRS 2016 01
								107 121,33
D 767 Konstrukce zámečnické								
166	K	76701	D+M sušák hadic, ocelová konstrukce žárově zinkovaná	kpl	1,000	28 897,00	28 897,00	
	VV		"D.1.1.2.13"					
	VV		"Z/01" 1		1,000			
167	K	76702	D+M konzola pro uchycení ostatního drátu (ocelový prvek žárově zinkovaný)	kus	12,000	3 245,00	38 940,00	
	VV		"D.1.1.2.13"					
	VV		"Z/02" 12		12,000			
168	K	76703	Dmž mřížky, prodloužení potrubí, osazení nové větrací mřížky (ozn. P2)	kus	7,000	550,00	3 850,00	
169	K	76704	Dmž světa, osazení nového plastového svítidla IP44 (ozn. P5)	kus	3,000	550,00	1 650,00	
170	K	76705	Dmž satelitu, zpětné osazení (ozn. P6)	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
171	K	76706	Dmž sirény, zpětné osazení (ozn. P7)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
172	K	76707	Dmž hydrometru, zpětné osazení (ozn. P8)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
173	K	76708	Dmž pamětní desky, zpětné osazení (ozn. P11)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
174	K	76709	Dmž poštovní schránky, zpětné osazení (ozn. P12)	kus	1,000	550,00	550,00	
175	K	76710	Dmž vypínačů osvětlení, zpětné osazení (ozn. P13)	kus	1,000	550,00	550,00	
176	K	76711	Dmž stávajících znaků, montáž a dodávka nových znaků (plechové) (ozn. P15)	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
177	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	957,000	1,97	1 884,33	CS ÚRS 2016 01
D 771 Podlahy z dlaždic								14 936,72
178	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných v do 90 mm	m	11,960	80,00	956,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		"kuchyňka" 2*4,81+2*2,02-0,9-0,8		11,960			
179	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených	m2	9,350	450,00	4 207,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		"kuchyňka" 9,35		9,350			
180	M	597614080	dlaždice keramické, barva matná, R9, otěruvzdornost min. PEI5	m2	13,484	400,00	5 393,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,35*1,1		10,285			
	VV		11,96*0,15*1,1		1,973			
	VV		Součet		12,258			
	VV		12,258*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,484			
181	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9,350	25,00	233,75	CS ÚRS 2016 01
182	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,350	30,00	280,50	CS ÚRS 2016 01
183	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,000	113,76	227,52	CS ÚRS 2016 01
184	M	590541030	profil přechodový	m	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2016 01
185	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	9,350	223,62	2 090,85	CS ÚRS 2016 01
186	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	140,000	6,58	921,20	CS ÚRS 2016 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								13 948,35
187	K	781411112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m	m2	15,690	450,00	7 060,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"D.1.1.2.3"					
	VV		"kuchyňka"					
	VV		1,5*(4,81+2,02+1,33+1,28+1,02)		15,690			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
188	M	597610000	obkládačky keramické					
	vv		15,69*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	17,259	350,00	6 040,65	CS ÚRS
189	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů		17,259			
190	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	m2	15,690	25,00	392,25	CS ÚRS
			%		135,000	3,37	454,95	CS ÚRS
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
191	K	78301	Nátěr ocelových zárubní				52 136,50	
192	K	783201201	Obrousění tesařských konstrukcí před provedením nátěru	kus	3,000	330,00	990,00	
	vv		"stávající konstrukce zastřešení"	m2	121,780	39,64	4 827,36	CS ÚRS
	vv		(11*5,5+5*2,5+11*3,5)*(2*0,2)+37,52+15,71+23,95					
193	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru		121,780			
195	K	783213101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	121,780	4,32	526,09	CS ÚRS
194	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	121,780	66,00	8 037,48	CS ÚRS
196	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	121,780	66,00	8 037,48	CS ÚRS
197	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	121,780	60,50	7 367,69	CS ÚRS
	vv		"stávající nosná konstrukce zastřešení"	m2	30,000	53,81	1 614,30	CS ÚRS
	vv		(7*3+7*2*1+2*8+2*4,5)*0,5					
198	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů		30,000			
199	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000	121,01	3 630,30	CS ÚRS
200	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000	105,39	3 161,70	CS ÚRS
201	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000	98,55	2 956,50	CS ÚRS
202	K	783826100	Hydroizolační nátěr omítek (2násobný) vč. bandážování rohlí a koutů	m2	30,000	101,28	3 038,40	CS ÚRS
	vv		"D.1.1.2.2"	m2	19,873	400,00	7 949,20	
	vv		0,7*(2*4,5+2*11,4+3,41)					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
							19,873	
203	K	784121009	Oškrabání malby				81 832,00	
	vv		"sušák hadic"	m2	147,940	60,50	8 950,37	CS ÚRS
	vv		13*(2*3,89+2*1,8)					
204	K	784181125	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m		147,940			
205	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	389,267	19,80	7 707,49	CS ÚRS
	vv		"sušák hadic" 147,94	m2	389,267	46,20	17 984,14	CS ÚRS
	vv		"na sanační omítku"		147,940			
	vv		3*(4*6,24+2*2,75+2*3,08)					
	vv		3,09*(2*4,5+2*11,4+3,41)					
	vv		"kuchyňka" 9,35+1,2*(2*4,81+2*2,02)		109,860			
	vv		"kolem nových protipožárních dveří"		87,725			
	vv		3*2*(2*0,5*2+0,5*2)		25,742			
	vv		Součet		18,000			
206	K	784672039	Písmomatířské práce výšky písmen nebo čistic do 500 mm		389,267			
	vv		"nápis: Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí"	kus	39,000	1 210,00	47 190,00	CS ÚRS
	vv		39					
D M Práce a dodávky M								
							39,000	
D 21-M Elektromontáže								
							61 019,20	
207	K	2101	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč. prodloužení kotev, revize	kpl	1,000	22 000,00	57 719,20	
208	K	2102	D+M úpravy elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	35 719,20	22 000,00	
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení								
209	K	2402	D+M odvětrání kuchyňky	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
							3 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

5 - Náklady spojené s umístěním S002

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně
35 200,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 392,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 592,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt:

02 - II. etapa

Soupis:

5 - Náklady spojené s umístěním SO02

Místo:

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o.
Kostelec nad Orlicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	27 500,00
	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 02 - II. etapa

Soupis: 5 - Náklady spojené s umístěním SO02

Místo:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 18.12.2018

Projektant: AG atelier s.r.o. Kostelec nad Orlicí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

35 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

27 500,00

2	K	032902000	Vybudování vybavení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN7 Provozní vlivy

5 500,00

8	K	071203000	Provoz dalšího subjektu - zajištění možnosti nepřerušného provozu hasičské zbrojnice v průběhu prací	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3670

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ

JKSO:

Místo: k.ú. KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ [670197]

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

188 481,67

0,00

Cena bez DPH

188 481,67

DPH základní

21,00%

ze

188 481,67

39 581,15

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

228 062,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3670

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEČ NAD ORLICÍ

Místo: k.ú. KOSTELEČ NAD ORLICÍ [670197]

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		188 481,67	228 062,67
ÚT	Vytápění	136 463,88	165 121,86
ZTI	Zdravotně technické instalace	52 017,79	62 941,75
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		188 481,67	228 062,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEČ NAD ORLICÍ

Objekt: ÚT - Vytápění

JKSO:

Místo: k.ú. KOSTELEČ NAD ORLICÍ [670197]

Objednatel:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

136 463,88

0,00

Cena bez DPH

136 463,88

DPH základní

21,00%

ze

136 463,88

snížená

15,00%

ze

0,00

28 657,41

0,00

Cena s DPH

v

CZK

165 121,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEČ NAD ORLICÍ

Objekt: ÚT - Vytápění

Místo: k.ú. KOSTELEČ NAD ORLICÍ [670197]

Datum: 18.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

136 463,1

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

110 096,1

734 - Ústřední vytápění - armatury

45 686,1

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 901,1

OST - Ostatní

56 508,1

26 367,0

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

136 463,88

ROZPOČET

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE, KOSTELEc NAD ORLICÍ

Objekt: ÚT - Vytápění

Místo: k.ú. KOSTELEc NAD ORLICÍ [670197]

Datum: 18.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

136 463,88

PSV - Práce a dodávky PSV

110 096,88

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

45 686,98

1	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 2*(1,67+0,2+0,5+0,5+1,67+0,5+2,5+1,5+6,7+3,5+3,8)	m	46,080	203,50	9 377,28
2	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 2*(0,8+2,1+2,92+2,7)	m	17,040	217,80	3 711,31
3	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 2*(4,8+4,4+5,9+1,4+2,7)	m	38,400	269,50	10 348,80
4	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 2*(4+7,9+2,5)	m	28,800	316,80	9 123,84
5	K	733231112	Kompensátor pro měděné potrubí D 18 tvaru U s hladkými chybami s konci na vnitřní pájen 2	kus	2,000	2 024,00	4 048,00
6	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 46,1+17,1+38,4+28,8	m	130,400	9,90	1 290,96
7	K	733811251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm 46,1+17,1+38,4	m	101,600	35,20	3 576,32
8	K	733811252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 45 mm 28,8	m	28,800	52,80	1 520,64
9	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,117	13 640,00	1 595,88
10	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,117	9 350,00	1 093,95

734 - Ústřední vytápění - armatury

7 901,30

11	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK 8+2	kus	10,000	291,50	2 915,00
12	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110 °C radiátorů typu VK 8	kus	8,000	426,80	3 414,40
13	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110 °C radiátorů typu VK	kus	2,000	423,50	847,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2					2,000		
14	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	247,50	495,00
2					2,000		
15	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,010	13 640,00	136,40
16	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	9 350,00	935,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							56 508,00
17	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W	kus	1,000	4 314,20	4 314,20
1					1,000		
18	K	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 1847W	kus	6,000	4 614,50	27 687,00
6					6,000		
19	K	735152585	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2600mm výkon 4365W	kus	2,000	7 961,80	15 923,60
2					2,000		
20	K	735152680	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 3368 W	kus	1,000	7 422,80	7 422,80
1					1,000		
21	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,505	1 364,00	688,82
22	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,505	935,00	472,78
OST - Ostatní							26 367,00
23	K	001	GRILAMIDOVÁ TRUBKA SPOJOVANÁ TVAROVKAMI POMOCÍ NÁSTRČNÉHO SYSTÉMU	m	15,800	385,00	6 083,00
9,3+1,5+2,5+2,5					15,800		
24	K	002	Připojovací elementy pro rozvod vzduchu	soub	1,000	5 500,00	5 500,00
1					1,000		
vč. uzávěrů							
25	K	003	Stavební přípomoc	hod	48,000	308,00	14 784,00
48					48,000		
sekání drážek, uchycení potrubí, případné zapravení							
vč. potřebného materiálu							
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ
Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace

JKSO:
Místo: k.ú. KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ [670197]

CC-CZ:
Datum: 18.12.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 017,79
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	52 017,79
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	52 017,79	10 923,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	62 941,53
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEČ NAD ORLICÍ

Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. KOSTELEČ NAD ORLICÍ [670197]

Datum: 18.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

52 017,79

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

37 233,79

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

26 818,88

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 974,98

OST - Ostatní

4 439,93

14 784,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 017,79

ROZPOČET

Stavba: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEČ NAD ORLICÍ

Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. KOSTELEČ NAD ORLICÍ [670197]

Datum: 18.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 017,79

PSV - Práce a dodávky PSV

37 233,79

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

26 818,88

17	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	17,300	181,50	3 139,95
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

13,1+0,5+1,5+0,2+2

17,300

vč. objímek, tvarovek

22	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	33,500	346,50	11 607,75
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

9,5+9,5+13,9+0,6

33,500

23	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	8,500	418,00	3 553,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

8,5

8,500

18	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	2 486,00	4 972,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

2

2,000

24	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	715,00	1 430,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

2

2,000

19	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	59,300	13,20	782,76
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

17,3+33,5+8,5

59,300

20	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,058	13 640,00	791,12
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

21	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	9 350,00	542,30
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 974,98

7	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	15,900	181,50	2 885,85
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

3,5+2,5+1+5,4+3,5

15,900

8	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	5,000	203,50	1 017,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

3+0,5+1,5

5,000

9	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	14,000	28,60	400,40
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

14

14,000

11	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	5,000	37,40	187,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

5

5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	1,900	41,80	79,42
1,9					1,900		
6	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	93,50	93,50
1					1,000		
1	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	105,60	105,60
1					1,000		
4	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	3,000	173,80	521,40
1+2					3,000		
5	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	1,000	247,50	247,50
1					1,000		
2	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,019	13 640,00	259,16
3	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	9 350,00	177,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							4 439,99
12	K	725311121R	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	2 453,00	2 453,00
1					1,000		
13	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,000	1 562,00	1 562,00
1					1,000		
14	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	264,00	264,00
1					1,000		
15	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,007	13 640,00	95,48
16	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	9 350,00	65,45
OST - Ostatní							14 784,00
25	K	001	Stavební přípomoc	hod	48,000	308,00	14 784,00
48					48,000		
vč. potřebného materiálu							

VP - Vícepráce

0,00

Akce: Přístavba požární zbrojnice Kostelec nad Orlicí

SO.1 - Elektroinstalace

Celk.rekapitulace nákladů

		Dodávka	Montáž
I)	El.montáže - silnoprúd	134 381	131 245
III)	Bleskosvody a uzemnění	8 626	38 197

Celkem **489 623**

Revize

I)	Elektroinstalace	16 170
----	------------------	--------

HZS

I)	Elektroinstalace	29 003
----	------------------	--------

El.montáže - silnoprúd

Rekapitulace nákladů

I)	Montáž	131 245
II)	Nosný materiál	134 381
III)	Podružný materiál 5%	21 415
IV)	PPV	27 158
V)	Dodávky	28 354
VI)	Doprava 3,6%	29 295
VII)	Přesun 1%	17 577

Silnoprúd celk.bez DPH **389 425**

Bleskosvody a uzemnění

Rekapitulace nákladů

I)	Montáž	38 197
II)	Nosný materiál	8 626
III)	Podružný materiál 5%	1 172
IV)	PPV	7 031

Bleskosvody a uzemnění celk.bez DPH **55 026**

III)	<u>Revize - zkoušky</u>	hod	60	270	<u>16 170</u>
------	--------------------------------	-----	----	-----	----------------------

IV)	<u>HZS</u>	hod	45	645	<u>29 003</u>
	Přepojení přívodu a RE				

Rekapitulace nákladů
Silnoproud

<u>Čís. pol.</u>	<u>Popis</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Montáž</u>	<u>Cena za j.</u>	<u>Materiál</u>
EL1	Sv.SB136 IP20	ks	11	621,1	6832,1	517,6	5693,6
EL2	Sv.2x36W IP54	ks	1	621,1	621,1	653,0	653,0
EL3	Sv.2x36W EP, ALDP, IP20	ks	9	621,1	5589,9	780,0	7020,0
EL4	Sv.2x58W, IP54	ks	2	621,1	1242,2	721,0	1442,0
EL5	Sv.SB158K58W -zářiv.	ks	2	621,1	1242,2	578,4	1156,8
PC200022	Zapalovač zářivk.6-80W	ks	17	42,4	720,8	17,4	295,8
010003	TPVC 2323 pod om.	m	10	39,0	390,0	7,3	73,0
010124.2	Trubka AROT DVK110 pev.	m	30	48,3	1449,0	39,8	1194,0
010301.1	Krabice KP67x67	ks	12	99,8	1197,6	22,0	264,0
010301.2	Krabice KU68/2 - 1901	ks	7	99,8	698,6	5,8	40,6
010311.3	Krabice KU68/3 - 1903	ks	10	99,8	998,0	42,4	424,0
010322	Krabice KR97/5	ks	2	148,0	296,0	113,3	226,6
100001	Uk.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	115	23,6	2714,0	0,0	0,0
100002	Uk.vod.v rozv.do 6mm2	ks	6	38,0	228,0	0,0	0,0
100003	Uk.vod.v rozv.do 16mm2	ks	28	52,4	1467,2	0,0	0,0
100006	Ukonč.kabelů do 70 mm2	ks	8	117,2	937,6	0,0	0,0
100210	Ukonč.kabelů do 5x4 mm2	ks	4	161,2	644,8	0,0	0,0
110041.1	Sp.230V/10A-1pól.+kr	ks	1	105,1	105,1	140,4	140,4
110043.1	Sp.230V/10A-ser.+kr	ks	5	105,1	525,5	180,5	902,5
110045.1	Sp.230V/10A-stř.př+kr	ks	2	105,1	210,2	146,9	293,8
110045.5	Čas.spínač SMR-T	ks	1	394,4	394,4	354,2	354,2
110045.5	Sp.230V/10A-6+6+kryt	ks	2	105,1	210,2	216,9	433,8
110051.1	Sp.tlač.230V/10A	ks	1	105,1	105,1	150,0	150,0
111011.2	Zás.16A/230V	ks	14	112,8	1579,2	127,9	1790,6
111012.2	Zás.16A/230V dvojité	ks	16	112,8	1804,8	180,7	2891,2
111021	Zás.nást.16A/400V	ks	1	393,7	393,7	104,9	104,9
111031	Zás.nást32A/400V	ks	1	393,7	393,7	134,1	134,1
190001a	Montáž sporáku	ks	1	1128,4	1128,4	0,0	0,0
190003	Montáž rozv do 100kg	ks	2	1331,2	2662,4	0,0	0,0
220321	Svorka "Bernard"	ks	2	144,1	288,2	33,1	66,2
2401019.4	Vent. MURO100G PLUS	ks	1	800,3	800,3	633,5	633,5
800101.1	CYKY 2Ax1,5mm2 o	m	12	42,2	506,4	13,4	160,8
800105.1	CYKY 3Ax1,5mm2 o	m	118	42,2	4979,6	13,4	1581,2
800105.3	CYKY 3Cx1,5mm2 o	m	158	42,2	6667,6	13,4	2117,2
800106.3	CYKY 3Cx2,5mm2 o	m	198	42,2	8355,6	21,9	4336,2
800115	CYKY 5Cx1,5mm2 o	m	75	42,2	3165,0	22,0	1650,0
800116	CYKY 5Cx2,5mm2 o	m	23	42,2	970,6	35,7	821,1
800117.1	CYKY 5x6mm2 o.	m	10	42,2	422,0	85,4	854,0
800118	CYKY 5x10mm2 o	m	25	46,4	1160,0	134,1	3352,5
800119	CYKY 5x16mm2 o	m	35	46,4	1624,0	218,3	7640,5
802412	CGSG 5Cx2,5mm2	m	6	39,4	236,4	47,5	285,0
190001c	Montáž odsavače	ks	1	1079,2	1079,2	0,0	0,0
311240.4	Kab.skříň plast. SR302	ks	1	12873,4	12873,4	9520,4	9520,4
311240.4	Kab.skříň plast. SR402	ks	1	13311,6	13311,6	13360,3	13360,3
PC	Zář.trubice 36W/31	ks	31	50,6	1568,6	48,5	1503,5
PC	Zář.trubice 58W/31	ks	6	50,6	303,6	53,2	319,2

AYKY 4x50mm2	m	30	167,8	5034,0	108,8	3264,0
--------------	---	----	-------	--------	-------	--------

I) Montáž - bez DPH

100 128

II) Nosný materiál - bez DPH

77 145

DODÁVKY SILNOPROUD

<u>Čís.pol.</u>	<u>Popis</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Montáž</u>	<u>Cena za j.</u>	<u>Materiál</u>
PC	Rozváděč RE	ks	1	10082	10082,0	39 834	39833,6
PC	Rozváděč R1P	ks	1	9936	9935,8	8 268	8268,3
PC	Rozváděč R2P	ks	1	11099	11098,9	9 135	9134,9
<u>Dodávky bez DPH</u>					31 117		57 237
							88 353

Rozváděč RE

<u>Čís.pol.</u>	<u>Popis</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Montáž</u>	<u>Cena za j.</u>	<u>Materiál</u>
A-6137-0.3	Rozvodnice Z 600x600mm	ks	1	4 101	4101,3	8 186	8186,2
A-9035-0	Zákryt z plechu	m2	0,6	270	161,7	4 172	2503,0
A-9222-0	Popis.štítek	ks	4	25	98,4	42	168,8
A-9250-0	Konečný nátěr	m2	2,3	480	1104,9	2 464	5667,9
B-1411-1	Přípojnice nul. Cu 32/5	ks	1	394	393,7	2 765	2765,4
B-1451-2	Stoupačk. svork.6323-95	ks	4	527	2109,2	425	1698,0
B-1501-1	Přípojka jedn.žil.vod do 60A	ks	8	49	393,6	394	3149,6
E-2000-1.7	Svod.přep. 1. a 2. stupeň	ks	1	261	261,3	8 462	8461,6
E-2010-1.4	Jistič do 80A/3/B	ks	3	368	1103,7	2 352	7056,6
E-2020-1b	Jistič 6A/1/B	ks	1	145	144,8	132	132,1
P-0196-1a	Svorka RSA6	ks	6	35	209,4	7	44,4
Mezisoučet					10 082		39 834
<u>Rozváděč RE - celkem</u>							49 916

Rozváděč R1P

<u>Čís.pol.</u>	<u>Popis</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Montáž</u>	<u>Cena za j.</u>	<u>Materiál</u>
A-6191-0	Rozv plast.IP40 36M	ks	1	5 273	5273,1	1 917	1917,1
A-9010-0	Obal na výkresy	ks	1	132	132,4	389	389,0
A-9222-0	Popis.štítek	ks	12	25	295,2	42	506,4
A-PC	Nul.svork.	ks	2	88	175,8	35	69,2
C-1651-1.1	Spínač 63/3 - 63A	ks	1	368	367,9	739	739,4
E-2000-1.2	Jistič .1/B-do 25A	ks	5	145	724,0	132	662,0
E-2010-1.5	Jistič .3/B do 25A	ks	2	368	735,8	476	951,2
E-2101-1	Pr.chránič40/4/0,03A	ks	1	496	495,7	1 206	1205,8
B-1501-1	Přípojka jedn.žil.vod do 60A	ks	16	86	1368,0	77	1228,8
E-2010-1.4	Jistič 32/3/B	ks	1	368	367,9	599	599,4
Mezisoučet					9 936		8 268
<u>Rozváděč R1P -celkem</u>							18 204

Rozváděč RR2P

<u>Čís.pol.</u>	<u>Popis</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Montáž</u>	<u>Cena za j.</u>	<u>Materiál</u>
A-6190-0	Rozv plast.IP40 54M	ks	1	5 273	5273,1	1 917	1917,1
A-9010-0	Obal na výkresy	ks	1	132	132,4	389	389,0
A-9222-0	Popis.štítek	ks	20	25	492,0	42	844,0
A-PC	Nul.svork.	ks	4	88	351,6	35	138,4
C-1651-1.1	Spinač 63/3 - 63A	ks	1	368	367,9	739	739,4
E-2000-1.2	Jistič ./1/B-do 25A	ks	13	145	1882,4	132	1721,2
E-2010-1.5	Jistič ./3/B do 25A	ks	2	368	735,8	476	951,2
E-2101-1	Pr.chránič40/4/0,03A	ks	1	496	495,7	1 206	1205,8
B-1501-1	Přípojka jedn.žil.vod do 60A	ks	16	86	1368,0	77	1228,8
	Mezisoučet				11 099		9 135
<u>Rozváděč R2P celkem</u>							<u>20 234</u>

C21M Bleskosvody a uzemňovací vedení

<u>Čís.pol.</u>	<u>Popis</u>	<u>Jedn</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Montáž</u>	<u>Cena za j.</u>	<u>Materiál</u>
220001.1	FeZn 30 x 4 mm betn.základ	m	60	65,2	3912,0	36,0	2160,0
220002	FeZn pr.10mm na povr.	m	28	131,7	3687,6	36,0	1008,0
220101	Svod.vod.FeZn pr.8mm	m	96	123,5	11856,0	23,0	2208,0
220301a	Svorka SS	ks	24	115,4	2769,6	8,6	206,4
220301b	Svorka SR 03	ks	4	115,4	461,6	17,8	71,2
220301c	Svorka SR 02	ks	4	115,4	461,6	17,5	70,0
220302b	Svorka SK	ks	6	115,4	692,4	19,1	114,6
220302c	Svorka SZ	ks	4	115,4	461,6	38,3	153,2
220302f	Svorka ST10	ks	2	115,4	230,8	106,6	213,2
220321	Svorka "Bernard"	ks	2	115,4	230,8	52,0	104,0
220372	Ochr.úhelník do zdiva	ks	4	480,7	1922,8	145,4	581,6
220401	Označ. štítek	ks	4	66,3	265,2	3,9	15,6
22PC	Držák OÚ zdivo OÚZ	ks	8	218,6	1748,8	31,9	255,2
22PC	Podpěra PV 01	ks	16	160,0	2560,0	23,7	379,2
22PC	Podpěra PV 23-na ploch. stř.	ks	60	115,6	6936,0	18,1	1086,0
I)	<u>Montáž - celkem</u>				<u>38 197</u>		
II)	<u>Nosný materiál - celkem</u>						<u>8 626</u>

SO.2 - Elektroinstalace

Celk.rekapitulace nákladů

I)	El.montáže - silnoproud	Dodávka	Montáž
		5 255	10 066

Celkem**35 719****Revize**

I)	Elektroinstalace	3 520
----	------------------	-------

El.montáže - silnoproud**Rekapitulace nákladů**

I)	Montáž	10 066
II)	Nosný materiál	5 255
III)	Podružný materiál 5%	2 200
IV)	PPV	6 427
V)	Dodávky	1
VI)	Doprava 3,6%	6 600
VII)	Přesun 1%	1 650

Silnoproud celk.bez DPH

III)	<u>Revize - zkoušky</u>	hod	8	440	<u>3 520</u>
------	--------------------------------	-----	---	-----	---------------------

Rekapitulace nákladů**Silnoproud**

<u>Čís. pol.</u>	<u>Popis</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Montáž</u>	<u>Cena za j.</u>	<u>Materiál</u>
EL3	Sv.2x36W EP, ALDP, IP20	ks	2	583,0	1166,0	732,2	1464,4
010301.1	Krabice KP67x67	ks	1	93,7	93,7	20,7	20,7
010311.3	Krabice KU68/3 - 1903	ks	6	93,7	562,2	39,8	238,5
100001	Uk.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	15	22,1	331,5	0,0	0,0
110045.1	Sp.230V/10A-stř.př+kr	ks	2	98,6	197,2	137,9	275,8
111011.2	Zás.16A/230V	ks	2	105,9	211,8	120,1	240,1
111012.2	Zás.16A/230V dvojité	ks	2	105,9	211,8	169,6	339,3
190001a	Montáž sporáku	ks	1	1059,3	1059,3	0,0	0,0
800101.1	CYKY 2Ax1,5mm2 o	m	12	39,6	475,2	12,6	151,3
800105.1	CYKY 3Ax1,5mm2 o	m	6	39,6	237,6	12,6	75,6
800105.3	CYKY 3Cx1,5mm2 o	m	16	39,6	633,6	12,6	201,7
800106.3	CYKY 3Cx2,5mm2 o	m	76	39,6	3009,6	20,5	1560,0
800115	CYKY 5Cx1,5mm2 o	m	5	39,6	198,0	20,6	103,2
800116	CYKY 5Cx2,5mm2 o	m	12	39,6	475,2	33,5	402,3
190001c	Montáž odsavače	ks	1	1013,1	1013,1	0,0	0,0
PC	Zář.trubice 36W/31	ks	4	47,5	190,0	45,5	182,2

I)	<u>Montáž - bez DPH</u>	<u>10 066</u>
----	--------------------------------	----------------------

II)	<u>Nosný materiál - bez DPH</u>
-----	--

5 255

SO.4 - přeložka kabelů ČEZ Distribuce

Dle vyjádření ČEZ DISTRIBUCE a.s. ze dne 24.11.2017 odhad celkových nákladů na přeložku činí

204 000,-Kč

Tato částka bude upřesněna na základě prováděcí dokumentace a výběrového řízení

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DR
Stavba: DR

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	70 702,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	70 702,72
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	70 702,72	14 847,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	85 550,29
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DR

Stavba: DR

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Datum: ##

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		70 702,72	85 550,29
R	R	70 702,72	85 550,29
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		70 702,72	85 550,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DR
Objekt: R - R

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				70 702,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				70 702,72
DPH základní	21,00%	ze	70 702,72	14 847,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		85 550,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DR

Objekt: R - R

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Datum:

19.10.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	70 702,72
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	65 752,72
731 - Ústřední vytápění - kotelny	6 053,81
OST - Ostatní	59 698,91
	4 950,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

70 702,72

ROZPOČET

Stavba: DR

Objekt: R - R

Místo: Datum: 19.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 702,72

PSV - Práce a dodávky PSV

65 752,72

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

6 053,81

1	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm	m	4,000	445,50	1 782,00
2	K	723230103	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	1 149,50	2 299,00
2					2,000		
3	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	1,000	99,00	99,00
1					1,000		
4	M	55138950R	Plynový filtr DN 25, 2x vnitřní závít	kus	1,000	1 867,80	1 867,80
1					1,000		
5	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,009	372,90	3,36
6	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	294,80	2,65

731 - Ústřední vytápění - kotelny

59 698,91

7	K	731280101R	Plynová teplovzdušná jednotka s nom. mín. výkonem 13,8 kW	soubor	1,000	47 654,75	47 654,75
spotřeba plynu 1,59 m3/h							
hmotnost 30 kg							
napájení 230 V							
provozní teplota v místnosti 0°C/35°C							
nominální průtok vzduchu 2170 m3/h							
vč. nosné otočné konzoly							
vč. programovatelného ovladače							
1					1,000		
Součet					1,000		
8	K	731810302R	Nucený odtah spalin/přívod spalovacího vzduchu soustředným potrubím 80/125	soubor	6,500	1 830,40	11 897,60
6,5					6,500		
vč. vertikální hlavice							
vč. napojení teplovzdušné jednotky							
vč. revizního otvoru							
9	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,036	3 432,00	123,55
10	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,036	639,21	23,01

OST - Ostatní

4 950,00

11	K	OST01	Prostup pro koaxiální potrubí DN 125	ks	2,000	550,00	1 100,00
2					2,000		
vč. zpětného zapravení							
12	K	OST02	Revize plynového zařízení	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
1					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vč. výtisku revize dle platných norem a vyhlášek				

VP - Vícepráce

0,00

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	19	III 2019	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019	XII
0	Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad	196 dny	1.3.19	29.11.19	1.18.25.	4.11.18.25.	1.8.15.22.29.	6.13.20.27.	3.10.17.24.	1.8.15.22.29.	5.12.19.26.	2.9.16.23.30.	7.14.21.28.	4.11.18.25.	2.
	Oficií														
1	1 Etapa	0 dny	1.3.19	1.3.19											
2	1.1 SO04 přeložky sítí technické infrastruktury - není součástí tohoto ZR	0 dny	1.3.19	1.3.19											
3	2 Etapa	196 dny	1.3.19	29.11.19											
4	2.1 SO01 Přístavba hasičské zbrojnice	196 dny	1.3.19	29.11.19											
5	2.1.1 Založení objektu	36 dny	1.3.19	19.4.19											
6	2.1.2 Hrubá stavba	55 dny	8.4.19	21.6.19											
7	2.1.3 Střešní	35 dny	10.6.19	26.7.19											
8	2.1.4 Hrubé instalace	32 dny	8.7.19	20.8.19											
9	2.1.5 Úpravy povrchů	95 dny	15.7.19	22.11.19											
10	2.1.6 Dokončovací práce	25 dny	28.10.19	29.11.19											
11	2.2 SO03 Zpevněné plochy	50 dny	16.9.19	22.11.19											
12	2.3 Náklady spojené s umisťováním SO01	196 dny	1.3.19	29.11.19											
13	2.4 SO02 Opravy a udržba objektu stávající hasičské zbrojnice	150 dny	6.5.19	29.11.19											
14	2.4.1 Výměna výplň otvorů	30 dny	6.5.19	14.6.19											
15	2.4.2 Oprava střechy	60 dny	13.5.19	2.8.19											
16	2.4.3 Úpravy povrchů vnější	110 dny	24.6.19	22.11.19											
17	2.4.4 Dokončovací práce	45 dny	30.9.19	29.11.19											
18	2.5 Náklady spojené s umisťováním SO02	196 dny	1.3.19	29.11.19											

Projekt: Přístavba hasičské zbrojnice,
Datum: 6.11.18

Úkol Rozdělení Milník Soutěžní Průběh Soutěžní Konečný termín

Prísavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Ohří	25.2.19	4.3.19	11.3.19	18.3.19	25.3.19	1.4.19	8.4.19	15.4.19	22.4.19	29.4.19	6.5.19
Etapa											
SO04 Předlohy sítí technické infrastruktury - není součástí tohoto ZR											
Etapa											
SO01 Prísavba hasičské zbrojnice											
Založení objektu	37 032,13 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč
Hrubá stavba							119 721,59 Kč	119 721,59 Kč			
Střešní											
Hrubé instalace											
Úpravy povrchu											
Dokončovací práce											
SO03 Zpevněné plochy											
Náklady spojené s umístěním SO01	631,38 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč
SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice											
Výměna výpňů otvorů											
Oprava střechy											30 659,28 Kč
Úpravy povrchu vnější											
Dokončovací práce											
Náklady spojené s umístěním SO02	179,59 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč
SO04 Předlohy sítí technické infrastruktury - není součástí tohoto ZR	37 843,10 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	308 937,09 Kč	308 937,08 Kč	123 776,44 Kč	123 776,44 Kč	154 435,72 Kč
SO05											
SO06											
SO07											
SO08											
SO09											
SO10											
SO11											
SO12											
SO13											
SO14											
SO15											
SO16											
SO17											
SO18											
SO19											
SO20											
SO21											
SO22											
SO23											
SO24											
SO25											
SO26											
SO27											
SO28											
SO29											
SO30											
SO31											
SO32											
SO33											
SO34											
SO35											
SO36											
SO37											
SO38											
SO39											
SO40											
SO41											
SO42											
SO43											
SO44											
SO45											
SO46											
SO47											
SO48											
SO49											
SO50											
SO51											
SO52											
SO53											
SO54											
SO55											
SO56											
SO57											
SO58											
SO59											
SO60											
SO61											
SO62											
SO63											
SO64											
SO65											
SO66											
SO67											
SO68											
SO69											
SO70											
SO71											
SO72											
SO73											
SO74											
SO75											
SO76											
SO77											
SO78											
SO79											
SO80											
SO81											
SO82											
SO83											
SO84											
SO85											
SO86											
SO87											
SO88											
SO89											
SO90											
SO91											
SO92											
SO93											
SO94											
SO95											
SO96											
SO97											
SO98											
SO99											
SO100											

[illegible]

Finanční tok dne 6.11.18
Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Ohří

	15.5.19	20.5.19	27.5.19	3.6.19	10.6.19	17.6.19	24.6.19	1.7.19	8.7.19	15.7.19	22.7.19
Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Ohří											
Etapa											
SO04 Přechodový sít technické infrastruktury - není součástí tohoto ZR											
Etapa											
SO01 Přístavba hasičské zbrojnice											
Začlenění objektu											
Hrubá stavba	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč	40 704,35 Kč	40 704,35 Kč	40 704,35 Kč	40 704,35 Kč	40 704,35 Kč
Střešní											
Hrubé instalace											
Úpravy povrchu											
Dokončovací práce											
SO03 Zpevnění plochy											
Náklady spojené s umístěním SO01	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč
SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasičské zbrojnice											
Výměna výplní otvorů	30 659,28 Kč	30 659,28 Kč	30 659,28 Kč	30 659,28 Kč	30 659,28 Kč	30 659,28 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč
Opava střechy	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	44 143,69 Kč	58 830,27 Kč	58 830,27 Kč	58 830,27 Kč	58 830,27 Kč	58 830,27 Kč
Úpravy povrchů vnější											
Dokončovací práce											
Náklady spojené s umístěním SO02	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč
Celkem	198 579,41 Kč	198 579,41 Kč	198 579,41 Kč	198 579,41 Kč	239 285,76 Kč	208 624,48 Kč	147 733,16 Kč	147 733,16 Kč	236 386,58 Kč	276 327,95 Kč	276 327,95 Kč

Příloha hasečské zbrojnice, Kostelec nad Ohří	25.2.19	4.3.19	11.3.19	18.3.19	25.3.19	1.4.19	8.4.19	15.4.19	22.4.19	29.4.19	6.5.19
Etapa											
SO04 přeložky sítí technické infrastruktury - není součástí rozpočtu ZR											
Etapa											
SO01 Příloha hasečské zbrojnice											
Zařízení objektu	37 032,19 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	185 160,64 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč	119 721,59 Kč
Hrubá stavba							119 721,59 Kč	119 721,59 Kč			
Stavba											
Hrubé instalace											
Úpravy povrchu											
Dokovací práce											
SO03 Zpevněná plochy											
Náklady spojené s umístěním SO01	631,38 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč	3 156,89 Kč
SO02 Opravy a údržba objektu stávající hasečské zbrojnice											
Výměna výplní otvorů											
Oprava střechy											
Úpravy povrchu vnější											30 658,28 Kč
Dokovací práce											
Náklady spojené s umístěním SO02	179,59 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč	897,96 Kč
Celkem	37 843,10 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	189 215,49 Kč	308 937,08 Kč	308 937,08 Kč	128 776,44 Kč	128 776,44 Kč	154 435,72 Kč

Pojistný certifikát o stavebně - montážním pojištění k pojistné smlouvě č. 7721087616

Potvrzujeme, že společnost STATING s.r.o. IČ 25963864 má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7721087616 o stavebním a montážním pojištění **proti všem nebezpečím** pro všechny stavby s hodnotou díla do **60 mil.Kč** vyjma pojištění staveb mostů, tunelů a vodních staveb.

Předmětem pojistné smlouvy je pojistné plnění :

- každého budovaného díla do **60 mil. Kč** se spoluúčastí 20 tis.Kč
- stávající majetek u budovaného díla do **1,5 mil.Kč** se spoluúčastí 20 tis. Kč
- zařízení a vybavení staveniště do **500 tis Kč** se spoluúčastí 20 tis. Kč
- stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje, nářadí a přístroje do **250 tis. Kč** se spoluúčastí 20 tis. Kč
- náklady na stržení a odvoz zbytků do **5 mil. Kč** se spoluúčastí 20 tis. Kč

Dále pojistná smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží budovaného díla (dle předchozího odstavce) s pojistným plněním do **30 mil. Kč** se spoluúčastí 10 tis. Kč

Pojištěnými jsou **pojistník** a **objednatel** jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojistníkem. Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejich dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.


Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky.

Pojistnou dobou této pojistné smlouvy je doba od 24.04.2018 (počátek pojištění) do 23.04.2019 (konec pojištění), tj. jeden pojistný rok.


Potvrzení se vydává na žádost pojistníka. Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pojistné na další období je uhrazeno

Pardubice dne 24.04.2018



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TŘIDA MÍRU 94
530 02 PARDUBICE
-1-



Ing. Miroslav HRNČIAR
underwriter