Číslo smlouvy objednatele: .....
Číslo smlouvy zhotovitele: **2369/2019**

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:	Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem:	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen:	Františkem Kinským, starostou
IČO:	00274968
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	

(dále jen „***objednatel***“).

Zhotovitel:	STATING s.r.o.
Se sídlem:	Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Tel:	+420494321231
Zastoupen:	Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
IČO:	25963864
DIČ:	CZ25963864
Zapsán v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	[redacted]
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	[redacted]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	

(dále jen „***zhotovitel***“).

Článek II
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí" (dále jen „veřejná zakázka"), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

Článek III
Vymezení pojmů

3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek IV
Předmět smlouvy

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem „Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí (dále též jako „dílo" či „stavba") za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.

4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni DPS, projekční kanceláří Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., IČO: 25297066, se sídlem Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací – položkovým rozpočtem (dále jen „položkový rozpočet"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta jako podklad pro účast v zadávacím řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.

4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.

4.6 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

4.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:

- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a
- státními technickými normami k provádění díla,
- projektovou dokumentací dle této smlouvy, a
- technologickými normami a postupy, předepsanými výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
- skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
- rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění díla vztahují, a
- technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
- územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a
- touto smlouvou.

4.8 Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.

4.9 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

4.10 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

4.11 Předmětem díla je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Článek V
Cena díla

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH	**13 673 939,94** Kč
DPH (21 %)	**2 871 527,39** Kč
Celková cena včetně DPH	**16 545 467,33 Kč**

5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.

5.5 Změna ceny díla je možná jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6 Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Článek VI

Vícepráce a méněpráce

6.1 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list.

6.2 Upravit cenu díla je možné pouze při vzniku následujících okolností:

a) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla. Cena díla bude snížena o tuto poměrnou část;

b) víceprací - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) a jsou odsouhlaseny objednatelem. Vynucené vícepráce, je-li to možné, budou po jejich odsouhlasení objednatelem hrazeny z případné rezervy vzniklé neprovedením méněprací zápočtem.

6.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši maximálně odpovídající cenám určeným dle aktuální cenové soustavy URS ve výši 80 % těchto sborníkových cen.

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v aktuální cenové soustavě URS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, přičemž podléhají schválení objednatelem.

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

e) v případech, kdy cenu víceprací nebude možno stanovit dle obecně známých sborníků doporučených cen (viz písmeno b. tohoto odstavce smlouvy) nebo dohodou (viz písmeno c. tohoto odstavce smlouvy) bude cena víceprací zjištěna na základě znaleckého posudku, který se strany zavazují v takovém případě nechat vyhotovit. Zhotovitel se v případě zjištění cen víceprací dle znaleckého posudku zavazuje provést vícepráce za cenu o 10% nižší, než bude cena uvedena ve znaleckém posudku. Cenu znaleckého posudku nesou obě strany rovným dílem. Na osobě znalce se strany dohodnou a nebude-li dohody učiněno ve lhůtě do pěti pracovních dnů od vznesení požadavku objednatele na ocenění víceprací znalcem, může se kterákoli ze stran obrátit na Komoru soudních znalců ČR, aby vybrala znalce ze svého středu.

f) Pokud bude objednatel písemně trvat na bezodkladném provedení prací a pokud přitom vznikne mezi stranami spor o cenu víceprací nebo pokud vznikne spor o to, zda některé práce, které bude objednatel požadovat provést, jsou vícepracemi nebo zda se jedná o práce, které jsou již zahrnuty v ceně díla a tudíž mu nevzniká právo na zvýšení ceny (respektive na zaplacení víceprací), pak je zhotovitel povinen tyto práce (vícepráce) provést ve lhůtách stanovených objednatelem. Až do učinění dohody nebo do rozhodnutí soudu nese veškeré náklady s provedením těchto prací (víceprací) zhotovitel.

6.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem;

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů;

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

Článek VII

Termín a místo plnění

7.1 **Termín zahájení prací** (v tomto termínu je zhotovitel povinen zahájit práce na díle): stavební práce budou zahájeny dnem předání staveniště. Předpoklad předání staveniště je v únoru 2020.

7.2 **Termín dokončení a předání díla: do 30. 6.2021**

7.3 Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro výstavbu.

7.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

7.5 V případě, že zhotovitel ve stanovené 5denní lhůtě bezdůvodně staveniště nepřevezme a nestane-li se tak ani do 5 dní ode dne doručení následné výzvy objednatele, je tento oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy.

7.6 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

7.7 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.

7.8 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

7.9 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.

7.10 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

7.11 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.

7.12 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.

7.13 Místo plnění díla se nachází na pozemcích parc. č. st. 1860, 1863/1, 1864 a 1865 vše v kat. území a obci Kostelec nad Orlicí.

Článek VIII

Kontrola provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména TDI, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

8.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

8.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli

písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.

8.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

8.5 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek IX
Předání a převzetí díla

9.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

9.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. Nedokončené, neúplné ani vadné dílo není objednatel povinen převzít.

9.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

9.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které brání užívání díla nebo nejsou drobné a ojedinělé není povinen dílo převzít.

9.5 Oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla.

9.6 Zhotovitel se zavazuje vady uvedené v protokolu o předání díla odstranit do 10ti dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li dohodnuto jinak.

9.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení stavby včetně kompletního geodetického zaměření a zákresu nové stavby, všech podzemních sítí, voda, plyn, elektro - silnoproud, elektro - slaboproudé vedení, kanalizace, hlubinné vrty a další neuvedené zakrývané sítě a fotodokumentaci průběhu stavby v elektronické a listinné podobě.

Článek X
Staveniště a zařízení staveniště

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle čl. VII smlouvy.

10.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

10.3 Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:

- napojovací místo el. energie
- napojovací místo na vodovod

10.4 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany města Kostelec nad Orlicí, a to v cenách příslušného poskytovatele energií (voda – cena se skládá z ceny vodného i stočného). Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).

10.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

10.6 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDI a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.

10.8 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XIV této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

Článek XI
Práva a povinnosti smluvních stran

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.

11.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

11.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

11.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

11.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

11.6 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

11.7 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.

11.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.

11.10 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je tak povinen poskytnout součinnost a umožnit kontrolním orgánům provedení kontroly v plném rozsahu v souladu se zákonnými ustanoveními, týkající se dodavatelských činností zhotovitele souvisejících s realizací projektu, a to poskytnutím veškerých dokladů a informací požadovaných ze strany kontrolních orgánů.

11.12 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

11.13 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

11.14 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni předání staveniště.

11.15 Zhotovitel je povinen před zahájením díla zpracovat a objednateli předat upřesněný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat (vždy v předstihu v měsíčních intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní postup prací) a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

Článek XII
Záruka za jakost díla

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo (záruku za jakost díla) po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VII této smlouvy. Záruční jakostí díla podle této smlouvy je 1. jakostní třída díla a každé jeho části při obvyklém způsobu užívání díla, a to po celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání za účelem, uvedeným v této smlouvě.

12.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.

12.3 Dílo má také vady, jestliže nebylo zhotoveno v souladu s normami, upravujícími postupy zhotovitele při zhotovování díla, a to i v případě, že se následek takového porušení neprojeví jako vada díla ve smyslu článku XII, odst. 12.2 této smlouvy.

12.4 Objednatel je povinen vytknout zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, a to bez ohledu na množství a/nebo povahu vad díla. Vadu díla, o které zhotovitel věděl nebo musel vědět, může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv, bez ohledu na to, kdy ji zjistil. Pokud by objednatel převzal dílo bez výhrad a bez zjištění vad, nezbavuje to objednatele jeho nároků z vad díla za podmínek dle této smlouvy, ani to nezprošťuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy.

12.5 V případě uplatnění nároku z vad je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek dle této smlouvy. Nedodržení zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.

12.6 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

12.7 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění a odstranit objednatelem reklamovanou vadu:

12.7.1 nastoupení na odstranění vady bránící užívání díla do dvou (2) pracovních dní a odstranění vady do čtyř pracovních dní od nahlášení;

12.7.2 nastoupení na odstranění ostatní vady nebránící užívání díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů a jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od nahlášení; nebudou-li dohodnuty lhůty.

12.8 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

12.9 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady bránící užívání díla o více jak čtyři (4) pracovní dny a v případě vady nebránící užívání díla o více jak třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

12.10 Zhotovitel je povinen ke dni konečného předání díla a konečného převzetí díla předat objednateli k zajištění nároků objednatele vyplývajících z poskytnuté záruky neodvolatelnou bankovní záruku znějící na částku rovnající se 5 % celkové ceny díla dle článku V. této smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za odpovědnost za vady"). Bankovní záruka za odpovědnost za vady bude platná do konce 63. měsíce ode dne konečného předání díla a převzetí díla. Bankovní záruka musí být vždy výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti Bankovní záruky za odpovědnost za vady vrátí objednatel zhotoviteli její originál. Nepředání bankovní záruky je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem.

Článek XIII
Platební podmínky

13.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

13.2 V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den každého měsíce realizace, či ke konci realizace. Zhotovitel vystaví 1x za měsíc fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (bez něj není faktura úplná) oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený TDSI, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele. Přílohou faktury bude také rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

13.3 Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany této smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.4 Celkovou smluvní cenu díla objednatel uhradí minimálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit zbývající částku rovnající se až 10 % celkové sjednané smluvní

ceny, která slouží jako pozastávka, zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

13.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

13.6 Platby budou probíhat výhradně v české měně.

13.7 Pozastávka dle odst. 13.4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávky nejdříve až poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky:

a) dílo bude splněno (viz čl. IX této smlouvy),

b) budou odstraněny případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním převzetí díla.

13.8 Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Článek XIV
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokuty uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:

a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VII, odst. 7.4 této smlouvy, a to **10 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.

b) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VII, odst. 7.2 této smlouvy, a to ve výši **20 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.

c) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.

d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.

e) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to **50 000,- Kč** za každé porušení

f) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odst. 4.7, 4.10, 8.3, 8.5, 11.1 dle této smlouvy.

g) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy o dílo, které není v této smlouvě o dílo označeno jako podstatné porušení smlouvy o dílo, není-li pro takový případ sjednána v této smlouvě zvláštní smluvní pokuta.

h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy,

i) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XII, odst. 12.10 této smlouvy (předání objednateli Bankovní záruky za odpovědnost za vady).

14.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.

14.3 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14.4 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.

Článek XV
Změna smlouvy

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.

15.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XVI
Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

16.3 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy.

16.4 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových cenách vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.

Článek XVII
Nebezpečí škody

17.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště zhotovitelem nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.

17.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

17.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.

Článek XVIII
Závěrečná ustanovení

18.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

18.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

18.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

18.4 Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou, zejména z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, včetně příloh zveřejněna na profilu zadavatele, tj.

objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky upozorněn, že pokud považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel.

18.5 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

18.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

Schváleno RM 19/2019 dne 7.10.2019

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Kostelci nad Orlicí dne - 6. 11. 2019

[redacted]

objednatel

František Kinský,
starosta Města Kostelec nad Orlicí

V Kostelci nad Orlicí dne

[redacted]

zhotovitel

Ing. Pavel Hurych,
jednatel STATING s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23082018-REVB
Stavba: Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.9.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kostelec nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
	STATING s.r.o.	DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **13 673 939,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**13 673 939,94**	**2 871 527,39**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **16 545 467,33**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23082018-REVB

Stavba: **Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí**

Místo:	**Palackého náměstí 38**	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**13 673 939,94**	**16 545 467,33**
01.1	**Hydroizolace objektu**	4 248 256,01	5 140 389,77
01.2-REVB	**Stavbení úpravy - interiér**	2 151 672,22	2 603 523,39
02	**Výměna výplní otvorů**	1 057 043,76	1 279 022,95
03	**Elektroinstalace**	1 764 350,26	2 134 863,81
03.1	**HROMOSVOD**	64 495,95	78 040,10
03.2	**Elektroinstalace**	1 699 854,31	2 056 823,72
04-REVB	**Zateplení střechy**	2 151 518,94	2 603 337,92
05-REVA	**Zpevněné plochy**	1 488 768,05	1 801 409,34
06	**Zdravotechnika**	422 996,00	511 825,16
07-REVB	**Vzduchotechnika**	104 334,70	126 244,99
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	285 000,00	344 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
01.1 - Hydroizolace objektu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Hydroizolace stavby bude probíhat v koordinaci s provedením zpevněných ploch.

Cena bez DPH			**4 248 256,01**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 248 256,01	21,00%	892 133,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**5 140 389,77**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
01.1 - Hydroizolace objektu

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 248 256,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 333 209,24
1 - Zemní práce	1 314 942,37
2 - Zakládání	7 885,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	250 235,55
4 - Vodorovné konstrukce	50 000,00
5 - Komunikace pozemní	29 526,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	295 943,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 177,03
997 - Přesun sutě	218 011,56
998 - Přesun hmot	77 487,47
PSV - Práce a dodávky PSV	1 915 046,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 795 825,08
771 - Podlahy krytiny	119 221,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
01.1 - Hydroizolace objektu

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 248 256,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 333 209,24	
	D	1	Zemní práce				1 314 942,37	
1	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	87,500	144,67	12 658,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva					
	VV		35*2,5		87,500			
	VV		Součet		87,500			
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	37,880	457,37	17 325,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vybourání podkladů pro zaizolování základů a nový okapový chodník					
	VV		37,88		37,880			
	VV		Součet		37,880			
3	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	87,500	542,12	47 435,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci zdiva objektu					
	VV		35*2,5		87,500			
	VV		Součet		87,500			
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	87,500	484,88	42 427,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva					
	VV		35*2,5		87,500			
	VV		Součet		87,500			
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	87,500	162,75	14 240,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva					
	VV		35*2,5		87,500			
	VV		Součet		87,500			
6	K	113-R2	Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému použití	m2	87,500	96,00	8 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedené včetně přesunů hmot*					
	VV		" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva					
	VV		35*2,5		87,500			
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		Součet		87,500			
7	K	113-R3	Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému použití	m	65,400	155,00	10 137,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedené včetně přesunů hmot*					
	VV		17,1*2+31,2		65,400			
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		Součet		65,400			
8	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	67,200	447,08	30 043,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,2+18*2" dle popisu TZ při provedení hydroizolace objektu		67,200			
9	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,000	195,02	780,08	CS ÚRS 2018 01
10	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,000	106,99	427,96	CS ÚRS 2018 01
11	K	119002131	Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	8,000	112,38	899,04	CS ÚRS 2018 01
12	K	119002132	Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	8,000	64,61	516,88	CS ÚRS 2018 01
13	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	8,000	217,76	1 742,08	CS ÚRS 2018 01
14	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	8,000	28,16	225,28	CS ÚRS 2018 01
15	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	134,400	26,88	3 612,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		67,2*2" dle popisu TZ - zabezpečení výkopu		134,400			
16	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	134,400	10,56	1 419,26	CS ÚRS 2018 01
17	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	67,200	64,18	4 312,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,2+18*2" dle popisu TZ při provedení hydroizolace objektu		67,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	67,200	40,00	2 688,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	122,700	363,30	44 576,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		409*0,3		122,700			
20	K	120901103	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	19,200	1 432,94	27 512,45	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *dle popisu TZ:* *Před zahájením prací , je nutno navrhuji provést odkopávky a sondy do konstrukce, které prokážou rozsah a konstrukčních řešení podzemních objektu, jež jsou v současnosti nepřístupné.*					
	VV		0,8*0,8*3,0*10 " pro provedení sond dle popisu projektu		19,200			
	VV		Součet		19,200			
21	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	409,712	1 388,28	568 794,98	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *dle popisu TZ:* *Vlastní výkopové práce se sestávají v převážné většině z odkopávek pro provedení hydroizolací spodní stavby. Většina odkopávek bude provedena v plochách jež jsou v současnosti zakryty příjezdovou komunikací a není možno přesně stanovit rozsah nepřístupných podzemních konstrukcí a prostor. Při provádění odkopávek je nutno postupovat opatrně a s ohledem na výskyt dutin pod terénem. Výkopové práce budou prováděny postupně tak, aby nedošlo ke zhroucení případných narušených konstrukcí při jejich dalším narušení.* *V zadní části v rohu se odstraní terén a provede se nová vodorovná izolace nad stropem.*					
	VV		" dle v.č. D.1.1.2 a 9					
	VV		31,17*2,0*3,5		218,190			
	VV		17,1*2,0*3,5*2*0,75		179,550			
	VV		32,17*0,5*0,5+3,929		11,972			
	VV		Součet		409,712			
22	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	409,710	237,51	97 310,22	CS ÚRS 2018 01
23	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	228,900	171,75	39 313,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.2 a 9					
	VV		(17,1*2+31,2)*3,5		228,900			
	VV		Součet		228,900			
24	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	228,900	84,70	19 387,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.2 a 9					
	VV		(17,1*2+31,2)*3,5		228,900			
	VV		Součet		228,900			
25	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	409,710	133,42	54 663,51	CS ÚRS 2018 01
26	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	819,420	35,05	28 720,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		409,71*2" ODVOZ NA DOČASNOU SKLÁDKU NA POZEMKU INVESTORA A ZPĚT PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		819,420			
27	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	409,710	56,51	23 152,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		409,71 " NAKLÁDÁNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINY KOLEM OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		409,710			
28	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	409,710	90,37	37 025,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		409,71 " NAKLÁDÁNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINY KOLEM OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		409,710			
29	K	181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	512,138	152,92	78 316,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rozprostření přebytečné zeminy na pozemku - dle popisu TZ str. 4					
	VV		204,855/2/0,2" bude upřesněno na stavbě		512,138			
	VV		Součet		512,138			
30	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	512,138	62,37	31 942,05	
	VV		"rozprostření přebytečné zeminy na pozemku - dle popisu TZ str. 4					
	VV		204,855/2/0,2" bude upřesněno na stavbě		512,138			
	VV		Součet		512,138			
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	512,138	10,40	5 326,24	CS ÚRS 2018 01
32	K	180404111	Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy	m2	512,138	76,67	39 265,62	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety*					
	VV		512,138" po dokončení stavebních prací		512,138			
33	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*204,855*	*90,90*	*18 621,32*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		512,138*0,4		204,855			
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	512,138	3,36	1 720,78	
	D	2	Zakládání				7 885,12	
35	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 312,000	6,01	7 885,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		(17,2*2+31,2)*2,0*10" hutnění zeminy po vrstvách při zásypu výkopů - dle popisu projektu		1 312,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				250 235,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	319202215	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	103,940	2 407,50	250 235,55	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Aplikace dodatečné izolace bude provedena následujícím způsobem.* *Injektáž bude prováděna na obvodovém zdivu a na středových nosných zdech.* *Vrty lze provádět jak z vnitřní, tak i venkovní strany. Pokud se vrty budou provádět z venkovní strany, ukončí se cca v úrovni vnitřní čisté podlahy. Pokud se vrty budou provádět z vnitřní strany, začne se vrtat v úrovni čisté podlahy a vrt bude ukončen tak aby nezasahoval pod úroveň neodkopaného terénu. V případě, že nebude proveden vnější odkop a kde je z druhé strany terén, provedou se vrty pod stropem, resp. cca 10 cm nad horní hranicí terénu.* *V místech přechodů injektáže z úrovně u podlahy, k vrtům v úrovni vnějšího terénu, je nutné vytvořit svislou řadu vrtů.* *Pruh od vrtů směrem k podlaze se opatří izolační hmotou (např. AQUAFIN-SULFATFEST).* *Zdivo se navrtá v roztečích cca 10 - 12 cm od sebe.* *Vrty jsou o průměru cca 16 - 18 mm pro tlakovou aplikaci a jsou ukončeny cca 5 - 8 cm před koncem šíře zdi. Po jejich vyvrtání se provede jejich vyčištění .* *K injektáži a provedení dodatečné izolace se použije křemičitan (např. AQUAFIN-F), který má těsnící a hydrofobizační vlastnosti.* *Použitý přípravek musí být určen pro tlakovou injektáž a být vhodný i pro zdivo širší než 80 cm.* *Přes injektážní hmoždinky , resp. vhodným plnícím zařízením se provede napuštění vrtů křemičitanem.* *Před aplikací izolace se v místě vrtů provede pruh minerální izolační stěrky.*					
	VV		" obvodové stěny dle v.č. D.1.1.3					
	VV		17,1*2+3,7*2+31,17*2		103,940			
	VV		Součet		103,940			
	D	4	Vodorovné konstrukce				50 000,00	
37	K	4331211-R2	Dodávka a montáž nového schodiště venkovního u obvodové stěny dle v.č. D.1.1.3. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební připomoci*					
	D	5	Komunikace pozemní				29 526,88	
38	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	87,500	177,35	15 518,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		" Dle popisu projektu - oprava části komunikace pro izolaci zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva					
	VV		35*2,5		87,500			
	VV		" NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNÝM OBJEKTEM ROZPOČTU					
	VV		Součet		87,500			
39	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	87,500	160,10	14 008,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		" Dle popisu projektu - oprava části komunikace pro izolaci zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva					
	VV		35*2,5		87,500			
	VV		" NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNÝM OBJEKTEM ROZPOČTU					
	VV		Součet		87,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				295 943,26	
40	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	169,050	719,33	121 602,74	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle popisu projektu* *Izolační opatření z vnitřní strany objektu – proti vodě :* *Následně se na takto odizolovaný podklad nanese sanační omítkový systém v požadované vrstvě cca 2 – 2,5 cm. V tomto případě se prostřik nanese celoplošně*					
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		31,2*3,5		109,200			
	VV		17,1*3,5*2/2		59,850			
	VV		Součet		169,050			
41	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	169,050	378,29	63 949,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		31,2*3,5		109,200			
	VV		17,1*3,5*2/2		59,850			
	VV		Součet		169,050			
42	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	169,050	185,00	31 274,25	CS ÚRS 2018 01
43	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	52,100	138,56	7 218,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro nový okapový chodník kolem objektu					
	VV		(31,2*2+17,1*2+3,8*2)*0,5		52,100			
	VV		Součet		52,100			
44	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	52,100	662,70	34 526,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro nový okapový chodník kolem objektu					
	VV		(31,2*2+17,1*2+3,8*2)*0,5		52,100			
	VV		Součet		52,100			
45	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	114,620	326,04	37 370,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro nový okapový chodník kolem objektu					
	VV		(31,2*2+17,1*2+3,8*2)*1,1		114,620			
	VV		Součet		114,620			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 177,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,300	43,25	4 208,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4		97,300			
47	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	97,300	85,34	8 303,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4		97,300			
48	K	965081-R1	Bourání nášlapných vrstev podlahy	m2	97,300	56,77	5 523,72	
	VV		" demontáž nášlapných vrstev podlah pro novou hydroizolaci podlahy dle popisu projektu					
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4		97,300			
	VV		Součet		97,300			
49	K	981011715	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	38,000	1 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		38 " demolice stávajícího schodiště venkovního u obvodové stěny		38,000			
50	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	169,050	150,00	25 357,50	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce: dle popisu TZ: Tento systém je určen pro izolaci a sanaci zdiva z vnitřní části objektu v místech, kdee nelze provést vnější odkop a použije se na zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem. Bude proveden v té části objektu, kde k vnějšímu zdivu nepřiléhá spojovací chodba. Zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem a kde nelze provést vnější odkop ,se provede ošetření následujícím způsobem. To se provede od podlahy do výšky vnějšího terénu.*					
	VV		" pro "Izolační opatření z vnitřní strany objektu – proti vodě" - otlučení omítek provedeno vč. očištění zdiva					
	VV		31,2*3,5		109,200			
	VV		17,1*3,5*2/2		59,850			
	VV		Součet		169,050			
51	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	97,300	80,00	7 784,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" očištění povrchu pro novou hydroizolaci podlahy dle popisu projektu					
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4		97,300			
	VV		Součet		97,300			
	D	997	Přesun sutě				218 011,56	
52	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	178,698	300,00	53 609,40	CS ÚRS 2018 01
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	178,698	220,00	39 313,56	CS ÚRS 2018 01
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 786,980	10,00	17 869,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		178,698*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 786,980			
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	178,698	600,00	107 218,80	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				77 487,47	
56	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	127,728	606,66	77 487,47	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 915 046,77	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 795 825,08	
57	K	711112-R01	Provedení plošé injektáže dle popisu projektu - kompletní provedení vč. přesunu hmot.	m2	124,000	10 689,30	1 325 473,20	
	P		*Poznámka k položce: V místech, kde nelze provést vnější odkop terénu, se provede plošná injektáž zdiva s následnou plošnou izolační stěrkou. Plošnou injektáž je nutné provést v součinnosti se svislou plošnou izolací – viz níže U plošné injektáže se první řada u podlahy a poslední řada pod stropem, resp. nad úrovní vnějšího terénu provede na celou šířku zdiva (bez cca 8 cm) . Vlastní plošná izolace injektáží se provede tak, že se vytvoří rastr vrtů cca 15 cm od sebe a to šachovnicově. Vrty budou provedeny do cca 2 /3 šířky zdiva a jsou o průměru cca 16 mm. Přes injektážní pakry se napustí izolační hmotou (např. AQUAFIN-F), která má hydfobizační a těsnící vlastnosti. U plošné injektáže se vrty naplní jednou, u vodorovné izolace (v celé šíři zdiva) se naplní do úplného nasycení zdiva. Plošná injektáž posune vlhkost směrem k vnějšímu terénu a omezí tak výrazně jeho nasákavost. Proti tlakové a vzduté vodě se poté provede svislá plošná izolace. Vlastní vrty se poté vyplní zálivkovou a těsnící hmotou (např. ASOCRET –BM), která jednak vyplní vrty a jednak zajistí statiku objektu.*					
	VV		" izolace v místech kde nelze provést vnější odkop terénu 31*4 " BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		124,000			
	VV		Součet		124,000			
58	K	711112-R02	Provedení opatření proti vodě z vnitřní strany - dle popisu projektu - kompletní provedení vč. přesunu hmot.	m2	169,050	845,30	142 897,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Tento systém je určen pro izolaci a sanaci zdiva z vnitřní části objektu v místech, kdee nelze provést vnější odkop a použije se na zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem.* *Bude proveden v té části objektu, kde k vnějšímu zdivu nepřiléhá spojovací chodba.* *Zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem a kde nelze provést vnější odkop ,se provede ošetření následujícím způsobem. To se provede od podlahy do výšky vnějšího terénu.* *Očištěné zdivo se opatří prokřemeňovacím nátěrem (např. AQUAFIN-F), který jednak zpenetruje podklad a zabrání průniku solí do dalších vrstev. Prokřemeňovací nátěr se naředí s vodou v poměru 1 : 1 a formou nátěru, resp. rozprašovačem se nanese na podklad.* *Do zavadlé vrstvy křemičitanu se ihned ve formě nátěru a v jedné vrstvě nanese izolační hmota (např. AQUAFIN- SULFATFEST), která je odolná vůči vodě a siranům a to i z negativní strany zdiva. Poté se provede vyplnění spár zdiva a celoplošná vyrovnávací vrstva rychle schnoucí těsnící hmotou hmotou (např. ASOCRET- M30).* *Po jejím zavadnutí (cca 4 - 6 hodin) se nanese 2 x izolační hmota a vytvoří se souvislá svislá izolace.* *Kompletní provedení izolace*					
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		31,2*3,5		109,200			
	VV		17,1*3,5*2/2		59,850			
	VV		Součet		169,050			
59	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým	m	104,000	80,00	8 320,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Dle stavu a charakteru pracovní spáry se její utěsnění provede buď vytvořením fabionu, resp. použitím pružné těsnící pásky*					
	VV		31,2*2+17,1*2+3,7*2" dle popisu projektu a TZ str. 6		104,000			
60	K	711493111	Provedení dodatečné hydroizolace podlahy v souvislosti k izolaci na stěnách - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	97,300	845,30	82 247,69	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *K izolaci podlah bude použita minerální hydroizolační hmota (např. AQUAFIN-1K) a následně pružná asfaltová tenkovrstvá hydroizolační hmota (např. COMBIFLEX-DS). Alternativně lze použít minerální izolační stěrky. Ty jsou vhodné hlavně pokud bude jako povrchová úprava použita dlažba (systém umožňuje difuzi vodních par). Pokud bude jako finální vrstva např. PVC, linoleum či epoxidový nátěr, je vhodnější použít bitumenovou izolaci.*					
	VV		" nová hydroizolace podlahy dle popisu projektu					
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4		97,300			
	VV		Součet		97,300			
61	K	711812-R01	Provedení vnější izolace pod úrovní terénu dle popisu projektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	m2	232,930	856,00	199 388,08	
	P		*Poznámka k položce:* *dle popisu TZ str. 6 Vnější svislá izolace zdiva pod úrovní terénu* *K vlastní svislé izolaci se použije asfaltová silnovrstvá izolace (např. COMBIDIC- 2K PREMIUM). Tato izolace musí být odolná vzduté a tlakové vodě.* *Bude se jednat o reaktivní a rychle schnoucí asfaltovou izolaci s reaktivními plnivy.* *Vyspravený a vyrovnaný podklad se napenetruje.* *Izolace se aplikuje na nosný podklad a to ve dvou krocích stěrkou.* *Ochrana izolace se provede vložením systémové tkaniny (např. COMBIFLEX-VLIES) a následně polystyrenovými deskami, které se nalepí přímo na izolaci.*					
	VV		" dle popisu projektu a TZ str. 6					
	VV		31,2*3,5		109,200			
	VV		31,2*0,8		24,960			
	VV		17,1*3,5*2/2		59,850			
	VV		3,7*0,8*2		5,920			
	VV		6,6*5" nad suterénem - strop		33,000			
	VV		Součet		232,930			
62	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,133	17 580,00	37 498,14	CS ÚRS 2018 01
	D	771	Podlahy krytiny				119 221,69	
63	K	77100001R	Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - bude upřesněno dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	97,300	1 025,00	99 732,50	
	P		*Poznámka k položce:* *V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka!* *Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot*					
	VV		"dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9					
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4		97,300			
	VV		Součet		97,300			
64	K	771990111	Vyrovnání podkladu stěrkou	m2	97,300	200,30	19 489,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vyrovnání před provedením hydroizolace podlahy dle popisu projektu					
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4		97,300			
	VV		Součet		97,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **2 151 672,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 151 672,22	21,00%	451 851,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 603 523,39**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 151 672,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	772 105,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	92 997,51
4 - Vodorovné konstrukce	50 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	253 993,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	268 027,76
997 - Přesun sutě	83 770,20
998 - Přesun hmot	23 316,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 379 566,72
763 - Konstrukce suché výstavby	244 190,23
766-1 - Konstrukce truhlářské	182 449,00
771 - Podlahy krytiny	641 289,99
781 - Dokončovací práce - obklady	191 728,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	119 909,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 151 672,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				772 105,50	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				92 997,51	
1	K	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	18,000	523,34	9 420,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		1+2" zazdívka nových překladů		3,000			
	VV		15" zazdívky dále nespecifikované - bude upřesněno na stavbě		15,000			
	VV		Součet		18,000			
2	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,942	4 342,65	17 118,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.3 m.č. 018					
	VV		1,2*2,1*0,8		2,016			
	VV		" dozdívky parapetů					
	VV		1,5*0,5*0,5*2		0,750			
	VV		1,4*1,2*0,7		1,176			
	VV		Součet		3,942			
3	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	10,450	1 032,39	10 788,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle popisu TZ a v.č. D.1.1.5					
	VV		(1,02+0,1+1,53+0,1)*3,8		10,450			
	VV		Součet		10,450			
4	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	10,000	149,14	1 491,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2+4" nad nové otvory ve stávajícím zdivu		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	*M*	*59321070*	*překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm*	*kus*	*6,000*	*289,00*	*1 734,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		2*3		6,000			
6	*M*	*59321071*	*překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm*	*kus*	*4,000*	*359,00*	*1 436,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		4		4,000			
7	K	31712-R01	Dodávka a montáž překladů nad otvory v nových příčkách. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	65,015	620,20	40 322,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle popisu TZ str. 9 oddíl 2.6 - PŘÍČKY					
	VV		" dle v.č. D.1.1.3					
	VV		(3,1+0,985*2+0,1+1,96)*3,1		22,103			
	VV		-0,7*2,0*2		-2,800			
	VV		" dle v.č. D.1.1.5					
	VV		(1,05+0,1+1,53+1,1+1,2+1,86+0,9+0,1+1,8*2+1,3)*3,8		48,412			
	VV		-0,7*2,0*4		-5,600			
	VV		1,5*3,0		4,500			
	VV		-0,8*2,0		-1,600			
	VV		Součet		65,015			
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	82,500	99,23	8 186,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*17+28,1		82,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				50 000,00	
10	K	4331211-R	Dodávka a montáž nového schodiště z ŽB půdorysného tvaru U ve 2NP dle statické části PD vč. zábradlí. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				253 993,51	
11	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech	kus	19,000	1 642,32	31 204,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		4" oprava omítek po zazdění překladů		4,000			
	VV		15" oprava omítek po zazdívkách		15,000			
	VV		Součet		19,000			
12	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	433,800	103,95	45 093,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		" oprava stávajících stropů					
	VV		26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6		242,400			
	VV		26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+2,1+12,8+31,3+5,2+9,3+7,7+2,1		191,400			
	VV		Součet		433,800			
13	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	150,930	50,00	7 546,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.2-9					
	VV		" omítka na nově vyzděných stěnách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" pro tl. zdiva 200					
	VV		10,45*2		20,900			
	VV		" pro tl. zdiva 100					
	VV		65,015*2		130,030			
	VV		Součet		150,930			
14	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	150,930	30,00	4 527,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.2-9					
	VV		" omítka na nově vyzděných stěnách					
	VV		" pro tl. zdiva 200					
	VV		10,45*2		20,900			
	VV		" pro tl. zdiva 100					
	VV		65,015*2		130,030			
	VV		Součet		150,930			
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	150,930	200,00	30 186,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.2-9					
	VV		" omítka na nově vyzděných stěnách					
	VV		" pro tl. zdiva 200					
	VV		10,45*2		20,900			
	VV		" pro tl. zdiva 100					
	VV		65,015*2		130,030			
	VV		Součet		150,930			
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	150,930	110,08	16 614,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.2-9					
	VV		" omítka na nově vyzděných stěnách					
	VV		" pro tl. zdiva 200					
	VV		10,45*2		20,900			
	VV		" pro tl. zdiva 100					
	VV		65,015*2		130,030			
	VV		Součet		150,930			
17	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1 320,235	90,00	118 821,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		" oprava stávajících stěn					
	VV		(3,09+2+3,0)*3,06		24,755			
	VV		(3,185*2+2,4)*2,9		25,433			
	VV		(1,71+1,1*2)*2,7		10,557			
	VV		(3,28*2+4,3+1,0)*2,9		34,394			
	VV		(3,4*2+4,43)*2,9		32,567			
	VV		(1,5*4+1,74+2,66)*3,0		31,200			
	VV		(3,1+3,5*2)*3,0		30,300			
	VV		(0,9+1,8*2)*2,9		13,050			
	VV		(9,35*2+5,4)*3,0		72,300			
	VV		(1,74*2+10,5*2)*3,0		73,440			
	VV		(4,22*2+5,22*2)*3,0		56,640			
	VV		(3,25*2+3,28*2)*2,88		37,613			
	VV		(9,45*2+1,3*2)*2,6		55,900			
	VV		(9,615*2+3,25*2)*2,8		72,044			
	VV		(1,6*2+3,2*2)*3,0		28,800			
	VV		Mezisoučet		598,993			
	VV		(5,1*2+3,2*2)*4,4		73,040			
	VV		(9,7*2+5,52*2)*3,7		112,628			
	VV		(2,425*2+3,255*2)*2,5		28,400			
	VV		(4,3*2+3,8*2)*3,8		61,560			
	VV		(5,4*2+4,1*2)*3,7		70,300			
	VV		(3,9*2+4,5*2)*3,8		63,840			
	VV		(5,5*2+4,3*2)*3,8		74,480			
	VV		(9,515*2+5,5*2)*3,8		114,114			
	VV		(1,8*2+3,9*2)*3,8		43,320			
	VV		(6,6*2+3,6*2)*3,9		79,560			
	VV		Mezisoučet		721,242			
	VV		Součet		1 320,235			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				268 027,76	
18	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	428,400	30,36	13 006,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		" pro práce a konstrukce ve výškách a pro montáž schodiště					
	VV		3,7*4*3		44,400			
	VV		32*4*3		384,000			
	VV		Součet		428,400			
19	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	51 408,000	1,50	77 112,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		428,4*120		51 408,000			
20	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	428,400	24,13	10 337,29	CS ÚRS 2018 01
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	444,100	60,00	26 646,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,3+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3+7,7		211,900			
	VV		61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12		232,200			
	VV		Součet		444,100			
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	444,100	85,34	37 899,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,3+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3+7,7		211,900			
	VV		61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12		232,200			
	VV		Součet		444,100			
23	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,060	83,81	1 178,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.4 m.č. 105 a 104					
	VV		3,7*3,8		14,060			
	VV		Součet		14,060			
24	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	81,634	100,24	8 182,99	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle v.č. D.1.1.2 v m.č. 004					
	VV		(3,255+2,315+0,15)*2,455		14,043			
	VV		"dle v.č. D.1.1.2 v m.č. 010					
	VV		1,331*2,605		3,467			
	VV		"dle v.č. D.1.1.4 v m.č. 104 a 105					
	VV		(3,7+6,5)*3,8		38,760			
	VV		1,3*3,8		4,940			
	VV		"dle v.č. D.1.1.4 v m.č. 111					
	VV		5,52*3,7		20,424			
	VV		Součet		81,634			
25	K	96203-R01	Bourání konstrukcí v 2 NP - příčky, stěny - dle popisu projektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	m3	19,871	1 000,00	19 871,00	
	VV		"dle v.č. D.1.1.6 v m.č. 201 a 202					
	VV		(9,9+14*2)*2,4*0,1		9,096			
	VV		0,9*0,9*2,5		2,025			
	VV		7,0*2,5*0,5		8,750			
	VV		Součet		19,871			
26	K	965081-R1	Bourání nášlapných vrstev podlahy	m2	604,700	50,00	30 235,00	
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2		145,100			
	VV		4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+52+9,3+7,7		227,400			
	VV		61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12,0		232,200			
	VV		Součet		604,700			
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,686	256,56	1 458,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.2					
	VV		1,16*2,1		2,436			
	VV		1,3*2,5		3,250			
	VV		Součet		5,686			
28	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	3,000	803,82	2 411,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		1+2" vybourání pro nové překlady		3,000			
29	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,512	985,79	1 490,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vybourání otvoru pro okna dle v.č. D.1.1.6					
	VV		0,7*1,2*0,9*2		1,512			
	VV		Součet		1,512			
30	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,436	1 275,95	1 832,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č .D.1.1.2 - m.č. 010					
	VV		1,14*2,1*0,6		1,436			
	VV		Součet		1,436			
31	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	19,500	339,13	6 613,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,5*3		19,500			
32	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	19,500	315,25	6 147,38	CS ÚRS 2018 01
33	K	978012121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 %	m2	433,800	11,48	4 980,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		" oprava stávajících stropů					
	VV		26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6		242,400			
	VV		26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+2,1+12,8+31,3+5,2+9,3+7,7+2,1		191,400			
	VV		Součet		433,800			
34	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 320,235	8,20	10 825,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		" oprava stávajících stěn					
	VV		(3,09+2+3,0)*3,06		24,755			
	VV		(3,185*2+2,4)*2,9		25,433			
	VV		(1,71+1,1*2)*2,7		10,557			
	VV		(3,28*2+4,3+1,0)*2,9		34,394			
	VV		(3,4*2+4,43)*2,9		32,567			
	VV		(1,5*4+1,74+2,66)*3,0		31,200			
	VV		(3,1+3,5*2)*3,0		30,300			
	VV		(0,9+1,8*2)*2,9		13,050			
	VV		(9,35*2+5,4)*3,0		72,300			
	VV		(1,74*2+10,5*2)*3,0		73,440			
	VV		(4,22*2+5,22*2)*3,0		56,640			
	VV		(3,25*2+3,28*2)*2,88		37,613			
	VV		(9,45*2+1,3*2)*2,6		55,900			
	VV		(9,615*2+3,25*2)*2,8		72,044			
	VV		(1,6*2+3,2*2)*3,0		28,800			
	VV		Mezisoučet		598,993			
	VV		(5,1*2+3,2*2)*4,4		73,040			
	VV		(9,7*2+5,52*2)*3,7		112,628			
	VV		(2,425*2+3,255*2)*2,5		28,400			
	VV		(4,3*2+3,8*2)*3,8		61,560			
	VV		(5,4*2+4,1*2)*3,7		70,300			
	VV		(3,9*2+4,5*2)*3,8		63,840			
	VV		(5,5*2+4,3*2)*3,8		74,480			
	VV		(9,515*2+5,5*2)*3,8		114,114			
	VV		(1,8*2+3,9*2)*3,8		43,320			
	VV		(6,6*2+3,6*2)*3,9		79,560			
	VV		Mezisoučet		721,242			
	VV		Součet		1 320,235			
35	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	52,000	150,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		52 " demolice stávajícího dřevěného schodiště		52,000			
	D	997	Přesun sutě				83 770,20	
36	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	51,710	400,00	20 684,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,710	220,00	11 376,20	CS ÚRS 2018 01
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	517,100	10,00	5 171,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		51,71*10 'Přepočtené koeficientem množství		517,100			
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,710	900,00	46 539,00	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				23 316,52	
40	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	33,457	696,91	23 316,52	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 379 566,72	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				244 190,23	
41	K	763111442	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB	m2	84,400	1 075,00	90 730,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle v.č. D.1.1.7					
	VV		(2,5+0,15+0,9+0,1+1,0+0,1+1,8*2+1,7*2+1,8*2+1,7*2)*3,2		60,000			
	VV		-0,7*2,0*6		-8,400			
	VV		10,25*3,2		32,800			
	VV		Součet		84,400			
42	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	79,576	1 236,25	98 375,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle popisu TZ str. 9 oddíl 2.6 - PŘÍČKY					
	VV		" dle v.č. D.1.1.7					
	VV		(5,0+3,4+5,3+1,64+3,7+3,965+4,8)*3,2		88,976			
	VV		-0,8*2,0*5		-8,000			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		Součet		79,576			
43	K	763112314	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 60 dB	m2	21,635	1 182,50	25 583,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle popisu TZ a v.č. D.1.1.7					
	VV		(0,15+0,9+0,1+1,0+0,1)*3,5		7,875			
	VV		2,15*3,2*2		13,760			
	VV		Součet		21,635			
44	K	763112328	SDK příčka mezibytová tl 300 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100+100 mm EI90 Rw 65dB	m2	13,760	1 322,25	18 194,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle popisu TZ a v.č. D.1.1.7					
	VV		2,15*2*3,2		13,760			
	VV		Součet		13,760			
45	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	10,518	1 075,00	11 306,85	CS ÚRS 2018 01
	D	766-1	Konstrukce truhlářské				182 449,00	
46	K	766-RDV	Dodávka a montáž vnitřních dveří - kompletní provedení vč. přesunu hmot.	kus	16,000	5 213,75	83 420,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		5+5+6" dle tabulky výrobků ozn D/8 a D/9		16,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	766-ROD	Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/4 dle výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	32 250,00	32 250,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		1" D/4 dle výpisu výrobků		1,000			
48	K	766-ROD2	Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/5 dle výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	9 202,00	9 202,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		1" D/5 dle výpisu výrobků		1,000			
49	K	766-ROD1	Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/6 dle výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	9 202,00	9 202,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		1" D/6 dle výpisu výrobků		1,000			
50	K	766-ROD3	Dodávka a montáž posuvné dělící dveře ozn D/7 dle výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	48 375,00	48 375,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
	VV		1" D/7 dle výpisu výrobků		1,000			
	D	771	Podlahy krytiny				641 289,99	
51	K	77100001R	Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - bude upřesněno dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	168,000	1 070,00	179 760,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka!					
			Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot					
	VV		"dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9					
	VV		10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8		108,600			
	VV		4,1+10,7+1,8+10,7+9,3+7,7		44,300			
	VV		3,6+5,8+2,8+2,9		15,100			
	VV		Součet		168,000			
52	K	77100002R	Podlahové krytiny - vinyl/PVC/koberec podlaha vč. soklu - bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	370,300	945,00	349 933,50	
	P		*Poznámka k položce:*					
			Před montáží podlah bude povrch vystěrkován.					
			Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot					
	VV		"dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9					
	VV		31,3		31,300			
	VV		50,5+22,1+12,8+31,3+5,2		121,900			
	VV		61,1+100,1+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12		217,100			
	VV		Součet		370,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	771990111	Vyrovnání podkladu stěrkou	m2	538,300	200,30	107 821,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		168+370,3		538,300			
	VV		Součet		538,300			
54	K	771990-R1	Vyrovnání podkladu pod keramickou dlažbu v 2 NP.	m2	15,100	250,00	3 775,00	
	VV		3,6+5,8+2,8+2,9		15,100			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				191 728,06	
55	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	222,600	430,00	95 718,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,0*4+1,1*4)*2,0		24,800			
	VV		(3,5*2+3,1*2)*2,0		26,400			
	VV		(1,8*2+1,0*2)*2,0		11,200			
	VV		(4,3*4)*1,2		20,640			
	VV		(1,1*2+1,5*2)*1,5		7,800			
	VV		(1,86*2+1,38*2+3,8*2)*2,0		28,160			
	VV		(1,8*4+1,1*4)*2,0		23,200			
	VV		(1,1*6+1,8*4+1,8*2)*2,0		34,800			
	VV		(2,1*2+2,3*2)*2,0		17,600			
	VV		(1,8*4+1,7*4)*2,0		28,000			
	VV		Součet		222,600			
56	*M*	*59761071*	*obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2*	*m2*	*255,990*	*300,00*	*76 797,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		222,6*1,15		255,990			
57	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	222,600	35,76	7 960,18	CS ÚRS 2018 01
58	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	222,600	41,27	9 186,70	CS ÚRS 2018 01
59	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,037	511,81	2 066,18	CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				119 909,44	
60	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 152,777	20,86	44 906,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		(84,4+79,576+21,635+13,76)*2		398,742			
	VV		433,8		433,800			
	VV		1320,235		1 320,235			
	VV		Součet		2 152,777			
61	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 152,770	34,84	75 002,51	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
02 - Výměna výplní otvorů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **1 057 043,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 057 043,76	21,00%	221 979,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 279 022,95**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
02 - Výměna výplní otvorů

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 057 043,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	188 925,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	120 078,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 731,25
997 - Přesun sutě	16 204,16
998 - Přesun hmot	2 910,99
PSV - Práce a dodávky PSV	868 118,41
764 - Konstrukce klempířské	19 515,17
766 - Konstrukce truhlářské	735 521,94
766-1 - Opravy truhlářských konstrukcí	85 000,00
784 - Dokončovací práce - malby	28 081,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
02 - Výměna výplní otvorů

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 057 043,76**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				188 925,35	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				120 078,95	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	113,860	641,01	72 985,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		227,72*0,5 " nová omítka ostění a nadpraží při výměnách výplní otvorů		113,860			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	300,000	17,44	5 232,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		300" práce spojené s výměnou výplní otvorů		300,000			
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	250,000	35,15	8 787,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		250" práce spojené s výměnou výplní otvorů		250,000			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	227,720	145,24	33 074,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		" po výměně oken dle tabulky výrobků pozice O1-O8 a D1-D3					
	VV		(1,4+2,4)*2*9		68,400			
	VV		(1,4+2,0)*2*7		47,600			
	VV		(1,26+1,9)*2*4		25,280			
	VV		1,5*4*3		18,000			
	VV		(1,4+1,0)*2*2		9,600			
	VV		(1,0+1,35)*2*2		9,400			
	VV		(0,7+1,2)*2*5		19,000			
	VV		(0,81+1,4)*2*2		8,840			
	VV		(1,0+2,05)*2		6,100			
	VV		(1,0+2,8)*2		7,600			
	VV		(1,45+2,5)*2		7,900			
	VV		Součet		227,720			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 731,25	
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000	65,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		300" práce spojené s výměnou výplní otvorů		300,000			
6	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	42,255	163,93	6 926,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vybourání vyplní otvorů					
	VV		1,7*1,3*2		4,420			
	VV		3,1*2,5*2		15,500			
	VV		0,6*2,45*9		13,230			
	VV		0,55*0,85*2		0,935			
	VV		2,1*1,9		3,990			
	VV		0,9*1,9		1,710			
	VV		1,3*1,9		2,470			
	VV		Součet		42,255			
7	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	78,134	175,57	13 717,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*2,4*9		30,240			
	VV		1,4*2,0*7		19,600			
	VV		1,26*1,9*4		9,576			
	VV		1,5*1,5*3		6,750			
	VV		1,4*1,0*2		2,800			
	VV		1,0*1,35*2		2,700			
	VV		0,7*1,2*5		4,200			
	VV		0,81*1,4*2		2,268			
	VV		Součet		78,134			
8	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,475	176,73	1 497,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		" demontáž dveří pro výměnu dle tabulky výrobků pozice D/1 a D2 a D3					
	VV		1,0*2,05		2,050			
	VV		1,0*2,8		2,800			
	VV		1,45*2,5		3,625			
	VV		Součet		8,475			
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	113,860	71,04	8 088,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		227,72*0,5 " otlučení ostění a nadpraží při výměnách výplní otvorů		113,860			
	D	997	Přesun sutě				16 204,16	
10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	14,468	300,00	4 340,40	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,468	220,00	3 182,96	CS ÚRS 2018 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,680	10,00	1 446,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,468*10 'Přepočtené koeficientem množství		144,680			
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,468	500,00	7 234,00	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				2 910,99	
14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,177	696,91	2 910,99	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				868 118,41	
	D	764	Konstrukce klempířské				19 515,17	
15	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	41,620	65,13	2 710,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*9		12,600			
	VV		1,4*7		9,800			
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		1,4*2		2,800			
	VV		1,0*2		2,000			
	VV		0,7*5		3,500			
	VV		0,81*2		1,620			
	VV		Součet		41,620			
16	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	41,620	400,00	16 648,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,092	1 700,62	156,46	CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				735 521,94	
18	K	76662-R01	Dodávka a montáž dřevěných oken v obvodových stěnách - dle výpisu výrobků pozice O1-O8	m2	78,134	6 930,00	541 468,62	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci*					
	VV		" dle tabulky výrobků pozice O1-O8					
	VV		" SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JSOU I VNITŘNÍ PARAPETY					
	VV		1,4*2,4*9		30,240			
	VV		1,4*2,0*7		19,600			
	VV		1,26*1,9*4		9,576			
	VV		1,5*1,5*3		6,750			
	VV		1,4*1,0*2		2,800			
	VV		1,0*1,35*2		2,700			
	VV		0,7*1,2*5		4,200			
	VV		0,81*1,4*2		2,268			
	VV		Součet		78,134			
19	K	76662-R03	Dodávka a montáž dřevěných dveří v obvodových stěnách - dle výpisu výrobků pozice D1-D3	m2	8,475	12 531,75	106 206,58	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci*					
	VV		" dle výpisu výrobků ozn D1-D3					
	VV		1,0*2,05		2,050			
	VV		1,0*2,8		2,800			
	VV		1,45*2,5		3,625			
	VV		Součet		8,475			
20	K	76662-R06	Dodávka a montáž předokenních mříží - dle výpisu výrobků	m2	49,526	1 773,75	87 846,74	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci*					
	VV		" dle výpisu výrobků					
	VV		0,7*1,2		0,840			
	VV		1,0*1,35*2		2,700			
	VV		1,4*1,0*2		2,800			
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		1,4*2,4*6		20,160			
	VV		1,4*2,0*4		11,200			
	VV		1,26*1,9*4		9,576			
	VV		Součet		49,526			
	D	766-1	Opravy truhlářských konstrukcí				85 000,00	
21	K	766-RDVV	Provedení opravy a nový nátěr vstupních dveří - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.*					
22	K	766-RO	Provedení opravy a nový nátěr oken zimní zahrady a v m.č. 110 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.*					
	D	784	Dokončovací práce - malby				28 081,30	
23	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	341,580	26,51	9 055,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		227,72*1,5 " práce spojené s výměnou výplní otvorů - cca pruh 150 cm kolem otvorů		341,580			
24	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	341,580	20,86	7 125,36	CS ÚRS 2018 01
25	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	341,580	34,84	11 900,65	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
03 - Elektroinstalace
Soupis:
03.1 - HROMOSVOD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kostelec nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
	STATING s.r.o.	DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **64 495,95**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	64 495,95	21,00%	13 544,15
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **78 040,10**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
03 - Elektroinstalace
Soupis:
03.1 - HROMOSVOD

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**64 495,95**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
03 - Elektroinstalace
Soupis:
03.1 - HROMOSVOD

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**64 495,95**	
1	K	Pol1	Provedení opravy hromosvodů. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci	soub	1,000	64 495,95	64 495,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
03 - Elektroinstalace
Soupis:
03.2 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kostelec nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
	STATING s.r.o.	DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **1 699 854,31**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 699 854,31	21,00%	356 969,41
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 056 823,72**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
03 - Elektroinstalace
Soupis:
03.2 - Elektroinstalace

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 699 854,31**
N00 - Elektroinstalace	1 699 854,31
N01 - Elektroinstalace	1 699 854,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
03 - Elektroinstalace
Soupis:
03.2 - Elektroinstalace

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 699 854,31**	
	D	N00	Elektroinstalace				1 699 854,31	
	D	N01	Elektroinstalace				1 699 854,31	
1	K	ELEKTRO SIL	Elektroinstalace - silnoproud. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	1 413 000,13	1 413 000,13	
2	K	ELEKTRO SL	Elektroinstalace - slaboproud. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	286 854,18	286 854,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
04-REVB - Zateplení střechy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **2 151 518,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 151 518,94	21,00%	451 818,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 603 337,92**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
04-REVB - Zateplení střechy

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 151 518,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 832,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 899,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 655,74
997 - Přesun sutě	21 304,51
998 - Přesun hmot	972,61
PSV - Práce a dodávky PSV	2 080 686,48
713 - Izolace tepelné	103 450,91
762 - Konstrukce tesařské	495 505,37
763 - Konstrukce suché výstavby	478 599,68
764 - Konstrukce klempířské	897 920,24
765 - Krytina skládaná	52 651,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 558,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
04-REVB - Zateplení střechy

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 151 518,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 832,46	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 899,60	
1	K	314231511	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	2,000	5 949,80	11 899,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 " oprava nadstřešní části komínů - bude upřesněno na stavbě		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 655,74	
2	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	70,800	60,00	4 248,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *POZNÁMKA - lešení pro střechu je započteno ve fasádě*					
	VV		5,9*4*3 " montáž lešení pro věž při opravách		70,800			
3	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	2 124,000	5,00	10 620,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		70,8*30		2 124,000			
4	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	70,800	45,00	3 186,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	949411121	Montáž lešení věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m	m	3,000	1 149,61	3 448,83	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *POZNÁMKA - lešení pro střechu je započteno ve fasádě*					
	VV		3 " montáž lešení pro věž při opravách		3,000			
6	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	90,000	13,50	1 215,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*30		90,000			
7	K	949411821	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m	m	3,000	805,67	2 417,01	CS ÚRS 2018 01
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	135,000	85,34	11 520,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*9 " práce spojené s výměnou střešní krytiny		135,000			
	D	997	Přesun sutě				21 304,51	
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	10,510	578,94	6 084,66	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,510	214,63	2 255,76	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,100	9,35	982,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,51*10 'Přepočtené koeficientem množství		105,100			
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,510	1 140,00	11 981,40	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				972,61	
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,746	259,64	972,61	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 080 686,48	
	D	713	Izolace tepelné				103 450,91	
14	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	405,000	64,50	26 122,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		450*0,9 " kladeno ve dvou vrstvách - dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		405,000			
15	*M*	*63152186*	*plsť izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 120mm*	*m2*	*850,500*	*86,00*	*73 143,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		405*2*1,05		850,500			
16	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,163	1 935,00	4 185,41	CS ÚRS 2018 01
	D	762	Konstrukce tesařské				495 505,37	
17	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	7,200	2 855,20	20 557,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		36*0,2		7,200			
18	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	36,000	806,25	29 025,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		450*0,2*0,4		36,000			
19	K	762332134	Provedení nastavení střešní konstrukce dle popisu v.č. D.1.1.8. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	m	450,000	261,23	117 553,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - nastavení střešní konstrukce - bude upřesněno na základě zjišťovacího protokolu na stavbě					
	VV		450		450,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		450,000			
20	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	450,000	129,00	58 050,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		450 " dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - bude upřesněno na základě zjišťovacího protokolu na stavbě		450,000			
21	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm*	*m3*	*12,375*	*4 365,58*	*54 024,05*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		450*0,025*1,1		12,375			
22	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	450,000	43,00	19 350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		450" dle výkazu projektanta		450,000			
	VV		Součet		450,000			
23	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	1 575,000	48,38	76 198,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		" ze skladby střechy					
	VV		" dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - bude upřesněno na základě zjišťovacího protokolu na stavbě					
	VV		450*3,5		1 575,000			
	VV		Součet		1 575,000			
24	*M*	*605141140*	*řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m*	*m3*	*4,158*	*6 897,20*	*28 678,56*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1575*0,06*0,04*1,1		4,158			
25	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	16,395	1 343,75	22 030,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,237+4,158		16,395			
26	K	76284-R2	Provedení částečné výměny krovu - cca 30% - dle popisu projektové dokumentace. Bude upřesněno při realizaci zjišťovacím protokolem	m2	135,000	344,00	46 440,00	
	VV		450*0,3 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		135,000			
27	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	9,544	2 472,50	23 597,54	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				478 599,68	
28	K	763131481	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	405,000	881,50	357 007,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		450*0,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		405,000			
29	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	73,400	80,63	5 918,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,6*2+11,1*2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		73,400			
30	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	405,000	15,00	6 075,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	405,000	64,50	26 122,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		450*0,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		405,000			
32	*M*	*28329210*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*465,750*	*53,75*	*25 034,06*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		405*1,15		465,750			
33	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	405,000	53,75	21 768,75	CS ÚRS 2018 01
34	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	405,000	21,50	8 707,50	CS ÚRS 2018 01
35	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	10,406	2 687,50	27 966,13	CS ÚRS 2018 01
	D	764	Konstrukce klempířské				897 920,24	
36	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	450,000	91,38	41 121,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		450" dle výkazu projektanta		450,000			
	VV		Součet		450,000			
37	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	44,600	53,75	2 397,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,1+12,5 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		44,600			
38	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	30,400	69,88	2 124,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		7+3+7+6,5+6,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		30,400			
39	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	53,800	37,63	2 024,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		53,800			
40	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	53,800	32,25	1 735,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		53,800			
41	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	59,750	32,25	1 926,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		59,750			
42	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,000	91,38	182,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		2,000			
43	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	59,750	53,75	3 211,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		59,750			
44	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	56,700	80,63	4 571,72	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,1*7 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		56,700			
45	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do	m2	450,000	1 360,95	612 427,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		450" dle výkazu projektanta		450,000			
	VV		Součet		450,000			
46	K	764211605	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	44,600	474,08	21 143,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,1+12,5 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		44,600			
47	K	764211655	Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	30,400	527,83	16 046,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		7+3+7+6,5+6,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		30,400			
48	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	53,800	449,35	24 175,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		53,800			
49	K	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	53,800	64,50	3 470,10	CS ÚRS 2018 01
50	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	53,800	408,50	21 977,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		53,800			
51	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	59,750	344,00	20 554,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		59,750			
52	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	2,000	2 375,75	4 751,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		2,000			
53	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	59,750	485,90	29 032,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		59,750			
54	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	7,000	142,98	1 000,86	CS ÚRS 2018 01
55	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	56,700	449,35	25 478,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,1*7 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM		56,700			
56	K	764-RV	Provedení opravy a nový nátěr dřevěné konstrukce věžičky na střeše - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	53 750,00	53 750,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.*					
57	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	4,482	1 075,00	4 818,15	CS ÚRS 2018 01
	D	765	Krytina skládaná				52 651,78	
58	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	450,000	48,38	21 771,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		450" dle výkazu projektanta		450,000			
	VV		Součet		450,000			
59	*M*	*28329295*	*membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou*	*m2*	*495,000*	*50,53*	*25 012,35*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		450*1,1		495,000			
60	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	450,000	12,90	5 805,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM					
	VV		450" dle výkazu projektanta		450,000			
	VV		Součet		450,000			
61	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,059	1 075,00	63,43	CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				30 000,00	
62	K	766-RV	Provedení opravy a nový nátěr plechové konstrukce věžičky na střeše - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.*					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				22 558,50	
63	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	405,000	20,86	8 448,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		405 " podhled SDK		405,000			
	VV		Součet		405,000			
64	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	405,000	34,84	14 110,20	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
05-REVA - Zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Zpevněné plochy budou probíhat v koordinaci s provedením hydroizolace objektu.

Cena bez DPH			**1 488 768,05**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 488 768,05	21,00%	312 641,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 801 409,34**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
05-REVA - Zpevněné plochy

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 488 768,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 488 768,05
1 - Zemní práce	382 903,70
2 - Zakládání	9 787,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	118 600,00
5 - Komunikace pozemní	544 725,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	161 750,61
997 - Přesun sutě	225 858,59
998 - Přesun hmot	45 142,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
05-REVA - Zpevněné plochy

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 488 768,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 488 768,05	
	D	1	Zemní práce				382 903,70	
1	K	113107126	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm ručně	m2	325,720	487,91	158 922,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.					
	VV		(8,8+22,3+26,5+17,1+6,5)*3,1		251,720			
	VV		5,0*14,8		74,000			
	VV		Součet		325,720			
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	155,310	244,44	37 963,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.					
	VV		(26,5+17,1+6,5)*3,1		155,310			
	VV		Součet		155,310			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	134,500	52,57	7 070,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		" bude upřesněno na stavbě					
	VV		2,3+2,7+14,8+2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5+26,5+17,1+22,3+8,8		134,500			
	VV		Součet		134,500			
4	K	113-R1	Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému použití	m2	54,000	96,00	5 184,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedené včetně přesunů hmot*					
	VV		" dlažba kolem domu - chodník - bude upřesněno na stavbě					
	VV		(2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35		54,000			
	VV		Součet		54,000			
5	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	89,500	100,00	8 950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,8+22,3+14,8+26,5+17,1 " dle situace na stavbě		89,500			
6	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	5,000	195,02	975,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"cca po 15m u asfaltové komunikace a štěrkových cest					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
7	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	5,000	106,99	534,95	CS ÚRS 2018 01
8	K	119002131	Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	20,000	112,38	2 247,60	CS ÚRS 2018 01
9	K	119002132	Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	20,000	64,61	1 292,20	CS ÚRS 2018 01
10	K	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	15,000	217,76	3 266,40	CS ÚRS 2018 01
11	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	15,000	28,16	422,40	CS ÚRS 2018 01
12	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	164,000	10,00	1 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle popisu TZ a situace					
	VV		82*2		164,000			
	VV		Součet		164,000			
13	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	164,000	5,00	820,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	164,000	63,20	10 364,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		" po obou stranách výkopu					
	VV		82*2		164,000			
	VV		Součet		164,000			
15	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	164,000	20,00	3 280,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	22,000	200,00	4 400,00	
	VV		22		22,000			
17	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	36,600	43,90	1 606,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle popisu v.č. D.2.3					
	VV		6*15*0,2		18,000			
	VV		93*0,2		18,600			
	VV		Součet		36,600			
18	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	61,760	536,69	33 145,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle v.č. D.2.2. a D.2.3. - výkop pro krajnici komunikace a obrubák					
	VV		(82*2+5,0*2+5,0*2)*0,4*0,3		22,080			
	VV		"dle v.č. D.2.2. a D.2.3. - výkop pro opěrnou zeď					
	VV		1,6*(5,0*2+14,8)*1,0		39,680			
	VV		Součet		61,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	61,760	5,00	308,80	CS ÚRS 2018 01
20	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,160	74,01	3 268,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,08*2 " ODVOZ NA DOČASNOU DEPONII A ZPĚT PRO ZÁSYP A ÚPRAVU		44,160			
21	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	39,680	298,08	11 827,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		" zásyp opěrné zídky					
	VV		39,68		39,680			
	VV		Součet		39,680			
22	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	590,800	30,51	18 025,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,08/0,1		220,800			
	VV		37/0,1		370,000			
	VV		Součet		590,800			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	590,800	16,73	9 884,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Dle popisu projektu					
	VV		590,8		590,800			
	VV		Součet		590,800			
24	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*236,320*	*87,40*	*20 654,37*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		590,8*0,4		236,320			
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	590,800	10,40	6 144,32	CS ÚRS 2018 01
26	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	590,800	42,80	25 286,24	CS ÚRS 2018 01
27	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	590,800	3,38	1 996,90	CS ÚRS 2018 01
28	K	185803112	Ošetření trávníku ohumusováním ve svahu do 1:2	m2	590,800	5,79	3 420,73	CS ÚRS 2018 01
	D	2	Zakládání				9 787,89	
29	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 628,600	6,01	9 787,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		325,72*5" zhutnění výkopu a podkladů pod komunikace po vrstvách		1 628,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				118 600,00	
30	K	327122114	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1200 mm	m	24,800	4 500,00	111 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*2+14,8		24,800			
31	K	327122214	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1200 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace pozemní				544 725,15	
32	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	248,930	30,28	7 537,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové komunikace					
	VV		(8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1		248,930			
	VV		Součet		248,930			
33	*M*	*58331201*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*82,147*	*172,00*	*14 129,28*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		248,93*0,15*2,0*1,1		82,147			
	VV		Součet		82,147			
34	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	74,000	31,89	2 359,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,0*14,8 " ze skladby parkoviště		74,000			
35	K	564710011	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl. 40 mm	m2	248,930	65,56	16 319,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové komunikace					
	VV		(8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1		248,930			
	VV		Součet		248,930			
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	54,000	107,75	5 818,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.- ŠDB ze skladby chodníku					
	VV		(2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35		54,000			
	VV		Součet		54,000			
37	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	74,000	173,73	12 856,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,0*14,8 " ze skladby parkoviště - ŠDB		74,000			
38	K	567114133	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 120 mm	m2	248,930	363,70	90 535,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové komunikace					
	VV		(8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1		248,930			
	VV		Součet		248,930			
39	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	248,930	436,99	108 779,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové komunikace					
	VV		(8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1		248,930			
	VV		Součet		248,930			
40	*M*	*58380124*	*kostka dlažební žula*	*t*	*49,786*	*3 250,00*	*161 804,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		248,93		248,930			
	VV		248,93*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		49,786			
41	K	591-R01	Uvedení komunikace do původního stavu vč. lože – naložení dlažby na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a obecních standardů	m2	54,000	1 500,00	81 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení včetně přesunů hmot*					
	VV		" dlažba - chodník kolem objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35		54,000			
	VV		Součet		54,000			
42	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	74,000	261,17	19 326,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,0*14,8 " zes kladby parkoviště		74,000			
43	*M*	*59245213*	*dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní*	*m2*	*81,400*	*298,00*	*24 257,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		74*1,1		81,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				161 750,61	
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	174,000	231,96	40 361,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		82*2+5,0*2		174,000			
45	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*m*	*174,000*	*130,00*	*22 620,00*	*CS ÚRS 2018 01*
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,660	2 790,21	43 694,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		174*0,3*0,3		15,660			
47	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	184,000	40,30	7 415,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		174+5*2		184,000			
	VV		Součet		184,000			
48	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	184,000	89,62	16 490,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		174+5*2		184,000			
	VV		Součet		184,000			
49	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	10,000	116,96	1 169,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
50	K	919735-R01	Přeložení veřejného osvětlení, kabel bude naspojkován. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a vyřízení povolení.	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
	D	997	Přesun sutě				225 858,59	
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	278,597	220,00	61 291,34	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *přesun kameniva a asfaltu vybouraného v komunikacích*					
52	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 293,343	15,30	80 988,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		278,597*19 'Přepočtené koeficientem množství		5 293,343			
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	278,597	100,00	27 859,70	CS ÚRS 2018 01
54	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	278,597	200,00	55 719,40	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				45 142,11	
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	448,595	60,63	27 198,31	CS ÚRS 2018 01
56	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	448,595	10,00	4 485,95	CS ÚRS 2018 01
57	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 345,785	10,00	13 457,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		448,595*3 'Přepočtené koeficientem množství		1 345,785			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
06 - Zdravotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **422 996,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	422 996,00	21,00%	88 829,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **511 825,16**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
06 - Zdravotechnika

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**422 996,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
06 - Zdravotechnika

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**422 996,00**	
1	K	ZTI	Zdravotechnické instalace - dle samostatného výpisu	soub	1,000	422 996,00	422 996,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
07-REVB - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**104 334,70**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 334,70		21,00%	21 910,29
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**126 244,99**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
07-REVB - Vzduchotechnika

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**104 334,70**
D1 - Práce a dodávky HSV	5 000,00
D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 000,00
D4 - Práce a dodávky PSV	99 334,70
D5 - Nucené větrání - suterén	20 162,91
D6 - Nucené větrání - přízemí	55 094,39
D7 - Nucené větrání - podkroví	24 077,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
07-REVB - Vzduchotechnika

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**104 334,70**	
	D	D1	Práce a dodávky HSV				5 000,00	
	D	D2	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 000,00	
1	K	Pol4	Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kus	10,000	500,00	5 000,00	
	D	D4	Práce a dodávky PSV				99 334,70	
	D	D5	Nucené větrání - suterén				20 162,91	
2	K	Pol5	Potrubí spiro 125	m	6,000	190,29	1 141,74	
3	K	Pol6	Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti hmyzu	kus	1,000	399,69	399,69	
4	K	Pol7	Nosný materiál	kg	5,000	146,74	733,70	
5	K	Pol8	Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, ložiska, doběh	kus	2,000	5 247,61	10 495,22	
6	K	Pol9	Montáž rozvodů VZT	kus	2,000	2 159,02	4 318,04	
7	K	Pol10	Zaregulování VZT	kus	2,000	349,38	698,76	
8	K	Pol11	Dveřní mřížka 300x150	kus	2,000	593,94	1 187,88	
9	K	Pol12	Přesun hmot v objektech v do 12 m	%	1,000	1 187,88	1 187,88	
	D	D6	Nucené větrání - přízemí				55 094,39	
10	K	Pol5	Potrubí spiro 125	m	7,000	190,29	1 332,03	
11	K	Pol13	Potrubí spiro 150	m	10,000	234,00	2 340,00	
12	K	Pol6	Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti hmyzu	kus	3,000	399,69	1 199,07	
13	K	Pol14	Protidešťová žaluzie 200x200 výfuková se síťkou proti hmyzu	kus	2,000	947,51	1 895,02	
14	K	Pol7	Nosný materiál	kg	20,000	146,74	2 934,80	
15	K	Pol8	Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, ložiska, doběh	kus	3,000	5 247,61	15 742,83	
16	K	Pol15	Nerezová digestoř s uhlíkovými filtry 600m3h	kus	2,000	5 480,35	10 960,70	
17	K	Pol9	Montáž rozvodů VZT	kus	5,000	2 675,88	13 379,40	
18	K	Pol10	Zaregulování VZT	kus	5,000	349,38	1 746,90	
19	K	Pol11	Dveřní mřížka 300x150	kus	4,000	593,94	2 375,76	
20	K	Pol12	Přesun hmot v objektech v do 12 m	%	1,000	1 187,88	1 187,88	
	D	D7	Nucené větrání - podkroví				24 077,40	
21	K	Pol5	Potrubí spiro 125	m	5,000	190,29	951,45	
22	K	Pol13	Potrubí spiro 150	m	5,000	234,00	1 170,00	
23	K	Pol6	Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti hmyzu	kus	1,000	399,69	399,69	
24	K	Pol14	Protidešťová žaluzie 200x200 výfuková se síťkou proti hmyzu	kus	1,000	947,51	947,51	
25	K	Pol7	Nosný materiál	kg	8,000	146,74	1 173,92	
26	K	Pol8	Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, ložiska, doběh	kus	1,000	5 247,61	5 247,61	
27	K	Pol16	Nástěnný ventilátor 150m3/h, 100Pa, zpětná klapka, ložiska, doběh	kus	1,000	3 878,06	3 878,06	
28	K	Pol9	Montáž rozvodů VZT	kus	2,000	3 023,38	6 046,76	
29	K	Pol10	Zaregulování VZT	kus	2,000	349,38	698,76	
30	K	Pol11	Dveřní mřížka 300x150	kus	4,000	593,94	2 375,76	
31	K	Pol12	Přesun hmot v objektech v do 12 m	%	1,000	1 187,88	1 187,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Město Kostelec nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH **285 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 000,00	21,00%	59 850,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **344 850,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**285 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	285 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Palackého náměstí 38	Datum:	19.09.2019
Zadavatel:	Město Kostelec nad Orlicí	Projektant:	OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**285 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				285 000,00	
1	K	000-INFO	Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště		0,000	0,00	0,00	
	P		*Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště např. zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace.*					
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením Plánované zemní práce budou prováděny především v souvislosti s plánovanou generální opravou hydroizolací spodní stavby, kdy bude provedeno odkopání zeminy kolem konstrukcí objektu umístěných pod úrovní terénu. Před započetím zemních prací je nutno přizvat všechny správce podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení, v místech křížení s inženýrskými sítěmi osadit chráničky dle koordinační situace, popřípadě provést na stávajících vedeních dodatečnou ochranu dle požadavků jednotlivých správců. Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit podzemní sítě a jejich ochranná pásma, jejich existenci potvrdit kopanými sondami. Výkopové práce a pažení provádět dle ČSN 73 3050*					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	170 000,00	170 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště*					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace centra dětí a mládeže
Objekt:
JKSO :

Objednavatel : Město Kostelec n/Orl., Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel: Vladislav Bydžovský
Datum : 27.08.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Nosný materiál	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			HROMOSVOD							
		21-M	**Elektromontáže**							
1	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	115,000	23,22		2 670,30		2 670,30
2	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	22,000	23,22		510,84		510,84
3	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	180,000	84,07		15 131,70		15 131,70
4	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	143,000	46,98		6 717,78		6 717,78
5	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	39,000	46,98		1 832,12		1 832,12
6	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	8,000	117,50		939,98		939,98
7	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	24,000	8,39		201,24		201,24
8	921	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	12,000	92,77		1 113,27		1 113,27
9	MAT	354411215	Vodič uzemňovací FeZn d=8mm	kg	4,200	31,39	131,84			131,84
10	MAT	354411217	Vodič uzemňovací AlMgSi d=8mm	kg	24,300	115,89	2 816,01			2 816,01
11	MAT	354411216	Vodič uzemňovací FeZn d=10mm	kg	16,170	31,39	507,58			507,58
12	MAT	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	145,000	31,39	4 551,55			4 551,55
13	MAT	354414900	podpěra vedení PV15 na hřebenáče 120 mm	kus	45,000	23,97	1 078,76			1 078,76
14	MAT	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm	kus	32,000	12,47	399,04			399,04
15	MAT	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	KUS	10,000	19,03	190,28			190,28
16	MAT	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	KUS	125,000	8,92	1 115,31			1 115,31
17	MAT	354419980	svorka ST100 na potrubí 100 mm	kus	4,000	88,69	354,75			354,75
18	MAT	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	18,000	25,48	458,60			458,60
19	MAT	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm	kus	8,000	39,35	314,76			314,76
20	MAT	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	KUS	17,000	13,12	222,96			222,96
21	MAT	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	8,000	147,81	1 182,50			1 182,50
22	MAT	354418400	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU	kus	16,000	17,74	283,80			283,80
23	921	213000005	Podružný materiál	%	5,000	100,00	500,00			500,00
		21-M	**Elektromontáže**							**43 224,95**
		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**							
24	946	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	52,000	145,00		7 540,00		7 540,00
25	946	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	52,000	56,00		2 912,00		2 912,00
26	946	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	18,200	45,00		819,00		819,00
		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**							**11 271,00**
		947	**Hodinová zúčtovací sazba**							
27	947	470000002	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod	6,000	300,00		1 800,00		1 800,00
28	947	470000054	Výchozí revize	hod	15,000	480,00		7 200,00		7 200,00
		947	**Hodinová zúčtovací sazba**							**9 000,00**
		Z	**Přirážky dle pravidel "M"**							
29	921	213000002	PPV	%	2,000	500,00		1 000,00		1 000,00
		Z	**Přirážky dle pravidel "M"**							**1 000,00**
			M Celkem							**64 495,95**
			Celkem							**64 495,95**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec n/Orl

Objednavatel : Město Kostelec n/Orl., Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel: Vladislav Bydžovský

JKSO :

Datum : 27.08.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Nosný materiál	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ELEKTROINSTALACE							
		21-M	**Elektromontáže**							
1	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	15,48		154,80		154,80
2	921	210010015	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně	m	2,000	15,48		30,96		30,96
3	921	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	15,000	26,88		403,13		403,13
4	921	210010111	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 120 mm	m	1,000	26,88		26,88		26,88
5	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	220,000	16,13		3 547,50		3 547,50
6	921	210010321	Krabice odboč KR 68 včet zap	KUS	17,000	59,34	1 008,78			1 008,78
7	921	210010322	Krabice odboč KR 97 včet zap	KUS	31,000	69,88	2 166,13			2 166,13
8	921	210010324	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic	kus	1,000	91,38		91,38		91,38
9	921	210010326	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ D9125 5x2,5mm2	kus	8,000	59,34		474,72		474,72
10	921	210010332	Montáž krabic lištových plastových přístrojových jednoduchých 2789, LK80/1	kus	5,000	59,34		296,70		296,70
11	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	687,000	8,49		5 834,35		5 834,35
12	921	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	10,000	10,32		103,20		103,20
13	921	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	12,58		125,78		125,78
14	921	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000	14,51		145,13		145,13
15	921	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	8,000	34,72		277,78		277,78
16	921	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopólových prostředí venkovní nebo mokré	kus	4,000	46,12		184,47		184,47
17	921	210110502	Montáž spínačů 3x16A - 400V	kus	8,000	123,63		989,00		989,00
18	921	210110507	Montáž spínačů 3x32A - 400V	kus	1,000	123,63		123,63		123,63
19	921	210110041	Spínač zapuštěný jednopól	KUS	22,000	35,37	778,09			778,09
20	921	210110043	Spínač zapuštěný sériový	KUS	2,000	37,52	75,04			75,04
21	921	210110045	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	27,000	37,52		1 012,97		1 012,97
22	921	210110046	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový	kus	9,000	41,82		376,36		376,36
23	921	210110054	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý	kus	5,000	46,12		230,59		230,59
24	921	210110072	Spínač KEP04c	KUS	5,000	123,63	618,13			618,13
25	921	210110075	Infrapasivní spínač PS 1000	KUS	2,000	123,63	247,25			247,25
26	921	210111011	Zásuvka domov,polozap 2P+Z	KUS	58,000	67,94	3 940,52			3 940,52
27	921	210111012	Zásuvka domov,polozap 2P+Z 2xzapoj	KUS	85,000	67,94	5 774,90			5 774,90
28	921	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	6,000	80,63		483,75		483,75
29	921	210140461	Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů bez doutnavka	kus	6,000	41,82		250,91		250,91
30	921	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	3,000	806,25		2 418,75		2 418,75
31	921	210195000	Montáž prostorového termostatu	KUS	1,000	268,75		268,75		268,75
32	921	210195002	Montáž venkovního čidla soumrakového. spínače	KUS	1,000	376,25		376,25		376,25
33	921	210195005	Montáž senzoru splachovače , pisoáru WC	kus	2,000	268,75		537,50		537,50
34	921	210195004	Montáž osoušeče rukou	kus	3,000	268,75		806,25		806,25
35	921	210195001	Montáž ventilátoru	KUS	6,000	268,75		1 612,50		1 612,50
36	921	210110075	Montáž fluoroluminiscenčních piktogramů	KUS	20,000	80,63		1 612,50		1 612,50
37	921	210200054	Montáž nouzových svítidel	kus	33,000	268,75		8 868,75		8 868,75
38	921	210201015	Montáž svítidel bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	84,000	403,13		33 862,50		33 862,50
39	921	210202010	Montáž svítidel bytových závěsných	kus	61,000	403,13		24 590,63		24 590,63
40	921	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	10,000	40,85		408,50		408,50
41	921	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	M	68,250	20,21		1 379,33		1 379,33
42	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000	40,85		81,70		81,70
43	921	210800101	Kabel CYKY 750V 2x1,5 ulož pod omít	m	220,000	15,80	3 476,55			3 476,55
44	921	210800105	Kabel CYKY 750V 3x1,5 ulož pod omít	m	1 440,000	15,80	22 755,60			22 755,60
45	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1 050,000	15,80		16 592,63		16 592,63
46	921	210800107	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	15,000	15,80		237,04		237,04
47	921	210800109	Kabel CYKY 750V 4x1,5 ulož pod omít	m	15,000	15,80		237,04		237,04
48	921	210800115	Kabel CYKY 750V 5x1,5 ulož pod omít	m	65,000	15,80		1 027,16		1 027,16
49	921	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	100,000	15,80		1 580,25		1 580,25
50	921	210800119	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	40,000	19,03		761,10		761,10
51	921	210800112	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	25,000	19,03		475,69		475,69
52	921	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	20,000	27,09		541,80		541,80
53	921	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	15,000	36,77		551,48		551,48
54	921	211010002	Osazení HM 8	KUS	854,000	9,25		7 895,23		7 895,23
55	MAT	341110000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5mm2	M	231,000	9,25	2 135,60			2 135,60
56	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5mm2	M	246,750	12,26	3 023,92			3 023,92
57	MAT	341110302	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2	M	1 265,250	12,26	15 505,64			15 505,64
58	MAT	341110362	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5mm2	M	1 102,500	19,89	21 925,97			21 925,97
59	MAT	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	15,750	34,72	546,88			546,88
60	MAT	341110601	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Dx1,5mm2	M	15,750	17,42	274,29			274,29
61	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5mm2	M	68,250	20,43	1 394,01			1 394,01
62	MAT	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx2,5 mm2	m	105,000	30,75	3 228,23			3 228,23
63	MAT	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx4 mm2	m	42,000	52,14	2 189,78			2 189,78
64	MAT	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx6 mm2	m	26,250	76,86	2 017,64			2 017,64
65	MAT	341111010	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx10mm2	M	21,000	121,15	2 544,20			2 544,20
66	MAT	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	15,750	228,76	3 602,97			3 602,97
67	MAT	341408254	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4mm2 - zelenož	M	45,000	10,21	459,56			459,56
68	MAT	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	20,000	26,88	537,50			537,50
69	MAT	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	1,050	66,01	69,31			69,31
70	MAT	345355120	spínač jednopólový 10A -230V	KUS	22,000	131,90	2 901,86			2 901,86
71	MAT	345356230	přepínač seriový 10A - 230V	KUS	2,000	172,22	344,43			344,43
72	MAT	345356925	přepínač střídavý 10A - 230V	KUS	27,000	143,30	3 869,03			3 869,03
73	MAT	345357935	přepínač střídavý dvojitý 10A - 230V	KUS	5,000	207,58	1 037,91			1 037,91
74	MAT	345357635	přepínač křížový 10A - 230V	KUS	9,000	177,27	1 595,41			1 595,41
75	MAT	345358400	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3555-80428	KUS	6,000	104,49	626,94			626,94
76	MAT	345355440	Spínač 1 pól. 3558-01600 z PH	KUS	4,000	101,27	405,06			405,06
77	MAT	345355450	spínač jednopólový 10A úpolozapuštěný IP44	KUS	8,000	73,64	589,10			589,10
78	MAT	345359005	Časový spínač KEP 04c	KUS	5,000	372,49	1 862,44			1 862,44
79	MAT	345359008	Infrapasivní spínač PS1000	KUS	2,000	768,63	1 537,25			1 537,25
80	MAT	345514100	zásuvka polozapuštěná 10/16A - 230V bílá	KUS	35,000	128,46	4 496,19			4 496,19
81	MAT	345514100	zásuvka polozapuštěná 10/16A -230V šedá	KUS	1,000	136,74	136,74			136,74
82	MAT	345514821	Dvojzásuvka 230V-16A bílá s clonkami	kus	45,000	152,54	6 864,41			6 864,41
83	MAT	345514821	Dvojzásuvka 230V-16A šedá s clonkami	kus	45,000	163,62	7 362,68			7 362,68
84	MAT	345514101	Zásuvka ZS-1.1H s 3. stupněm přep. ochrany	KUS	2,000	774,54	1 549,08			1 549,08
85	MAT	345514810	Zásuvka 250V/16A 5518-2600B do vlhka IP44	KUS	6,000	101,70	610,17			610,17
86	MAT	345514850	zásuvka polozapuštěná 23V-16A .IP44	kus	5,000	175,01	875,05			875,05
87	MAT	345514102	Dvojzásuvka ZS-1.2H s 3. stupněm přep. ochrany	KUS	5,000	1 011,04	5 055,19			5 055,19
88	MAT	345363930	Spínač 3 pól. 16A ABB 3425A-03340B	KUS	2,000	774,54	1 549,08			1 549,08
89	MAT	358116200	Spínač v plast. krabici 3 pól. 16A f. GEWISS GW 70402	kus	6,000	603,08	3 618,45			3 618,45
90	MAT	358116201	Spínač v plast. krabici 3 pól. 32A f. GEWISS GW 70405	kus	1,000	892,79	892,79			892,79

91	MAT	345710500	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/LPE-1 D16 mm	m	2,100	4,84	10,16			10,16
92	MAT	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	10,500	10,97	115,13			115,13
93	MAT	345715180	krabice univerzální z KPR 68	KUS	220,000	20,21	4 446,20			4 446,20
94	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	17,000	38,49	654,25			654,25
95	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/L	KUS	31,000	88,15	2 732,65			2 732,65
96	MAT	345715805	Krabice plastová f.HENSEL D 9125/CR	ks	8,000	159,64	1 277,10			1 277,10
97	MAT	345715215	krabice lištová z PH LK 80/1	KUS	5,000	16,02	80,09			80,09
98	MAT	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	1,000	289,71	289,71			289,71
99	MAT	345721250	lišta vkládací z PVC LV 40x40	M	15,750	39,45	621,38			621,38
100	MAT	345721320	Parapetní kanál PK 110 x70	M	1,050	254,24	266,95			266,95
101	MAT	348150100	Fluoroluminisscenční piktogram - směr úniku	KUS	20,000	65,04	1 300,75			1 300,75
102	MAT	354420715	Svorkovnice hl. pospojení WERIT č.1242	KUS	1,000	183,29	183,29			183,29
103	MAT	354420711	Svorka uzemňovací BERNARD	KUS	10,000	11,29	112,88			112,88
104	MAT	405612270	regulátor teploty prostorový 1obvodový 0 až 40°C	kus	1,000	2 069,38	2 069,38			2 069,38
105	MAT	354420710	páska měděná zemnící 1 m	m	10,000	10,64	106,43			106,43
106	MAT	541513800	Osoušeč rukou STIEBEL HTE4 s infr. ovládáním 2000W	KUS	1,000	4 806,86	4 806,86			4 806,86
107	MAT	348162000	Kompletní dodávka svítidel vč. zdrojů - viz cen. nabídka	kompl	1,000	921 562,00	921 562,00			921 562,00
108	921	213000005	Podružný materiál	%	5,000	4 500,00	22 500,00			22 500,00
		21-M	**Elektromontáže**							**1 233 098,13**
		HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**							
109	947	470000001	Vypnutí vedení	hod	5,000	300,00		1 500,00		1 500,00
110	947	470000002	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	45,000	300,00		13 500,00		13 500,00
111	947	470000003	Seznámení s obsluhou	hod	5,000	300,00		1 500,00		1 500,00
112	947	470000005	Připojení ve stávajícím rozvaděči RE	hod	10,000	300,00		3 000,00		3 000,00
113	947	470000009	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,000	300,00		3 000,00		3 000,00
114	947	470000011	Příprava na zkušební provoz	hod	8,000	300,00		2 400,00		2 400,00
115	947	470000012	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000	300,00		2 400,00		2 400,00
116	947	470000019	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,000	300,00		1 500,00		1 500,00
117	947	470000056	Výchozí revize	hod	25,000	480,00		12 000,00		12 000,00
		HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**							**40 800,00**
		R52	**ROZVADĚČ RH**							
118	920	200000287	Typ. kovoplstová rozvodnice zapuštěná 96 modulů	ks	1,000	3 500,00	3 500,00			3 500,00
119	920	200001016	Připojení 1 žíly vodiče do 100A	ks	3,000	50,00	150,00			150,00
120	920	200001025	Propoj. lišta ZV7-10-3P-3TE L1- L2 - L3 F&G	1m	1,000	350,00	350,00			350,00
121	920	200002046	Vypínač F&G SX - 80/3	ks	1,000	850,00	850,00			850,00
122	920	200003166	Jistič 1 pól. F&G L7 - 2/1/C	ks	1,000	100,00	100,00			100,00
123	920	200003200	Jistič 1 pól. F&G L7 - 6/1/B	ks	4,000	120,00	480,00			480,00
124	920	200003201	Jistič 1 pól. F&G L7 - 10/1/B	ks	7,000	102,00	714,00			714,00
125	920	200003203	Jistič 1 pól. F&G L7 - 16/1/B	ks	18,000	90,00	1 620,00			1 620,00
126	920	200003263	Jistič 3 pól. F&G L7 - 16/3/B	ks	2,000	380,00	760,00			760,00
127	920	200003265	Jistič 3 pól. F&G L7 - 25/3/B	ks	1,000	400,00	400,00			400,00
128	920	200003266	Jistič 3 pól. F&G L7 - 32/3/B	ks	1,000	500,00	500,00			500,00
129	920	200003267	Jistič 3 pól. F&G L7 - 40/3/B	ks	1,000	700,00	700,00			700,00
130	920	200004012	Proudový chránič F&G F7 - 40/4/0,03	ks	2,000	1 200,00	2 400,00			2 400,00
131	920	200005100	Soumrakový spínač se spínacími hodinami F&G DS-GS/1W	ks	1,000	1 500,00	1 500,00			1 500,00
132	920	200008004	Kompaktní přepěťová ochrana 1. a 2. stupně SPC3.1 f. HAKEL	ks	1,000	7 500,00	7 500,00			7 500,00
133	920	200008013	Přepěť. ochrana 3. stupně f. HAKEL PI-3k 25	ks	1,000	3 500,00	3 500,00			3 500,00
134	920	200008007	Oddělovací indukčnost PI-L32	KUS	3,000	500,00	1 500,00			1 500,00
135	920	200009081	Montáž rozvaděče	%	10,000	580,00		5 800,00		5 800,00
		R52	**ROZVADĚČ RH**							**32 324,00**
		R53	**ROZVADĚČ R1**							
136	920	200000287	Typ. kovoplstová rozvodnice zapuštěná 96 modulů	ks	1,000	2 500,00	2 500,00			2 500,00
137	920	200001015	Připojení 1 žíly vodiče do 63A	ks	3,000	50,00	150,00			150,00
138	920	200001025	Propoj. lišta ZV7-10-3P-3TE L1- L2 - L3 F&G	1m	1,000	350,00	350,00			350,00
139	920	200002034	Vypínač F&G A7 - 63/4	ks	1,000	550,00	550,00			550,00
140	920	200003166	Jistič 1 pól. F&G L7 - 2/1/C	ks	2,000	100,00	200,00			200,00
141	920	200003169	Jistič 1 pól. F&G L7 - 10/1/C	ks	1,000	115,00	115,00			115,00
142	920	200003200	Jistič 1 pól. F&G L7 - 6/1/B	ks	3,000	120,00	360,00			360,00
143	920	200003201	Jistič 1 pól. F&G L7 - 10/1/B	ks	4,000	102,00	408,00			408,00
144	920	200003203	Jistič 1 pól. F&G L7 - 16/1/B	ks	13,000	90,00	1 170,00			1 170,00
145	920	200003204	Jistič 1 pól. F&G L7 - 20/1/B	ks	1,000	116,00	116,00			116,00
146	920	200003263	Jistič 3 pól. F&G L7 - 16/3/B	ks	2,000	90,00	180,00			180,00
147	920	200003265	Jistič 3 pól. F&G L7 - 25/3/B	ks	3,000	400,00	1 200,00			1 200,00
148	920	200004012	Proudový chránič F&G F7 - 40/4/0,03	ks	1,000	1 200,00	1 200,00			1 200,00
149	920	200005001	Stykač F&G Z7 - SCH 230/24/4S	ks	1,000	400,00	400,00			400,00
150	920	200005020	Instalační relé F&G Z7 - R230/S	ks	1,000	550,00	550,00			550,00
151	920	200008003	Přepěť. ochrana 2. stupně SPUM3	ks	1,000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
152	920	200008007	Oddělovací indukčnost PI-L32	KUS	3,000	500,00	1 500,00			1 500,00
153	920	200008013	Přepěť. ochrana 3. stupně f. HAKEL PI-3k 25	ks	1,000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
154	920	200009081	Montáž rozvaděče	%	10,000	500,00		5 000,00		5 000,00
		R53	**ROZVADĚČ R1**							**25 949,00**
		VC7/3/1	**ROZVADĚČ R2**							
155	920	200000287	Typ. kovoplstová rozvodnice zapuštěná 72 modulů	ks	1,000	2 800,00	2 800,00			2 800,00
156	920	200001015	Připojení 1 žíly vodiče do 63A	ks	3,000	50,00	150,00			150,00
157	920	200001025	Propoj. lišta ZV7-10-3P-3TE L1- L2 - L3 F&G	1m	0,500	350,00	175,00			175,00
158	920	200002033	Vypínač F&G A7 - 40/3+N	ks	1,000	560,00	560,00			560,00
159	920	200003166	Jistič 1 pól. F&G L7 - 2/1/C	ks	4,000	100,00	400,00			400,00
160	920	200003200	Jistič 1 pól. F&G L7 - 6/1/B	ks	3,000	120,00	360,00			360,00
161	920	200003201	Jistič 1 pól. F&G L7 - 10/1/B	ks	7,000	102,00	714,00			714,00
162	920	200003203	Jistič 1 pól. F&G L7 - 16/1/B	ks	3,000	90,00	270,00			270,00
163	920	200005070	Paměťové relé F&G Z - S230/S	ks	4,000	600,00	2 400,00			2 400,00
164	920	200004012	Proudový chránič F&G F7 - 40/4/0,03	ks	1,000	1 200,00	1 200,00			1 200,00
165	920	200008003	Přepěť. ochrana 2. stupně SPUM3	ks	1,000	7 500,00	7 500,00			7 500,00
166	920	200009081	Montáž rozvaděče	%	10,000	350,00		3 500,00		3 500,00
		VC7/3/1	**ROZVADĚČ R2**							**20 029,00**
		Z	**Přirážky dle pravidel "M"**							
167	921	213000000	PPV	%	6,000	3 300,00		19 800,00		19 800,00
168	921	213000003	Mimostaveništní doprava	%	3,600	10 000,00		36 000,00		36 000,00
169	921	213000004	Přesun hmot	%	1,000	5 000,00		5 000,00		5 000,00
		Z	**Přirážky dle pravidel "M"**							**60 800,00**
			M Celkem							**1 413 000,13**
			Celkem							**1 413 000,13**

30
25
20

projekt: **domov mládeže Kostelec nad Orlicí**

popis: výkaz výměr

dodavatel: **Uni Light Praha s.r.o.**
Heřmanova 2
170 00, Praha 7
Czech Republic
www.unilight.cz

odběratel:

zpracoval: **Martin Pospíšil**
telefon: 220 610 422
mobil: 724 323 299
email: pospisil@unilight.cz

číslo nabídky:
datum zpracování:
datum platnosti:
číslo zakázky:

svítidlo		počet	popis		cena celkem	DPH	cena celkem
označení	umístění	(ks,m)	(poznámka)		(bez DPH)	21%	(včetně DPH)
A1		8	Europe LED	1 480,00 Kč	11 840,00 Kč	2 486,40 Kč	14 326,40 Kč
A2		2	Europe LED	1 950,00 Kč	3 900,00 Kč	819,00 Kč	4 719,00 Kč
A3		7	Europe LED	1 865,00 Kč	13 055,00 Kč	2 741,55 Kč	15 796,55 Kč
A4		5	Europe LED	2 175,00 Kč	10 875,00 Kč	2 283,75 Kč	13 158,75 Kč
A5		14	DN LED	595,00 Kč	8 330,00 Kč	1 749,30 Kč	10 079,30 Kč
B1		2	Lipo O 10 LED	3 550,00 Kč	7 100,00 Kč	1 491,00 Kč	8 591,00 Kč
B2		5	Lipo O 20 LED	4 720,00 Kč	23 600,00 Kč	4 956,00 Kč	28 556,00 Kč
B3		9	Lipo O 30 LED	7 045,00 Kč	63 405,00 Kč	13 315,05 Kč	76 720,05 Kč
B3X		13	Lipo M 30 LED	8 265,00 Kč	107 445,00 Kč	22 563,45 Kč	130 008,45 Kč
B4		3	Lipo O 40 LED	7 930,00 Kč	23 790,00 Kč	4 995,90 Kč	28 785,90 Kč
C1		12	Izar LED	4 470,00 Kč	53 640,00 Kč	11 264,40 Kč	64 904,40 Kč
D1		0	Lina M 10 LED	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
D2		0	Lina M 20 LED	6 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
D3		26	Lina M 30 LED	10 485,00 Kč	272 610,00 Kč	57 248,10 Kč	329 858,10 Kč
D4		2	Lina M 40 LED	12 110,00 Kč	24 220,00 Kč	5 086,20 Kč	29 306,20 Kč
D4O		1	Lina O 40 LED	11 100,00 Kč	11 100,00 Kč	2 331,00 Kč	13 431,00 Kč
E1		3	Sant 15 LED	3 640,00 Kč	10 920,00 Kč	2 293,20 Kč	13 213,20 Kč
E2		1	Sant 20 LED	4 110,00 Kč	4 110,00 Kč	863,10 Kč	4 973,10 Kč
E3		5	Sant 30 LED	6 350,00 Kč	31 750,00 Kč	6 667,50 Kč	38 417,50 Kč
E4		14	Sant 40 LED	7 100,00 Kč	99 400,00 Kč	20 874,00 Kč	120 274,00 Kč
E5		9	Sant L 10+10 LED	5 250,00 Kč	47 250,00 Kč	9 922,50 Kč	57 172,50 Kč
Eacc		1	Sant accessories	19 115,00 Kč	19 115,00 Kč	4 014,15 Kč	23 129,15 Kč
N1		33	Exit LED	1 965,00 Kč	64 845,00 Kč	13 617,45 Kč	78 462,45 Kč
V1		4	Arta LED	1 915,00 Kč	7 660,00 Kč	1 608,60 Kč	9 268,60 Kč
			zdroje				
			recyklace				
		178	8,40 Kč	9,00 Kč	1 602,00 Kč	336,42 Kč	1 938,42 Kč
			ostatní				

celková cena bez DPH :	**921 562,00 Kč**
DPH (21%) :	**193 528,02 Kč**
celková cena včetně DPH :	**1 115 090,02 Kč**

PLATEBNÍ PODMÍNKY

50% z celkové ceny (před slevou a vč.DPH) před objednáním
doplatek před nebo při převzetí zboží

DODACÍ TERMÍN

5 až 8 týdnů od zaplacení zálohy (v závislosti na konkrétním dodavateli a aktuální situaci)

MÍSTO DODÁNÍ

Uni Light s.r.o., Heřmanova 2
170 00 Praha 7

* uhrazením zálohy se rozumí platba v hotovosti nebo platební kartou v místě sídla firmy, resp. připsáním uvedené částky na bankovní účet u ČSOB
č.účtu: 482729733/0300
** cena svítidel je bez montáže
*** cenová nabídka je platná jako celek. V případě vyjmutí, změně typů nebo počtů svítidel je třeba CN aktualizovat.

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

Rozpočet

Dodávky PZTS

Číslo pol	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	EZS ÚSTŘEDNA pro 100 zón v krytu se zdrojem 3A, 10 svorek na desce, programovatelné relé	1	ks	8 575,28 Kč	8 575,28 Kč
	EZS EXPANDÉR V PLASTOVÉM BOXU	6	ks	3 433,55 Kč	20 601,30 Kč
	EZS LCD GRAFICKÁ KLÁVESNICE	2	ks	9 026,78 Kč	18 053,55 Kč
	RÁMEČEK POD KLÁVESNICI	2	ks	511,70 Kč	1 023,40 Kč
	Duální detektor, digitální analýza, dosah 12x12m, napájení 9 - 16V, čítač pulzů, imunita proti oslnění, automatická kompenzace teploty	17	ks	1 207,23 Kč	20 522,83 Kč
	DET MAG, Plastový bílý kontakt, čtyřdrát, 13x13x54 mm, vzd.sepnutí ma	9	ks	364,43 Kč	3 279,83 Kč
	SIG SIR včetně AKU, Siréna vnější s majákem, dvojitý ocel. plášť, 116dB/1m, spou	1	ks	1 358,80 Kč	1 358,80 Kč
	KAB ZAB 3x2x0,6	200	m	6,99 Kč	1 397,50 Kč
	KAB DAT FTP CAT.5 4PÁR, FTP cat.5e	80	m	8,82 Kč	705,20 Kč
	KAB VOD 1.5 R	80	m	4,84 Kč	387,00 Kč
	KAB VOD 1.5 M	80	m	4,84 Kč	387,00 Kč
	TRU 20 PVC	100	m	4,84 Kč	483,75 Kč
	TRU 40 PVC LPE - 1	4	m	28,17 Kč	112,66 Kč
	Krabice do podlahy pro případnou instalaci zásuvek	1	ks	2 836,93 Kč	2 836,93 Kč
	AKU 12V/18AH	1	ks	1 244,85 Kč	1 244,85 Kč
	plastová prop.krabice, 8páj.svorek, tamper, na omítku	6	ks	174,15 Kč	1 044,90 Kč
	GSM/GPRS komunikátor pro ústředny EZS na sběrnici	1	ks	6 900,43 Kč	6 900,43 Kč
	Celkem bez DPH				**88 915,19 Kč**

Montáž PZTS

Číslo pol	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž ústředny, EZS	1	ks	451,50 Kč	451,50 Kč
	Montáž expanderu, EZS	6	ks	408,50 Kč	2 451,00 Kč
	Montáž klávesnice, EZS	2	ks	209,63 Kč	419,25 Kč
	Montáž boxu klávesnice na om., EZS	2	ks	91,38 Kč	182,75 Kč
	Montáž prostorového detektroru PIR, EZS	17	ks	209,63 Kč	3 563,63 Kč
	Montáž magnetického kontaktu dřevo, EZS	9	ks	209,63 Kč	1 886,63 Kč
	Montáž sirény venkovní, EZS	1	ks	198,88 Kč	198,88 Kč
	Instalace akumulátoru, ZDR	1	ks	61,28 Kč	61,28 Kč
	Drážka-kabel,trub.do 29mm hr. stavba, KAB	100	ks	50,31 Kč	5 031,00 Kč
	Kabel do 10mm v trub.,liště, KAB	1	ks	34,94 Kč	34,94 Kč
	Kladení chráničky, KAB	4	ks	28,27 Kč	113,09 Kč
	Průchod složeným stropem D30, KAB	2	ks	73,10 Kč	146,20 Kč
	Průchod zdivem do 30 cm D30, KAB	1	ks	61,28 Kč	61,28 Kč
	Trubka PVC do 29mm do drážky, KAB	1	m	47,95 Kč	47,95 Kč
	Krab. 250 pod om.vč.sek Cihla, KAB	1	ks	39,45 Kč	39,45 Kč
	Montáž a programování GSM komunikátoru, EZS	1	ks	2 311,25 Kč	2 311,25 Kč

	Montáž a zapojení propojovací krabice s OK, EZS	1 ks	10 158,75 Kč	10 158,75 Kč
	Oživení systému EZS na jeden detektor, EZS	26 ks	155,88 Kč	4 052,75 Kč
	Programová základních parametrů ústř., EZS	2 ks	6 987,50 Kč	13 975,00 Kč
	Programování sys. Na jeden expandér, EZS	6 ks	3 450,75 Kč	20 704,50 Kč
	Celkem bez DPH			**65 891,05 Kč**

Dodávka SK

Číslo pol	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Zásuvka 2xRJ45 pod omítku komplet	7	ks	170,39 Kč	1 192,71 Kč
	Zásuvka 1xRJ45 pod omítku komplet	1	ks	135,45 Kč	135,45 Kč
	Zásuvka 2xRJ45 do podhladové krabice nebo nábytku	2	ks	170,39 Kč	340,78 Kč
	Zásuvka 2xRJ45 do parapetního žlabu komplet	13	ks	170,39 Kč	2 215,04 Kč
	Kompaktní patch panel 24xRJ45 Cat.5e	2	ks	1 211,53 Kč	2 423,05 Kč
	LAN RACK nástěný 12U 600*600	1	ks	3 880,75 Kč	3 880,75 Kč
	LAN ROZVODNÝ PANEL 8*230V	1	ks	1 019,10 Kč	1 019,10 Kč
	Ventilační jednotka pro nástěné rozvaděče	1	ks	2 888,53 Kč	2 888,53 Kč
	19" Vyvazovací panel 1U, jednostranná plastová lišta	3	ks	256,93 Kč	770,78 Kč
	Patch kabel Cat.5E 1m	46	ks	34,40 Kč	1 582,40 Kč
	Switch 24x10/100 + 2x combo Gigabit SFP + 2x10/100/1000, řiditelný	2	ks	14 673,75 Kč	29 347,50 Kč
	LIŠ 110*70	20	m	340,02 Kč	6 800,45 Kč
	LIŠ KRYT 110*70 KONCOVKA	1	ks	101,70 Kč	101,70 Kč
	LIŠ 60*40 (2M), Lišta hranatá 60 x 40 délka 2m HD	10	m	87,18 Kč	871,83 Kč
	TRU 25 do podlahy	10	m	5,59 Kč	55,90 Kč
	TRU 32 PVC, krk	35	m	8,71 Kč	304,76 Kč
	TRU 20 PVC	60	m	5,16 Kč	309,60 Kč
	KAB DAT UTP CAT.5 4PÁR	980	m	6,24 Kč	6 110,30 Kč
	KRA, univerzální kruhová, pod omítku	8	ks	6,67 Kč	53,32 Kč
	Podlahová krabice (popřípadě materiál potřebný k montáži na nábitek)	1	kpl	2 836,93 Kč	2 836,93 Kč
	KRA přístrojová do parapetního žlabu	13	ks	59,99 Kč	779,81 Kč
	Celkem bez DPH				**64 020,66 Kč**

Montáž SK

Číslo pol	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Instalace akt.prvku s managenemtem - STAND ALONE - SWITCH vč.oživení,funk, STK	2	ks	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč
	Instalace Patch kebelu, STK	46	ks	6,99 Kč	321,43 Kč
	Měření a značení UTP segmnetu, měřící protokol, STK	46	ks	13,01 Kč	598,35 Kč
	Montáž a zapojení Patch Panelu 24 portů, STK	2	ks	376,25 Kč	752,50 Kč
	Montáž napájecího panelu, STK	1	ks	72,03 Kč	72,03 Kč
	Montáž nátěnného rozvaděče bez zapojení vodičů, STK	1	ks	365,50 Kč	365,50 Kč
	Montáž ventilace, STK	1	ks	61,28 Kč	61,28 Kč
	Montáž vyvazovacího panelu, STK	3	ks	50,53 Kč	151,58 Kč
	Montáž zásuvky pod om. 2xRJ45, STK	7	ks	88,69 Kč	620,81 Kč
	Montáž zásuvky pod om.1xRJ45, STK	1	ks	68,91 Kč	68,91 Kč
	Vyvázání a popis kabelů, STK	46	ks	22,58 Kč	1 038,45 Kč

	Drážka-kabel,trub.do 29mm hr. stavba, KAB	60 ks	62,46 Kč	3 747,45 Kč
	Elinstal. lišta do LV 100, KAB	10 ks	43,54 Kč	435,38 Kč
	Kabel do 10mm v trub.,liště, KAB	980 ks	15,80 Kč	15 486,45 Kč
	Krab. pod om.vč.sek. Cihla, KAB	8 ks	39,02 Kč	312,18 Kč
	Montáž parapetního žlabu, KAB	20 ks	77,19 Kč	1 543,70 Kč
	Montáž přistr. krabice do par. žlabu, KAB	13 ks	848,18 Kč	11 026,28 Kč
	Průchod složeným stropem D30, KAB	2 ks	56,65 Kč	113,31 Kč
	Průchod zdivem do 30 cm D30, KAB	3 ks	56,65 Kč	169,96 Kč
	Trubka PVC do 29mm do drážky, KAB	60 m	22,36 Kč	1 341,60 Kč
	Trubka PVC do 48mm do drážky, KAB	35 m	31,07 Kč	1 087,36 Kč
	Montáž zásuvky do parapetního žlabu 2xRJ45	13 ks	95,89 Kč	1 246,57 Kč
	Celkem bez DPH			**43 141,04 Kč**

	Ostatní				
Číslo pol	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Doprava	1	kpl	9 642,75 Kč	9 642,75 Kč
	Spotřební materiál	1	kpl	4 192,50 Kč	4 192,50 Kč
	Revize PZTS	1	kpl	3 063,75 Kč	3 063,75 Kč
	Měřící protokol	1	kpl	4 515,00 Kč	4 515,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	3 472,25 Kč	3 472,25 Kč
	Celkem bez DPH				**24 886,25 Kč**

	CELKEM bez DPH	**286 854,18 Kč**

REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEC NAD ORLICÍ

Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.

D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ - vnitřní

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	5	6	7	8	9
1	**Práce a dodávky HSV**				
2	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
3	Zemní, bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
4	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**6 000,00**
5	**HSV Celkem**				**6 000,00**
6	**Práce a dodávky PSV**				
7	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				
8	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	10,000	177,38	1 773,80
9	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	15,000	198,88	2 983,20
10	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75	m	40,000	212,85	8 514,00
11	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	30,000	413,88	12 416,40
12	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG	m	25,000	311,75	7 793,75
13	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG	m	20,000	341,85	6 837,00
14	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG	m	2,000	387,00	774,00
15	Potrubí tlakové kanalizace PEd63	m	18,000	451,50	8 127,00
16	Napojení na stávající potrubí	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
17	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	20,000	69,88	1 397,60
18	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75	kus	5,000	102,13	510,65
19	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	102,13	714,91
20	Větrací tvarovka do střechy DN100	kus	1,000	935,25	935,25
21	Čistící kus 75/110 + dvířka plastová	kus	6,000	451,50	2 709,00
22	Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu	kus	1,000	483,75	483,75
23	Zápachová uzávěrka - přivětrávací	kus	3,000	661,13	1 983,39
24	Zápachová uzávěrka - HL 405	kus	1,000	935,25	935,25
25	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	142,000	12,90	1 831,80
26	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	3,000	1 333,00	3 999,00
27	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**66 009,75**
28	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				
29	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16	m	150,000	177,38	26 607,00
30	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16	m	60,000	202,10	12 126,00
31	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16	m	120,000	227,90	27 348,00
32	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí)	m	330,000	34,40	11 352,00
33	Napojení na stávající potrubí	kus	1,000	1 612,50	1 612,50
34	D+M Změkčovač vody a filtrace (2x kartuše)	kus	1,000	15 910,00	15 910,00
35	D+M F25	kus	1,000	346,15	346,15
36	D+M KK20	kus	2,000	284,88	569,76
37	D+M KK25	kus	3,000	314,98	944,94
38	D+M VK15	kus	10,000	102,13	1 021,30
39	D+M PV25, 6bar	kus	1,000	838,50	838,50
40	D+M Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami	kus	1,000	4 160,25	4 160,25
41	Vyvední výpustku	kus	50,000	198,88	9 944,00
42	Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	32,000	131,15	4 196,80
43	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	166,63	666,52
44	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	33,000	103,20	3 405,60
45	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	330,000	12,90	4 257,00
46	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	330,000	17,20	5 676,00
47	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,500	1 333,00	3 332,50
48	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**134 314,82**
49	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod - užitková ze studny**				
50	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16	m	30,000	227,90	6 837,00
51	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí)	m	20,000	34,40	688,00
52	D+M Sestava samonasávací čerpadlo, nádoba 10 litrů, presscontroll, uzávěry 2x KK25, VK15, 230V	kpt	1,000	17 415,00	17 415,00
53	D+M Zahradní ventil Kemper 3/4"	kus	1,000	2 870,25	2 870,25
54	Vyvední výpustku	kus	1,000	198,88	198,88
55	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	103,20	103,20
56	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	30,000	12,90	387,00
57	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	30,000	17,20	516,00
58	Vyčištění studny	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
59	Zhotovení otvoru do studny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00

60	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,230	1 333,00	1 639,59
61	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod - užitková ze studny**				**41 854,92**
62	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				
63	D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko	kus	4,000	10 169,50	40 678,00
64	D+M Klozet keramický kombi vč. sedátka	kus	2,000	4 160,25	8 320,50
65	D+M Výlevka keramická vč. mřížky	kus	1,000	3 719,50	3 719,50
66	D+M Baterie nástěnná s dlouhým krkem por výlevku	kus	2,000	1 655,50	3 311,00
67	D+M Výlevka plastová nástěnná vč. mřížky	kus	1,000	3 096,00	3 096,00
68	D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon	kus	9,000	2 021,00	18 189,00
69	D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	kus	9,000	1 526,50	13 738,50
70	D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla	kus	9,000	154,80	1 393,20
71	D+M Umývátko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé	kus	2,000	1 537,25	3 074,50
72	D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	kus	2,000	1 526,50	3 053,00
73	D+M Zápachová uzávěrka chromová vč. zátky umývadla	kus	2,000	942,78	1 885,56
74	D+M Sprchový kout nerezový žlábek, sifon, zástěna	kus	2,000	6 310,25	12 620,50
75	D+M Baterie sprchová nástěnná páková s hadicí, sprchovou růžicí	kus	2,000	2 838,00	5 676,00
76	D+M Pisoár keramický automatický vč. zdroje a senzorů komplet	kus	2,000	9 105,25	18 210,50
77	D+M Zásobníkový ohřívač vody 200l, 3kW s bezpečnostní sadou	kus	1,000	9 922,25	9 922,25
78	D+M Kompaktní přečerpávač splaškových vod vč. šachty a poklopu, automatiky	kus	1,000	25 262,50	25 262,50
79	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,000	1 333,00	2 666,00
80	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**174 816,51**
81	**PSV Celkem**				**416 996,00**
82	**Celkem bez DPH**				**422 996,00**

DŘEZY JSOU DODÁVKOU VYBAVENÍ
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!