



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— → —	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
—— ·· ——	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
— — ·· —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
V01 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT, POZINK.OCEL
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM.
- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH, V PODLAZE V OCHRANNÉ TRUBCE.
- STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NA KONZOLÁCH.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE De POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVANÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu
BD KOSTELECKÁ LHOTA

stupeň: DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
místo stavby: KOSTELECKÁ LHOTA, p.č. 168/1 a p.č. 1267, k.ú. Kostelecká Lhota

stavebník:
Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

generální projektant:
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

autorizace

projektant části:
. PROJEKT
Ing. Karel Dovrtěl
projekty TZB
T: 731 111 627, E: ed.projekt@email.cz
Ing Karel Dovrtěl
Brněnská 700/25
500 06 Hradec Králové

část: D.1.4.A ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

výkres: **PŮDORYS 2.NP - VODOVOD**

datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
03/2020	1:50	**ZT.03**	
datum revize	číslo revize		
-	-		