

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD KOSTELECKÁ LHOTA

Objekt:

IO.02 - PRELOŽKA PLYNOVODNI PRIPOJKY

KSO:

Místo: k.ú. Kostelecká Lhota

CC-CZ:

Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

## Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	BD KOSTELECKÁ LHOTA	Datum:	30. 4. 2020
Objekt:	IO.02 - PRELOŽKA PLYNOVODNÍ PRIPOJKY	Projektant:	Ondřej Zikán
Místo:	k.ú. Kostelecká Lhota	Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD KOSTELECKÁ LHOTA  
Objekt: IO.02 - PRELOŽKA PLYNOVODNI PRIPOJKY

Místo: k.ú. Kostelecká Lhota Datum: 30. 4. 2020  
Zadavatel: Projektant: Ondřej Zikán  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře	m	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
4	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
5	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
6	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	10,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
7	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	10,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
8	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,500		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
VV			5*0,3		1,500		
9	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3	m3	9,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
VV			10*0,6*1,5		9,000		
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	60,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
VV			20*1,5*2		60,000		
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	60,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
VV			10*0,6*1,5		9,000		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy	m3	2,880		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčet množství a výčet pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
VV			2,4+0,48		2,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,880		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
15	K	171201202	Skladné	m3	2,880		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - původní zeminou	m3	6,120		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
	VV		9,0-2,88		6,120		
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,400		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
	VV		10*0,6*0,4		2,400		
18	M	583312000	kamenivo těžené zásepový materiál	t	5,184		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
	VV		2,88*1,8		5,184		
19	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	3,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
	VV		15*0,2		3,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,480		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
	VV		8*0,6*0,1		0,480		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
21	K	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 63 mm vč. tvarovek	m	8,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
22	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
23	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
24	K	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100 RC, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami - opláštěné potrubí včetně tvarovek	m	8,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
25	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
26	K	723XP101	Revize plynovodu	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
27	K	723XP102	Tlaková, pevnostní a provozní zkouška plynovodu	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
28	K	723XP103	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce	h	8,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
29	K	723XP104	Vodič signalizační CY 2,5	m	10,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
30	K	723XP105	Fólie výstražná oranžová šířky 400mm	m	10,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				
31	M	723XP106	Propojení na stávající STL plynovodní přípojku PE32 elektrotvarovkou - koleno PE32 - 90°	kus	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	723XP107	Práce spojené s demotnáží a odstraněním nadzemní části rušené části stávající plynovodní přípojky	h	16,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
33	M	723XP108	Práce spojené s přerušením průtoku plynu na přípojce stlačením potrubí	h	8,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
34	M	723XP109	Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3 / DN25 - dodávka a montáž	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
D 99			Přesun hmot				0,00
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,285		0,00
P			Poznámka k položce: Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01				
VV			0,016+2,269		2,285		