PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

1:75



Tabulka místností 2.NP Původní stav		
Číslo	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	CHODBA	55,54
2.02	CHODBA	7,23
2.03	CHODBA	69,26
2.04	UČEBNA	25,84
2.05	UMÝVÁRNA	12,48
2.06	WC	11,05
2.07	WC	5,27
2.08	UČEBNA	42,62
2.09	KABINET	18,89
2.10	UČEBNA	38,79
2.11	UČEBNA	39,16
2.12	SBOROVNA	29,42
2.13	KABINET	22,54
2.14	KABINET	15,79
2.15	KABINET	13,00
2.16	WC	2,08
2.17	WC	8,79
2.18	WC	5,56
2.19	KABINET	13,31
2.20	UČEBNA	27,40
2.21	UČEBNA	32,75
2.22	KABINET	16,35
2.23	UČEBNA	40,12
2.24	UČEBNA	40,70
		593,89 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY - 2.NP

S01 **VYBOURÁNÍ ZROPNÍ DESKY PRO VYTAHOVOU ŠACHTU**
250x250mm tl=.,ŽELEZNÍ nástup V CCA 160 mm

S02 **ELEKTROOBKLADEC - NÁŘEZNÝ**

S03 **VYBOURÁNÍ OBKLADU - DEMONTOVAT**

S04 **VYBOURÁNÍ BALKONU VČETNĚ OKNO-BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ A OPLOCOVÁNÍ**
ZBOURÁNÍ V ROHEM BETONOVÝM TRÁMEČKEM 300/300
BALKONOVÁ DESKA TL 420 mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY

S05 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. 300 MM, VČETNĚ OMÍTEK

S06 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI ZDIVA TL. V PODLAŽÍ 250 mm

S07 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ TL. 220 mm VČETNĚ OMÍTEK

S08 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU**
VYŠKA 3240 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S09 **VYBOURÁNÍ OTVORU V STĚNĚ**
TL. 1100mm, VYŠKA 3150 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S10 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY**
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S11 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S12 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, PROHLOUBENÍ PARAPETU
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm, PARAPET PROHLOUBEN O 400 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU
ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE, PROHLOUBENÍ PARAPETU
PROHLOUBENÍ PARAPETU O 200 mm NA 1400

S13 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. 300 MM, VČETNĚ OMÍTEK
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. V PODLAŽÍ 250 mm

S14 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S15 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S16 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S17 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S18 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S19 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S20 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S21 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S22 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S23 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S24 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S25 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S26 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S27 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S28 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S29 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S30 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S31 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S32 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S33 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S34 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S35 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S36 **DŘEVĚNÁ ZDĚNÁ ŽIVÍTŘNÍ, ŠKÁRA, SOKL KERAMICKÝ OBKLAD**

S37 **VYBOURÁNÍ SCHODIŠŤOVÉ PŘÍČKY S DVÉŘMI**
ROZMĚR 2070/2197 mm
ODSTRANĚNÍ SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ
ODSTRANĚNÍ SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ CCA 6,5 BM m
DEMONTÁŽ SCHODIŠŤOVÉ MASIVNÍ NOSNÉ KONZOLOVÉ KONSTRUKCE

S38 **ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OSTĚNÍ**
SDK-KLEP-REI EI30 DO BLOKU ODSTRANĚNÍ
LBOURÁNÍ OSTĚNÍ TL. 120 mm, V. 2290 mm x ŠÍŘ. 225 mm V PODLAŽÍ
STÁVAJÍCÍ SH PŘEKLAD H 250

S39 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚNY VČETNĚ OMÍTEK**
OMÍTKA 2x 20 mm x TL. 50 mm, 1x CIHLA 450 V 140
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ SE SVĚTLÍKY, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU

S40 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚNY VČETNĚ OMÍTEK**
VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ TL. 220 mm VČETNĚ OMÍTEK
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU
VYŠKA 3240 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S41 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S42 **VYBOURÁNÍ OTVORU V STĚNĚ**
TL. 1100mm, VYŠKA 3150 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S43 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S44 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S45 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, PROHLOUBENÍ PARAPETU
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm, PARAPET PROHLOUBEN O 400 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU
ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE, PROHLOUBENÍ PARAPETU
PROHLOUBENÍ PARAPETU O 200 mm NA 1400

S46 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. 300 MM, VČETNĚ OMÍTEK
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. V PODLAŽÍ 250 mm

S47 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ TL. 220 mm VČETNĚ OMÍTEK

S48 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU**
VYŠKA 3240 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S49 **VYBOURÁNÍ OTVORU V STĚNĚ**
TL. 1100mm, VYŠKA 3150 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S50 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S51 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S52 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, PROHLOUBENÍ PARAPETU
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm, PARAPET PROHLOUBEN O 400 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU
ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE, PROHLOUBENÍ PARAPETU
PROHLOUBENÍ PARAPETU O 200 mm NA 1400

S53 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. 300 MM, VČETNĚ OMÍTEK
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. V PODLAŽÍ 250 mm

S54 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ TL. 220 mm VČETNĚ OMÍTEK

S55 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S56 **VYBOURÁNÍ OTVORU V STĚNĚ**
TL. 1100mm, VYŠKA 3150 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S57 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S58 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, PROHLOUBENÍ PARAPETU
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm, PARAPET PROHLOUBEN O 400 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU
ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE, PROHLOUBENÍ PARAPETU
PROHLOUBENÍ PARAPETU O 200 mm NA 1400

S59 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. 300 MM, VČETNĚ OMÍTEK
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. V PODLAŽÍ 250 mm

S60 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ TL. 220 mm VČETNĚ OMÍTEK

S61 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU**
VYŠKA 3240 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S62 **VYBOURÁNÍ OTVORU V STĚNĚ**
TL. 1100mm, VYŠKA 3150 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S63 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S64 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, PROHLOUBENÍ PARAPETU
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm, PARAPET PROHLOUBEN O 400 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU
ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE, PROHLOUBENÍ PARAPETU
PROHLOUBENÍ PARAPETU O 200 mm NA 1400

S65 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. 300 MM, VČETNĚ OMÍTEK
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. V PODLAŽÍ 250 mm

S66 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ TL. 220 mm VČETNĚ OMÍTEK

S67 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU**
VYŠKA 3240 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S68 **VYBOURÁNÍ OTVORU V STĚNĚ**
TL. 1100mm, VYŠKA 3150 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S69 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S70 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, PROHLOUBENÍ PARAPETU
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm, PARAPET PROHLOUBEN O 400 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU
ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE, PROHLOUBENÍ PARAPETU
PROHLOUBENÍ PARAPETU O 200 mm NA 1400

S71 **VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OTVÍRAVÝCH PŘÍSTUPŮ**
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. 300 MM, VČETNĚ OMÍTEK
ZBOURÁNÍ ČÁSTI MASIVNÍHO ZDIVA TL. V PODLAŽÍ 250 mm

S72 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ TL. 220 mm VČETNĚ OMÍTEK

S73 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, BUDOUCÍ ZAZDĚNÍ OTVORU**
VYŠKA 3240 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S74 **VYBOURÁNÍ OTVORU V STĚNĚ**
TL. 1100mm, VYŠKA 3150 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S75 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
VYŠKA 2800 mm x TL. V PODLAŽÍ 220 mm

S76 **VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU**
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU, PROHLOUBENÍ PARAPETU
ROZMĚR OTVORU 900/1970 mm, PARAPET PROHLOUBEN O 400 mm
VYBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY VČETNĚ OTVORU
ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE, PROHLOUBENÍ PARAPETU
PROHLOUBENÍ PARAPETU O 200 mm NA 1400

POZNÁMKY KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM

- VEŠKERÉ ÚVARY BLOKOU ODSTRANĚNÍ
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ OBKLADY STĚN BUDOU ODSTRANĚNY
- PŘEDPOKLADEM JE, ŽE VNĚJŠÍ ÚVARY BUDOU PONECHÁNY V PŘÍPADĚ VYHOVUJÍCÍ TAKOVÉ ZKOUŠKY - V PŘÍPADĚ LOKÁLNÍHO ODSTRANĚNÍ VEDOUCÍCH K NEDOSTATEČNÉMU PŘIPOJENÍ APOD. BUDE ÚVRŠKA LOKÁLNĚ OPRAVENA.
- NA FASÁDĚ BUDOU PONECHÁNY KERAMICKÉ OBKLADY. POVRCH OMÍTKY POD OBKLADY BUDE VYROVNÁN.

POZNÁMKY

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K AKTUÁLNÍ PROJEKTOVÉ VÝŠCE 40.000 (+294.788 M.N.M. B.P.V.)
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ NORMY, PŘEDPISY A VLASTNÍ NAŘÍZENÍ, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE, NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH, A Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ PŘI BOURACÍ PRACE, PŘÍ NICHŽ JSOU ODSTŘEDIVÉ NOSNÉ PRVKY STAVEBNÍ KONSTRUKCE, SE ŘÍDIT PROVÁDĚNÍ POUZE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZAHRNUTÝCH V DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE POTŘEBA SE DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ POUZE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU NEPRACOVNÁ, ZA JEJÍŽ ZHOTOVENÍ, ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU NA ZAKLADĚ PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ STAVU A JEJÍHO STAVU BOURANÉ STAVBY. JEJÍHO STATICKÉHO POSOUZENÍ A ZJIŠTĚNÍ VEDENÍ PŘÍPADNÉHO ZHOTOVENÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ PROTI SOUSEDNÍCH STAVEB. NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ SE ZAJIŠŤUJE, ABY V PRŮBĚHU PRACÍ NEDOCHÁZELO K NEKONTROLOVANÉMU PORUŠENÍ STABILITY STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI. O PROVEDENÍM PŘÍSLUŠNÝCH VÝKONŮ ZHOTOVITEL ZÁPIS.
- JEDLIVÝ PŘÍSTUP PRO PŘÍPADNÉ ZÁSAHY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU NEBUDE PŘEKÁŽEN PRŮCHOZÍM PODLAŽÍ VYŘEŠENÉHO ODHALENÝM, ZAJIŠŤ ZHOTOVITEL BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU PŘÍSTUP PRO HASIČSKOU TECHNIKU A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU PRO ZÁSAHOVÉ SKUTEČNOSTEM TAK, ABY VŽDY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.
- PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ DOPORUČUJEME POUŽÍVAT LEHKÉ NÁSTROJE TEHDY, NELZE-LI U JEDNOTLIVÝCH PŘÍ RUČNÍM BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ POSTUPOVAT LEHČÍMI VERTIKÁLNÍMI ÚDERY SVĚRNÝCH SEKAČŮ.
- MATERIÁL Z BOURANÉ ČÁSTI STAVBY JE NUTNO PRŮBĚŽNĚ ODSTĚROVAT, ABY NEDOŠLO K PŘETÍŽENÍ A PODSYPÁNÍ NEBO DOKONCE K NARUŠENÍ STABILITY JEHO NAHROMADĚNÍ.
- BOURACÍ PRACE PODROBNĚJŠÍ VIZ D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ

1:75	40.000 = 294.788 m.n.m.
Název projektu	Soul systém: ZTSK Výškový systém: Bpv
	STAVEBNÍ ÚPRAVY NA C.P. 259, C.O. 1, PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PARCELY ČÍSLO 259/1, PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PARCELY ČÍSLO 259/2 V K.Ú. KOSTELEC NAD ORLICÍ
stupeň	DPS PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
místo	KOSTELEC NAD ORLICÍ p.č. 491, 259, 493, 494 k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197
zhotovitel	Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí
generální projektant	**ŘEZANINA & BARTOŠ, s.r.o.** Jankovice 111 503 46 Jankovice
autorizace	projektant číslo **ŘEZANINA & BARTOŠ, s.r.o.** autorizovaná firma 503 46 Jankovice
	Ing. Jiří Bartoš ČKAIT 0600317 v oboru pozemní stavby
část	D.1.1.2 **VÝKRESOVÁ ČÁST**
výkres	**PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE**
datum zhotovení	měřítko 1:75 číslo výkresu D.1.1.2.3
08/2021	
datum revize	- - -

ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÁ, KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ ÚDAJE, ZÁSADY A ZÁVAZNÉ PODMÍNKY